



Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » г.

Ремонт кровли жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Садовый, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 98

от 19.03.2013

«Ремонт кровли жилого дома по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, пер. Садовый, 16»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 543 682,34 Руб.

Трудоемкость работ: 974,40 Чел. час.

Средства на оплату труда: 100 811,25 Руб.

№О п/п	босно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.	
				всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш.	затр. тр. маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные работы										
1	ТЕРр58- 17-3	Разборка покрытий	2,8783	191,53	1,29	551	548	4	24,39	70,20
		кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти я кров	190,24	0,00			0	0,00	0,00
509- 9900		Строительный мусор	4,2 т	0,00		0				
2	ТЕРр58- 1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,8783 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	469	346	123 16	15,16 0,46	43,64 1,32
		Строительный мусор	4,03 т	0,00		0				
3	ТЕРр58- 2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	2722,36 2709,92	12,44 0,00	54	54	0 0	341,30 0,00	6,83 0,00
		Строительный мусор	0,112 т	0,00		0				
4	ТЕРр58- 1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	2,8783 100 м2 кровли	258,00 219,08	38,92 4,96	743	631	112 14	27,08 0,42	77,94 1,21
		Строительный мусор	3,6 т	0,00		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9900	мусор		Т							
5 ТЕР10-01-002-01	Установка стропил [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5,79 1 м3 древесины в кон	2231,61 230,22	47,65 2,21	12921	1333	276 13	27,70 0,19	160,40 1,09	
6 ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2,8783 100 м2	1771,61 194,95	32,54 4,72	5099	561	94 14	24,55 0,40	70,67 1,15	
7 ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2,8783 100 м2 изолируемой п	808,93 78,80	38,09 1,92	2328	227	110 6	9,02 0,16	25,95 0,47	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,14 Т	3434,70		-481					
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	-316,6 м2	4,73		-1498					
8 цена поставщика	Пленка пароизоляционная "Ондулис R 100 " Ц=14,6/1,18/5,62*1,02	316,6 кв.м	2,24		709					
9 ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	78 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	338	274	64 0	0,39 0,00	30,50 0,00	
10 ТЕР09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2,8783 100 м2	1022,85 356,81	494,24 49,22	2944	1027	1423 142	40,82 3,66	117,51 10,54	
цена поставщика	Профнастил окрашенный С21 0,5 Ц=250/1,18/5,62*1,02	333,88 м2	38,45		12838					
11 101-9911	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,03 Т	18301,71		549					
12 ТЕР12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (коньковые элементы) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,24 100 м2	8287,60 1104,72	35,02 3,99	1989	265	8 1	129,66 0,34	31,12 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ктр=1,15]]								
13	ТЕР10-01-008-05	Устройство карнизов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15]]	0,37 100 м2 стен, фронтон	5265,70 1402,76	96,55 0,00	1948	519	36 0	164,45 0,00	60,85 0,00
14	ТЕР26-02-014-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций кровли (глубокое проникновение) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15]]	4,37 100 м2 обрабатываемо	2781,60 437,28	164,14 0,00	12156	1911	717 0	47,63 0,00	208,16 0,00
15	113-0510	Сополимер БМК-5, марок А, Б	-284 кг	35,31		-10028				
16	цена поставщика	Состав огнебиозащитный пропиточный типа Пирилакс (Ц=120/1,18/5,62*1,02)	131 кг	18,46		2418				
17	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15]]	2 1 слуховое окно	384,91 65,03	27,88 1,62	770	130	56 3	7,62 0,14	15,25 0,28
18	101-0915	Скобяные изделия жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м	2 компл.	24,70		49				
19	203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	2,4 м2	350,20		840				
20	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15]]	0,0288 100 м2 окрашиваемой	919,91 447,78	4,61 0,15	26	13	0 0	51,23 0,01	1,48 0,00
21	ТЕР46-04-001-04	Разборка кладки ДВК из кирпича	1,82 1 м3	178,02 73,01	105,01 13,59	324	133	191 25	8,24 1,15	15,00 2,09
22	ТЕР08-02-001-09прим	Кладка вентканалов из кирпича керамического [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15]]	1,82 1 м3 кладки	226,69 67,65	41,70 5,32	413	123	76 10	8,14 0,45	14,82 0,82
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,728 1000 шт.	1585,70		1154				
23	ТЕР12-	Устройство	2	220,84	0,52	442	19	1	1,11	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-011-01	колпаков над шахтами в один канал [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=0,5: (Кз=0,5; Кзм=0,5; Кэм=0,5; Ком=0,5; Ком=0,5; Коб=0; Ктр=0,5)]	1 колпак	9,46	0,00			0	0,00	0,00
24	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,147 100 м2 поверхн ости	2149,63 1220,71	2,24 0,00	316	179	0 0	131,40 0,00	19,32 0,00
25	ТЕР15-04-005-1прим	Простая окраска поливинилацетатными водоземлюсионным и составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (дымовые трубы) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,147 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	924,52 156,41	6,31 1,32	136	23	.1 0	17,46 0,11	2,57 0,02
26	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,92; Ком=0,92)]	15 1 Т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	645	645	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
27	т03-21-001-20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,92; Ком=0,92)]	15 1 Т ГРУЗА	16,73 0,00	16,73 0,00	251	0	251 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						51413,00	8961,00	3543,00 244,00	974,40 19,06	
В том числе основные материалы в базовых ценах						6550,00				
Всего						51413,00	8961,00	3543,00 244,00	974,40 19,06	
В том числе основные материалы в базовых ценах						6550,00				
Итого в текущих ценах						338364,02	100811,25	18884,19	974,40	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2013 РЦЦС)}								2745,00	19,06	
к=11,25 на зарплату										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

k=5,33 на эксплуатацию машин

k=5,62 на материалы

k=5,62 на основные материалы

В том числе основные материалы

36811,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.	
Итого				338 364,02
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)	0,85	83		17 334,13
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,765	118		20 290,89
Накладные расходы (Кровли)	0,765	120		5 350,10
Накладные расходы (Металлические конструкции)	0,765	90		11 177,11
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)	0,765	100		16 446,74
Накладные расходы (Отделочные работы)	0,765	105		325,32
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	0,765	110		1 495,35
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)	0,765	122		1 396,22
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)	0,85	79		1 352,40
Итого накладных расходов				75 168,25
Итого				413 532,28
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	0,8	65		12 776,40
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,68	63		9 629,58
Сметная прибыль (Кровли)	0,68	65		2 575,98
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	0,68	85		9 383,25
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	0,68	70		10 233,52
Сметная прибыль (Отделочные работы)	0,68	55		151,47
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	0,68	70		845,85
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	0,68	80		813,82
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	0,8	50		805,60
Итого сметной прибыли				47 215,47
Итого				460 747,75
ИТОГО				460 747,75
НДС		18		82 934,60
ИТОГО				543 682,34
В С Е Г О				543 682,34

Составил _____

Проверил _____