

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального
образования «Теренгульский район»

В.М. Дергунов

Г.

«___» _____ Г.

Жилой дом по адресу: Ульяновская обл., Теренгульский р-он, р.п.Тереньга, ул.Комарова, д.1.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

«Электромонтажные работы.

Ремонт 2-х подъездов 2-этажного жилого дома по адресу: Ульяновская обл.,
Теренгульский р-он, р.п.Тереньга, ул.Комарова, д.1.»

Основание: чертежи № _____ деф.вед. _____

Составлен в базовых ценах: 2001г. Пересчитан в цены 1 кв. 2014г.

Сметная стоимость работ: _____ 57 985,28 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 79,85 Чел.час.

| № п/п | Обосно- вание цен | Наименование работ и затрат | Кол-во | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | | | затр.тр.раб. | |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|-------|
| | | | | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. | |
| | | | | зарплата | ЗП маш | | | ЗП маш | единич | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1 подъезд

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|------|-----|---------|---------------|---------------|
| 1 | ТЕРр67- 3-1 | Демонтаж кабеля | 0,68 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 51 | 51 | 0 | 9,64 0,01 | 6,56 0,01 |
| 2 | ТЕРр67- 8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 0,02 100 шт. | 6851,08 857,14 | 0,94 0,35 | 137 | 17 | 0 | 89,10 0,03 | 1,78 0,00 |
| 509- 0767 | | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200 | -2 шт. | 59,93 | | -120 | | | | |
| 3 | 509- 0766 | Светильники НСП 02-100-01 | 2 шт. | 125,72 | | 251 | | | | |
| 4 | ТЕРр67- 9-1 | Смена выключателей | 0,02 100 шт. | 831,59 218,59 | 0,00 0,00 | 17 | 4 | 0 | 24,10 0,00 | 0,48 0,00 |
| 5 | ТЕРм08- 02-390- 01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,68 100 м | 273,99 185,90 | 38,24 0,14 | 186 | 126 | 26 0 | 19,55 0,01 | 13,29 0,01 |
| 6 | 509- 1828 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 15х10 мм | 68 м | 1,20 | | 82 | | | | |
| 7 | ТЕРм08- 02-399- 01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,68 100 м | 82,07 39,71 | 2,87 0,14 | 56 | 27 | 2 0 | 4,22 0,01 | 2,87 0,01 |

Стр. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|------|---------|--------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | |
| Ктр=1,2)] | | | | | | | | | | |
| 8 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 0,068 1000 м | 5237,09 | | 356 | | | | | |
| 9 ТЕРм08-03-575-01 | Демонтаж автоматов [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 8 1 шт. | 3,33 3,33 | 0,00 0,00 | 27 | 27 | 0 0 | 0,34 0,00 | 2,69 0,00 | |
| 10 ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 8 1 шт. | 13,73 13,33 | 0,00 0,00 | 110 | 107 | 0 0 | 1,34 0,00 | 10,75 0,00 | |
| 11 509-2187 | Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 УЗ I-25А | 8 шт. | 81,92 | | 655 | | | | | |
| 12 ТЕРм10-08-019-01 | Демонтаж Коробка ответвительная на стене [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 2 1 шт. | 1,46 1,46 | 0,00 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0,15 0,00 | 0,30 0,00 | |
| 13 ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 2 1 шт. | 6,23 5,86 | 0,00 0,00 | 12 | 12 | 0 0 | 0,60 0,00 | 1,20 0,00 | |
| 14 503-0530 | Разветвительная коробка У-198 | 2 шт. | 8,38 | | 17 | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | 1840,00 | 374,00 | 28,00 0,00 | 39,92 0,02 | |
| 2 подъезд | | | | | | | | | | |
| 15 ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 0,68 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 51 | 51 | 0 0 | 9,64 0,01 | 6,56 0,01 | |
| 16 ТЕРр67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 0,02 100 шт. | 6851,08 857,14 | 0,94 0,35 | 137 | 17 | 0 0 | 89,10 0,03 | 1,78 0,00 | |
| 509-0767 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип | -2 шт. | 59,93 | | -120 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---|--------------|---------------|------------|---|-----|-----|------|------------|------------|
| НСП09-200 | | | | | | | | | | |
| 17 509-0766 | Светильники НСП 02-100-01 | 2 шт. | 125,72 | | | 251 | | | | |
| 18 ТЕРp67-9-1 | Смена выключателей | 0,02 100 шт. | 831,59 218,59 | 0,00 0,00 | | 17 | 4 | 0 0 | 24,10 0,00 | 0,48 0,00 |
| 19 ТЕРm08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кзм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,68 100 м | 273,99 185,90 | 38,24 0,14 | | 186 | 126 | 26 0 | 19,55 0,01 | 13,29 0,01 |
| 20 509-1828 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 15x10 мм | 68 м | 1,20 | | | 82 | | | | |
| 21 ТЕРm08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кзм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,68 100 м | 82,07 39,71 | 2,87 0,14 | | 56 | 27 | 2 0 | 4,22 0,01 | 2,87 0,01 |
| 22 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 0,068 1000 м | 5237,09 | | | 356 | | | | |
| 23 ТЕРm08-03-575-01 | Демонтаж автоматов [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кзм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 8 1 шт. | 3,33 3,33 | 0,00 0,00 | | 27 | 27 | 0 0 | 0,34 0,00 | 2,69 0,00 |
| 24 ТЕРm08-03-575-01 | Прибор или аппарат [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кзм=1,2; Ктр=1,2)] | 8 1 шт. | 13,73 13,33 | 0,00 0,00 | | 110 | 107 | 0 0 | 1,34 0,00 | 10,75 0,00 |
| 25 509-2187 | Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-25А | 8 шт. | 81,92 | | | 655 | | | | |
| 26 ТЕРm10-08-019-01 | Демонтаж Коробка ответвительная на стене [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кзм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 2 1 шт. | 1,46 1,46 | 0,00 0,00 | | 3 | 3 | 0 0 | 0,15 0,00 | 0,30 0,00 |
| 27 ТЕРm10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене [МДС 81-37.2004 Пр.3 пп. 1: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кзм=1,2; Ктр=1,2)] | 2 1 шт. | 6,23 5,86 | 0,00 0,00 | | 12 | 12 | 0 0 | 0,60 0,00 | 1,20 0,00 |
| 28 503-0530 | Разветвительная коробка У-198 | 2 шт. | 8,38 | | | 17 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|---|----------|---------|--------|-------|
| Итого по разделу | | | | | | | 1840,00 | 374,00 | 28,00 | 39,92 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,02 |
| Всего | | | | | | | 3680,00 | 748,00 | 56,00 | 79,85 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,05 |
| Итого в текущих ценах | | | | | | | 37349,79 | 9028,36 | 306,32 | 79,85 |
| {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} | | | | | | | | | 0,00 | 0,05 |
| k=12,07 на зарплату | | | | | | | | | | |
| k=5,47 на эксплуатацию машин | | | | | | | | | | |
| k=5,76 на материалы | | | | | | | | | | |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
|--|-------------|---------|-----------------|
| Итого | | | 37 349,79 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | | 72 | 1 251,36 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | | 81 | 5 611,68 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | | 68 | 246,16 |
| Итого накладных расходов | | | 7 109,20 |
| Итого | | | 44 458,99 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) | | 52 | 904,76 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) | | 52 | 3 602,56 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) | | 48 | 173,76 |
| Итого сметной прибыли | | | 4 681,08 |
| Итого | | | 49 140,07 |
| НДС | | 18 | 8 845,21 |
| В С Е Г О | | | 57 985,28 |

Составил

Проверил