

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Исх. № \_\_\_\_\_  
 Подписано: \_\_\_\_\_  
 Председателя Комитета по ЖКК  
 \_\_\_\_\_  
 Из Кудряжков

Протокол общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома №293 по ул. Куйбышева от 24.02.2016 б/н

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-01-16

капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул.Куйбышева, № 293, Ульяновской обл., г. Димитровград

(наименование работ и затрат)

капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул.Куйбышева, № 293, Ульяновской обл., г. Димитровград

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Проект №

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены 1 кв. 2016г.

Сметная стоимость 681520,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч.	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Фасад</b>								
1	50-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,1	<u>1193,18</u> 1051,72	<u>141,46</u> 24,04	119	105	<u>14</u> 2	<u>128,73</u> 2,15	<u>13</u>
2	50-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,205	<u>398,87</u> 389,8	<u>29,07</u> 12,56	82	76	<u>6</u> 3	<u>46,11</u> 0,93	<u>9</u>
3	41-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,257	<u>2766,69</u> 1645,31	<u>1,45</u>	711	423		<u>188,25</u>	<u>48</u>
4	50-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,075	<u>288,06</u> 288,06		22	22		<u>36,28</u>	<u>3</u>
5	50-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,03	<u>1765,42</u> 1437,99	<u>327,43</u> 39,94	53	43	<u>10</u> 1	<u>179,3</u> 3,97	<u>5</u>
6	62-1-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,783	<u>1529,28</u> 887,33	<u>8,19</u> 1,35	1197	695	<u>6</u> 1	<u>102,7</u> 0,1	<u>80</u>
7	10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1639,19х1,15=1885,07 Эксплуатация машин 480,18х1,25=600,23 Затраты труда рабочих 187,55х1,15=215,68 Затраты труда машинистов 1,76х1,25=2,2	0,205	<u>13303,01</u> 1885,07	<u>600,23</u> 29,7	2727	386	<u>123</u> 6	<u>215,68</u> 2,2	<u>44</u>
8	203-0946	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2.	20,5	<u>643,11</u>		13184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		m2								
9	01-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,00	5711,05 3436,05	36,26 15,66	343	206	3 1	383,06 1,16	23
10	02-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,183	1107,09 442,28	8,19 1,35	203	81	2	51,19 0,1	9
11	10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 180,75х1,15=207,86 Эксплуатация машин 13,9х1,25=17,38 Затраты труда рабочих 21,19х1,15=24,37 Затраты труда машинистов 0,04х1,25=0,05	0,123	4238,95 207,86	17,38 0,68	543	27	2	24,37 0,05	3
12	101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м	12,3	100,23		1283				
13	20-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 132,33х1,15=152,18 Эксплуатация машин 8,82х1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06х1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03х1,25=0,04	0,12	265,94 152,18	11,02 0,51	32	18	2	18,47 0,04	2
14	113-0076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW», кг	-2,04	6,04		-12				
15	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт.	12	6,64		80				
16	цена поставщика	Отражающая изоляция «Тепозол 2000», с односторонним фольгированием, толщина 5 мм, м2	12,6	11,8		149				
17	12-01-010-01 цена	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (короб под газовую трубу), 100 м2 покрытия МДС 81-35-2004 п.4.7 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,86 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,12	9921 1106,02	30,56 3,38	1191	133	4	129,66 0,25	16
18	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12	106,67		1280				
19	20-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 132,33х1,15=152,18	0,689	265,94 152,18	11,02 0,51	183	105	7	18,47 0,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин 8,82х1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06х1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03х1,25=0,04								
20	113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа <BOLIX ZVV>, кг	-11,713	<u>6,04</u>		-71				
21	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт.	68,9	<u>6,64</u>		457				
22	104-0494	Плиты минераловатные <Венти Баттс> ROCKWOOL, м3	3,44	<u>754,77</u>		2596				
23	15-01-061-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1424,16х1,15=1637,78 Эксплуатация машин 218,32х1,25=272,9 Затраты труда рабочих 153,3х1,15=176,3 Затраты труда машинистов 0,29х1,25=0,36	0,689	<u>28379,13</u> 1637,78	<u>272,9</u> 4,9	19553	1128	<u>188</u> 3	<u>176,3</u> 0,36	<u>121</u>
24	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6, м	-275,6	<u>6,71</u>		-1849				
25	103-1486	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм, м	230	<u>8,54</u>		1964				
26	204-0113	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 12 мм, т	0,07	<u>5569,98</u>		390				
27	201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер>, м2	-79,924	<u>95,21</u>		-7610				
28	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	75,79	<u>42,86</u>		3248				
29	15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1631,42х1,15=1876,13 Эксплуатация машин 995х1,25=1243,75 Затраты труда рабочих 175,61х1,15=201,95	1,8	<u>9660,13</u> 1876,13	<u>1243,75</u>	17388	3377	<u>2239</u>	<u>201,95</u>	<u>364</u>
30	101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м	85,3	<u>64,4</u>		5751				
31	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	459,3	<u>7,49</u>		3440				
32	101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	312,8	<u>23,12</u>		7232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм, 10 шт.	744,7	6,64		4945				
34	101-7185	Пленка ветроизоляционная, марка «Ондулис А100», м2	893,5	3,06		2752				
35	101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	878,7	50,93		44752				
36	201-6802	Профиль потолочный ГП 60/27/0,6, м	1764,2	5,34		9421				
37	104-0494	Плиты минераловатные «Венти Баттс» ROCKWOOL, м3		754,77						
38	15-01-070-02	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 15,79x1,15=18,16 Эксплуатация машин 0,53x1,25=0,66 Затраты труда рабочих 1,7x1,15=1,96	5,72	161,97 18,16	0,66	926	104	3	1,96	11
39	101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-12,584	21,03		-265				
40	101-2410 п.м	Откосная планка шириной 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м		15,14						
41	101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-2,6312	38,77		-102				
42	101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-15,444	28,61		-442				
43	08-03-050-01 п.м	Монтаж стальных костылей под отлив цоколя, 100 м плинтуса МДС 81-35-2004 п.4.7 Затраты труда рабочих 12,8x1,15=14,72	0,66	200,37 136,75	28,53	132	90	19	14,72	10
44	101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм, шт.	165	6,28		1036				
45	50-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0,9	2472,89 353,23	5,87 1,08	1978	283	4 1	41,41 0,08	33
46	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1472	11068,48		-1629				
47	101-2411 п.м	Водоотлив оконный шириной планки 130 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	80	13,72		1098				
48	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,085	721,35 375,84	5,9	7275	3790	60	43,5	439
		Прямые затраты по разделу "Фасад" с учетом коэффициентов				147736	11092	2692 18		1246
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				997810	170151	15910 276		1246
		по оплате труда 15,34								
		по эксплуатации машин 5,91								
		по стоимости материалов 6,06								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Облицовка балконов								
49	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней 100 м ограждения	0,704	474,19	173,81	334	211	123	31,96	22
		Демонтаж металлоконструкций		300,38	3,59			3	0,27	
		Оплата труда рабочих 429,11х0,7=300,38								
		Эксплуатация машин 248,3х0,7=173,81								
		Затраты труда рабочих 45,65х0,7=31,96								
		Затраты труда машинистов 0,38х0,7=0,27								
		Стоимость материалов 16013,35х0=0								
50	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней 100 м ограждения	0,704	16817,2	310,37	11839	347	219	52,5	37
		МДС 81-35-2004 п.4.7		493,48	6,41			5	0,48	
		Оплата труда рабочих 429,11х1,15=493,48								
		Эксплуатация машин 248,3х1,25=310,38								
		Затраты труда рабочих 45,65х1,15=52,5								
		Затраты труда машинистов 0,38х1,25=0,48								
51	201-0050	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы,	-1,4714	7571		-11140				
		т								
52	201-0050	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы,	2,6225	7571		19855				
		т								
53	15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0,504	275,55	25,75	139	20	13	4,24	2
		МДС 81-35-2004 п.4.7		38,95	0,15				0,01	
		Оплата труда рабочих 33,87х1,15=38,95								
		Эксплуатация машин 20,6х1,25=25,75								
		Затраты труда рабочих 3,69х1,15=4,24								
		Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01								
54	101-4163	Грунтовка акриловая» НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	-6,9552	15,14		-105				
55	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	17,64	15,13		267				
56	01-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,504	3228,02	22,51	1627	1023	11	226,27	114
				2029,64	9,72			5	0,72	
57	02-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,504	298,04	0,84	150	103		24,05	12
				205,15						
58	15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,504	651,71	5,78	328	50	3	11,03	6
		МДС 81-35-2004 п.4.7		100,03						
		Оплата труда рабочих 86,98х1,15=100,03								
		Эксплуатация машин 4,62х1,25=5,78								
		Затраты труда рабочих 9,59х1,15=11,03								
59	00-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (	0,845	393,51	48,12	333	281	41	37,48	32
	крыша			332,06	2,03			2	0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		облицовка балконов снаружи металлосайдингом], 100 м2 МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15									
60	101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	99,71	50,93			5078				
61	101-3145	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер <Планка начальная>, п.м	120	7,6			958				
62	101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер <Планка угла> со стороной 50 мм, п.м	48	20,81			999				
63	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76х1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44х1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,128	9921 1106,02	30,56 3,38		1270	142	4	129,66 0,25	17
64	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1001	11066,48			-1108				
65	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12,8	106,67			1365				
66	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 56,55х1,15=65,03 Эксплуатация машин 8,61х1,25=10,76 Затраты труда рабочих 5,31х1,15=6,11 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	278,55 65,03	10,77 0,13		134	31	6	6,11 0,01	3
67	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 34,74х1,15=39,95 Эксплуатация машин 5,79х1,25=7,24 Затраты труда рабочих 3,83х1,15=4,4 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	325,51 39,95	7,24 0,13		156	19	3	4,4 0,01	2
68	09-05-001-01 ц.м	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка балконов внутри), 100 м2 МДС 81 35-2004 п.4.7	0,76	393,51 332,06	48,12 2,03		299	252	37 2	37,48 0,15	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих 288,75x1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49x1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59x1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12x1,25=0,15								
69	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	83,6	42,86		3583				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка балконов" с учетом коэффициентов				36361	2479	460 17		275
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по оплате труда 15,34 по эксплуатации машин 5,91 по стоимости материалов 6,06				243284	38028	2719 261		275
70	06-03-050-01 прям	Облицовка карнизов Монтаж каркаса из стальных профилей, 100 м плинтуса МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 118,91x1,15=136,75 Эксплуатация машин 22,82x1,25=28,53 Затраты труда рабочих 12,8x1,15=14,72	1,84	200,37 138,75	28,53	369	252	52	14,72	27
71	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	230	5,34		1228				
72	03-05-001-01 прям	Облицовка ворот стальным профилированным листом (с облицовка карниза), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75x1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49x1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59x1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12x1,25=0,15	0,92	393,51 332,06	48,12 2,03	362	305	44 2	37,48 0,15	34
73	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	101,2	42,86		4337				
74	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76x1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44x1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75x1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2x1,25=0,25	0,27	9921 1106,02	30,56 3,38	2679	299	8 1	129,66 0,25	35
75	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,2111	11066,48		-2337				
76	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 Прямые затраты по разделу "Облицовка карнизов" с учетом коэффициентов Итого прямые затраты по	27	106,67		2880				
						9518	856	104 3		96
						65607	13131	615		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разделу с учетом индексов						46		
		по оплате труда 15,07								
		по эксплуатации машин 6,00								
		по стоимости материалов 6,03								
		Итого прямые затраты по смете				193615	14427	3256		1617
								38		
		Итого прямые затраты по смете с				1306701	221310	19244		1617
		учетом индексов						583		
		накладные расходы				182314				
	М/С	Конструкции из кирпича и блоков				54069				
	В1-33.2004	109,8%х0,85=93% от ФОТ=58139								
	прим. 4 п.8,									
	прим. п.1									
	М/С	Строительные металлические				12554				
	В1-33.2004	конструкции 81%х0,85=69% от								
	прим. 4 п.9,	ФОТ=18193								
	прим. п.1									
	М/С	Деревянные конструкции				5784				
	В1-33.2004	106,2%х0,85=90% от ФОТ=6427								
	прим. 4 п.10,									
	прим. п.1									
	М/С	Кровли 108%х0,85=92% от				8115				
	В1-33.2004	ФОТ=8820								
	прим. 4 п.12,									
	прим. п.1									
	М/С	Защита строительных конструкций				529				
	В1-33.2004	и оборудования от коррозии								
	прим. 4 п.13,	81%х0,85=69% от ФОТ=767								
	прим. п.1									
	М/С	Отделочные работы				57457				
	В1-33.2004	94,5%х0,85=80% от ФОТ=71822								
	прим. 4 п.15,									
	прим. п.1									
	М/С	Теплоизоляционные работы				1453				
	В1-33.2004	90%х0,85=77% от ФОТ=1887								
	прим. 4 п.20,									
	прим. п.1									
	М/С	Бетонные и железобетонные				10333				
	В1-33.2004	сборные конструкции в								
	прим. 4	строительстве								
	п.7.2, прим.	жилищно-гражданском								
	п.1	139,5%х0,85=119% от ФОТ=8883								
	М/С	Проемы 82%х0,85=70% от ФОТ=3867				2707				
	В1-33.2004									
	прим. 5 п.6									
	М/С	Крыши, кровли 83%х0,85=71% от				3093				
	В1-33.2004	ФОТ=4356								
	прим. 5 п.8									
	М/С	Штукатурные работы 79%х0,85=67%				17041				
	В1-33.2004	от ФОТ=25434								
	прим. 5 п.11									
	М/С	Малярные работы 80%х0,85=68% от				9179				
	В1-33.2004	ФОТ=13499								
	прим. 5 п.12									
		сметная прибыль				102117				
	Письмо	Конструкции из кирпича и блоков				31395				
	ЛН-5536/06	68%х0,8=54% от ФОТ=58139								
	прим. 1 п.8,									
	прим. п.1									
	Письмо	Строительные металлические				10552				
	ЛН-5536/06	конструкции 72,25%х0,8=58% от								
	прим. 1 п.9,	ФОТ=18193								
	прим. п.1									
	Письмо	Деревянные конструкции				2764				
	ЛН-5536/06	53,55%х0,8=43% от ФОТ=6427								
	прим. 1 п.10,									
	прим. п.1									
	Письмо	Кровли 55,25%х0,8=44% от				3881				
	ЛН-5536/06	ФОТ=8820								
	прим. 1 п.12,									
	прим. п.1									
	Письмо	Защита строительных конструкций				368				
	ЛН-5536/06	и оборудования от коррозии								
	прим. 1 п.13,	59,5%х0,8=48% от ФОТ=767								
	прим. п.1									
	Письмо	Отделочные работы				26574				
	ЛН-5536/06	46,75%х0,8=37% от ФОТ=71822								
	прим. 1 п.15,									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прим. п.1	Письмо	Теплоизоляционные работы					906			
АП-5536/06	59.5% $\times$ 0,8=48% от ФОТ=1887									
прим. 1 п.20,										
прим. п.1	Письмо	Бетонные и железобетонные					5904			
АП-5536/06	сборные конструкции в									
прим. 1	строительстве									
п.7.2 прим	жилищно-гражданском 35% $\times$ 0,8=68%									
п.	от ФОТ=8683									
Письмо	Проемы 62% $\times$ 0,8=50% от ФОТ=3887						1934			
АП-5536/06										
прим. 2 п.6	Письмо	Крыши, кровли 65% $\times$ 0,8=52% от					2265			
АП-5536/06	ФОТ=4356									
прим. 2 п.8										
Письмо	Штукатурные работы 50% $\times$ 0,8=40%						10174			
АП-5536/06	от ФОТ=25434									
прим. 2 п.11	Письмо	Малярные работы 50% $\times$ 0,8=40% от					5400			
АП-5536/06	ФОТ=13499									
прим. 2 п.12										
	Итого по смете						1591132			
	Проектные и изыскательские									
	работы									
проектные	3%						47734			
работы										
	Итого						577559,32			
	Налоги									
ФЗ РФ от	НДС, 18%						103960,68			
07.07.03 №										
117-ФЗ										
	Итого						681520			
	Всего по смете						681520			

СоставилПроверил