

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------|--|--------|-------------------------|----------------------|-------|-----|----------------|----------------------|-----------|
| 60 | 101-3250 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2 | -24,78 | <u>50,93</u> | | -1262 | | | | |
| 61 | 101-4952 | Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/В RAL, толщиной 0,5 мм, м2 | 23,1 | <u>42,86</u> | | 990 | | | | |
| 62 | 09-05-001-01 прим | Облицовка ворот стальным профилированным листом (слуховых окон), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15 | 0,085 | <u>393,51</u> 332,06 | <u>48,12</u> 2,03 | 33 | 28 | <u>4</u> | <u>37,48</u> 0,15 | <u>3</u> |
| 63 | 101-4952 | Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/В RAL, толщиной 0,5 мм, м2 | 9,35 | <u>42,86</u> | | 401 | | | | |
| 64 | 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 | <u>731,64</u> 721,64 | <u>10</u> 4,32 | 15 | 14 | <u>1</u> | <u>85,3</u> 0,32 | <u>2</u> |
| 65 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов (фановых труб) канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 611,07х1,15=702,73 Эксплуатация машин 6,81х1,25=8,51 Затраты труда рабочих 61,6х1,15=70,84 Затраты труда машинистов 0,05х1,25=0,06 | 0,02 | <u>853,09</u> 702,73 | <u>8,51</u> 0,85 | 17 | 14 | | <u>70,84</u> 0,06 | <u>1</u> |
| 66 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м | 2 | <u>53,16</u> | | 106 | | | | |
| 67 | 20-02-004-01 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, 1 клапан МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 9,13х1,15=10,5 Эксплуатация машин 1,49х1,25=1,86 Затраты труда рабочих 1,03х1,15=1,18 | 4 | <u>19,84</u> 10,5 | <u>1,86</u> | 79 | 42 | <u>7</u> | <u>1,18</u> | <u>5</u> |
| 68 | цена поставщика | Клапан воздушный для канализационных стояков диаметрами 110 мм, шт (цена 95/1,18/6,05*1,0075*1,02=13,67), шт | 4 | <u>13,67</u> | | 55 | | | | |
| 69 | 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно МДС 81.35-2004 п.4.7 | 2 | <u>384,9</u> 65,03 | <u>27,87</u> 1,86 | 770 | 130 | <u>56</u> 4 | <u>7,62</u> 0,14 | <u>15</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------|-------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | Оплата труда рабочих 56,55x1,15=65,03 Эксплуатация машин 22,3x1,25=27,88 Затраты труда рабочих 6,63x1,15=7,62 Затраты труда машинистов 0,11x1,25=0,14 | | | | | | | | |
| 70 | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2 | -1 | <u>150,44</u> | | | -150 | | | |
| 71 | цена поставщика | Металлические оконные конструкции с горизонтальными жалюзями размером 800x900 мм (цена 7320/1,18/6,03*1,02*1,0059, шт. | 2 | <u>1055,52</u> | | | 2111 | | | |
| 72 | 101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м, компл. | 2 | <u>9,88</u> | | | 20 | | | |
| 73 | 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 29,43x1,15=33,84 Эксплуатация машин 1,69x1,25=2,11 Затраты труда рабочих 3,45x1,15=3,97 | 2,68 | <u>547,58</u> 33,84 | <u>2,11</u> | 1468 | 91 | <u>6</u> | <u>3,97</u> | <u>11</u> |
| 74 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, м2 | -328,03 | <u>4,18</u> | | | -1371 | | | |
| 75 | 101-7185 | Пленка ветроизоляционная, марка <Ондутис А100>, м2 | 328,03 | <u>3,08</u> | | | 1010 | | | |
| 76 | 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо, 100 м2 утепляемого покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Прямые затраты 3306,01x2=6612,02 Оплата труда рабочих 289,17x1,15=332,55 Эксплуатация машин 275x1,25=343,75 Затраты труда рабочих 33,9x1,15=38,99 Затраты труда машинистов 1,91x1,25=2,39 Стоимость материалов 2741,84x0=0 | 2,68 | <u>1352,6</u> 665,1 | <u>687,5</u> 64,48 | 3625 | 1782 | <u>1843</u> 173 | <u>38,99</u> 2,39 | <u>104</u> 6 |
| 77 | 104-0099 | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм, м2 Прямые затраты 22,47x2=44,94 | 281,4 | <u>44,94</u> | | | 12646 | | | |
| 78 | 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок, 100 м ходов МДС 81.35-2004 п.4.7 Прямые затраты 1056,68x3=3170,04 Оплата труда рабочих 31,84x1,15=36,62 Эксплуатация машин 12,74x1,25=15,93 Затраты труда рабочих 3,8x1,15=4,37 | 0,72 | <u>3170,04</u> 109,86 | <u>47,79</u> 4,05 | 2282 | 79 | <u>34</u> 3 | <u>4,37</u> 0,1 | <u>3</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|---------|----------------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|
| | | Затраты труда машинистов | | | | | | | | |
| | | 0,08х1,25=0,1 | | | | | | | | |
| 79 | 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0,752 | <u>2340,72</u> | <u>72,09</u> | 1760 | 51 | <u>54</u> | <u>7,67</u> | <u>6</u> |
| | | МДС 81.35-2004 п.4.7 | | 67,97 | 4,9 | | | 4 | 0,36 | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | |
| | | 59,1х1,15=67,97 | | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | |
| | | 57,67х1,25=72,09 | | | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих | | | | | | | | |
| | | 6,67х1,15=7,67 | | | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | | | | | | | | |
| | | 0,29х1,25=0,36 | | | | | | | | |
| 80 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, | -0,2256 | <u>7272,52</u> | | -1641 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 81 | цена поставщика | Снегозадержатель трубчатый заводского изготовления (1689,76/1,18/6,03*1,02*1,078), шт | 25 | <u>261,12</u> | | 6528 | | | | |
| 82 | 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4,48 | <u>721,35</u> | <u>5,9</u> | 3232 | 1684 | <u>27</u> | <u>43,5</u> | <u>195</u> |
| | | Прямые затраты по разделу "Ремонтные работы" с учетом коэффициентов | | | | 118915 | 12575 | <u>4566</u> | | <u>1372</u> |
| | | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов | | | | 830598 | 189505 | <u>27396</u> | | <u>1372</u> |
| | | по оплате труда 15,07 | | | | | | 5470 | | 22 |
| | | по эксплуатации машин 6,00 | | | | | | | | |
| | | по стоимости материалов 6,03 | | | | | | | | |
| | | Прочие затраты | | | | | | | | |
| 83 | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 30,5 | <u>42,6</u> | | 1299 | | | | |
| 84 | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 30,5 | <u>14,35</u> | | 438 | | | | |
| | | Прямые затраты по разделу "Прочие затраты" с учетом коэффициентов | | | | 1737 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов | | | | 11794 | | | | |
| | | по прямым затратам 6,79 | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете | | | | 120652 | 12575 | <u>4566</u> | | <u>1372</u> |
| | | | | | | | | 363 | | 22 |
| | | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов | | | | 842392 | 189505 | <u>27396</u> | | <u>1372</u> |
| | | накладные расходы | | | | 166391 | | 5470 | | 22 |
| | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.8, прим. п.1 | | | | 23602 | | | | |
| | | Конструкции из кирпича и блоков 109,8%х0,85=93% от ФОТ=25378 | | | | | | | | |
| | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим. п.1 | | | | 6052 | | | | |
| | | Строительные металлические конструкции 81%х0,85=69% от ФОТ=8771 | | | | | | | | |
| | | МДС | | | | 27859 | | | | |
| | | Деревянные конструкции | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|--------------|---|---|----|----|
| | 81-33.2004 прил.4 п.10, прим. п.1 | 106,2% \times 0,85=90% от ФОТ=30954 | | | | | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.4 п.11, прим. п.1 | Полы 110,7% \times 0,85=94% от ФОТ=1371 | | | | 1289 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.4 п.12, прим. п.1 | Кровли 108% \times 0,85=92% от ФОТ=60341 | | | | 55514 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.4 п.15, прим. п.1 | Отделочные работы 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ=6420 | | | | 5136 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим. п.1 | Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2% \times 0,85=98% от ФОТ=3104 | | | | 3042 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.4 п.20, прим. п.1 | Теплоизоляционные работы 90% \times 0,85=77% от ФОТ=9268 | | | | 7136 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.5 п.3 | Стены 86% \times 0,85=73% от ФОТ=4792 | | | | 3498 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.5 п.6 | Проемы 82% \times 0,85=70% от ФОТ=1748 | | | | 1224 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.5 п.8 | Крыши, кровли 83% \times 0,85=71% от ФОТ=19064 | | | | 13535 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.4 п.49, прим. п.1 | Работы по реконструкции зданий и сооружений 99% \times 0,85=84% от ФОТ=14739 | | | | 12381 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.5 п.12 | Малярные работы 80% \times 0,85=68% от ФОТ=8560 | | | | 5821 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.5 п.19 | Прочие ремонтно-строительные работы 78% \times 0,85=66% от ФОТ=256 | | | | 169 | | | | |
| | МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1 | Внутренние сан-технические работы:демонтаж и разборка 74% \times 0,85=63% от ФОТ=211 | | | | 133 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | 92068 | | | | |
| | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8, прим. п.1 | Конструкции из кирпича и блоков 68% \times 0,8=54% от ФОТ=25378 | | | | 13704 | | | | |
| | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1 | Строительные металлические конструкции 72,25% \times 0,8=58% от ФОТ=8771 | | | | 5087 | | | | |
| | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.10, прим. п.1 | Деревянные конструкции 53,55% \times 0,8=43% от ФОТ=30954 | | | | 13310 | | | | |
| | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1 | Полы 63,75% \times 0,8=51% от ФОТ=1371 | | | | 699 | | | | |
| | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.12, | Кровли 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ=60341 | | | | 26550 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|---|---|---|---|-------------|---|---|----|----|
| | прим. п.1 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Отделочные работы | | | | 2375 | | | | |
| | АП-5536/06 | 46,75% \times 0,8=37% от ФОТ=6420 | | | | | | | | |
| | прил.1 п.15, | | | | | | | | | |
| | прим. п.1 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Сантехнические работы | | | | 1738 | | | | |
| | АП-5536/06 | внутренние(трубопроводы, | | | | | | | | |
| | прил.1 п.16, | водопровод, канализация, | | | | | | | | |
| | прим. п.1 | отопление, газоснабжение, | | | | | | | | |
| | | вентиляция и кондиционирование | | | | | | | | |
| | | воздуха) 70,55% \times 0,8=56% от | | | | | | | | |
| | | ФОТ=3104 | | | | | | | | |
| | Письмо | Теплоизоляционные работы | | | | 4449 | | | | |
| | АП-5536/06 | 59,5% \times 0,8=48% от ФОТ=9268 | | | | | | | | |
| | прил.1 п.20, | | | | | | | | | |
| | прим. п.1 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Стены 70% \times 0,8=56% от ФОТ=4792 | | | | 2684 | | | | |
| | АП-5536/06 | | | | | | | | | |
| | прил.2 п.3 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Проемы 62% \times 0,8=50% от ФОТ=1748 | | | | 874 | | | | |
| | АП-5536/06 | | | | | | | | | |
| | прил.2 п.6 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Крыши, кровли 65% \times 0,8=52% от | | | | 9913 | | | | |
| | АП-5536/06 | ФОТ=19064 | | | | | | | | |
| | прил.2 п.8 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Работы по реконструкции зданий | | | | 7075 | | | | |
| | АП-5536/06 | и сооружений 59,5% \times 0,8=48% от | | | | | | | | |
| | прил.1 п.49, | ФОТ=14739 | | | | | | | | |
| | прим. п.1 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Малярные работы 50% \times 0,8=40% от | | | | 3424 | | | | |
| | АП-5536/06 | ФОТ=8560 | | | | | | | | |
| | прил.2 п.12 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Прочие ремонтно-строительные | | | | 102 | | | | |
| | АП-5536/06 | работы 50% \times 0,8=40% от ФОТ=256 | | | | | | | | |
| | прил.2 п.19 | | | | | | | | | |
| | Письмо | Внутренние сан-технические | | | | 84 | | | | |
| | АП-5536/06 | работы:демонтаж и разборка | | | | | | | | |
| | прил.2 | 50% \times 0,8=40% от ФОТ=211 | | | | | | | | |
| | п.15.1 | | | | | | | | | |
| | | Итого по смете | | | | 1100851 | | | | |
| | | Прочие работы и затраты | | | | | | | | |
| | ГСНр | Дополнительные затраты при | | | | 17944 | | | | |
| | 81-05-02-20 | производстве | | | | | | | | |
| | 01 п 2.1 | ремонтно-строительных работ в | | | | | | | | |
| | | зимнее время 1,63% | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | 1118795 | | | | |
| | | Проектные и изыскательские | | | | | | | | |
| | | работы | | | | | | | | |
| | проектные | 3% | | | | 33564 | | | | |
| | работы | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | 1050992,949 | | | | |
| | | Налоги | | | | | | | | |
| | ФЗ РФ от | НДС, 18% | | | | 189178,73 | | | | |
| | 07.07.03 № | | | | | | | | | |
| | 117-ФЗ | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | 1240171,68 | | | | |
| | | Всего по смете | | | | 1240171,68 | | | | |

Составил

Проверил