

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		облицовка балконов снаружи металлосайдингом), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15								
60	101-3250	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	99,71	<u>50,93</u>			5078			
61	101-3145	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер <Планка начальная>, п.м	126	<u>7,6</u>			958			
62	101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер <Планка угла> со стороны 50 мм, п.м	48	<u>20,81</u>			999			
63	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76х1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44х1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,128	<u>9921</u> 1106,02	<u>30,56</u> 3,38		1270	142	<u>4</u> 129,66 0,25	<u>17</u>
64	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1001	<u>11066,48</u>			-1108			
65	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12,8	<u>106,67</u>			1365			
66	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 56,55х1,15=65,03 Эксплуатация машин 8,61х1,25=10,76 Затраты труда рабочих 5,31х1,15=6,11 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	<u>278,55</u> 65,03	<u>10,77</u> 0,13		134	31	<u>6</u> 6,11 0,01	<u>3</u>
67	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 34,74х1,15=39,95 Эксплуатация машин 5,79х1,25=7,24 Затраты труда рабочих 3,83х1,15=4,4 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	<u>325,51</u> 39,95	<u>7,24</u> 0,13		156	19	<u>3</u> 4,4 0,01	<u>2</u>
68	09-05-001-01 прим	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка балконов внутри), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7	0,76	<u>393,51</u> 332,06	<u>48,12</u> 2,03		299	252	<u>37</u> 2 37,48 0,15	<u>28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15								
69	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/В RAL, толщиной 0,5 мм, м2	83,6	<u>42,86</u>		3583				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка балконов" с учетом коэффициентов				36361	2479	<u>460</u> 17		<u>275</u>
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				243284	38028	<u>2719</u> 261		<u>275</u>
		по оплате труда 15,34 по эксплуатации машин 5,91 по стоимости материалов 6,06								
		Облицовка карнизов								
70	09-03-050-01 прим	Монтаж каркаса из стальных профилей, 100 м плинтуса МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 118,91х1,15=136,75 Эксплуатация машин 22,82х1,25=28,53 Затраты труда рабочих 12,8х1,15=14,72	1,84	<u>200,37</u> 136,75	<u>28,53</u>	369	252	<u>52</u>	<u>14,72</u>	<u>27</u>
71	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0.6, м	230	<u>5,34</u>		1228				
72	09-05-001-01 прим	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка карниза), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15	0,92	<u>393,51</u> 332,06	<u>48,12</u> 2,03	362	305	<u>44</u> 2	<u>37,48</u> 0,15	<u>34</u>
73	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/В RAL, толщиной 0,5 мм, м2	101,2	<u>42,86</u>		4337				
74	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76х1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44х1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,27	<u>9921</u> 1106,02	<u>30,56</u> 3,38	2679	299	<u>8</u> 1	<u>129,66</u> 0,25	<u>35</u>
75	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,2111	<u>11066,48</u>		-2337				
76	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27	<u>106,67</u>		2880				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка карнизов" с учетом коэффициентов				9518	856	<u>104</u> 3		<u>96</u>
		Итого прямые затраты по				65607	13131	<u>615</u>		<u>96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разделу с учетом индексов						46		
		по оплате труда 15,07								
		по эксплуатации машин 6,00								
		по стоимости материалов 6,03								
		Итого прямые затраты по смете				193615	14427	3256		1617
								38		
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов				1306701	221310	19244		1617
		накладные расходы				182314		583		
	МДС	Конструкции из кирпича и блоков				54069				
	81-33.2004	109,8% \times 0,85=93% от ФОТ=58139								
	прил.4 п.8, прим. п.1									
	МДС	Строительные металлические конструкции 81% \times 0,85=69% от ФОТ=18193				12554				
	81-33.2004									
	прил.4 п.9, прим. п.1									
	МДС	Деревянные конструкции 106,2% \times 0,85=90% от ФОТ=6427				5784				
	81-33.2004									
	прил.4 п.10, прим. п.1									
	МДС	Кровли 108% \times 0,85=92% от ФОТ=8820				8115				
	81-33.2004									
	прил.4 п.12, прим. п.1									
	МДС	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 81% \times 0,85=69% от ФОТ=767				529				
	81-33.2004									
	прил.4 п.13, прим. п.1									
	МДС	Отделочные работы 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ=71822				57457				
	81-33.2004									
	прил.4 п.15, прим. п.1									
	МДС	Теплоизоляционные работы 90% \times 0,85=77% от ФОТ=1887				1453				
	81-33.2004									
	прил.4 п.20, прим. п.1									
	МДС	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 139,5% \times 0,85=119% от ФОТ=8683				10333				
	81-33.2004									
	прил.4 п.7.2, прим. п.1									
	МДС	Проемы 82% \times 0,85=70% от ФОТ=3867				2707				
	81-33.2004									
	прил.5 п.6									
	МДС	Крыши, кровли 83% \times 0,85=71% от ФОТ=4356				3093				
	81-33.2004									
	прил.5 п.8									
	МДС	Штукатурные работы 79% \times 0,85=67% от ФОТ=25434				17041				
	81-33.2004									
	прил.5 п.11									
	МДС	Малярные работы 80% \times 0,85=68% от ФОТ=13499				9179				
	81-33.2004									
	прил.5 п.12									
		сметная прибыль				102117				
	Письмо	Конструкции из кирпича и блоков 68% \times 0,8=54% от ФОТ=58139				31395				
	АП-5536/06									
	прил.1 п.8, прим. п.1									
	Письмо	Строительные металлические конструкции 72,25% \times 0,8=58% от ФОТ=18193				10552				
	АП-5536/06									
	прил.1 п.9, прим. п.1									
	Письмо	Деревянные конструкции 53,55% \times 0,8=43% от ФОТ=6427				2764				
	АП-5536/06									
	прил.1 п.10, прим. п.1									
	Письмо	Кровли 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ=8820				3881				
	АП-5536/06									
	прил.1 п.12, прим. п.1									
	Письмо	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 59,5% \times 0,8=48% от ФОТ=767				368				
	АП-5536/06									
	прил.1 п.13, прим. п.1									
	Письмо	Отделочные работы 46,75% \times 0,8=37% от ФОТ=71822				26574				
	АП-5536/06									
	прил.1 п.15,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прим. п.1	Письмо	Теплоизоляционные работы					906			
АП-5536/06		59,5% \times 0,8=48% от ФОТ=1887								
прил.1 п.20,										
прим. п.1	Письмо	Бетонные и железобетонные					5904			
АП-5536/06		сборные конструкции в								
прил.1		строительстве								
п.7.2, прим.		жилищно-гражданском 85% \times 0,8=68%								
п.		от ФОТ=8683								
Письмо		Проемы 62% \times 0,8=50% от ФОТ=3867					1934			
АП-5536/06										
прил.2 п.6	Письмо	Крыши, кровли 65% \times 0,8=52% от					2265			
АП-5536/06		ФОТ=4356								
прил.2 п.8	Письмо	Штукатурные работы 50% \times 0,8=40%					10174			
АП-5536/06		от ФОТ=25434								
прил.2 п.11	Письмо	Малярные работы 50% \times 0,8=40% от					5400			
АП-5536/06		ФОТ=13499								
прил.2 п.12		Итого по смете					1591132			
		Проектные и изыскательские								
		работы								
проектные		3%					47734			
работы		Итого					742576,27			
		Налоги								
ФЗ РФ от		НДС, 18%					133663,73			
07.07.03 №										
117-ФЗ		Итого					876240			
		Всего по смете					876240			

Составил

Проверил