



(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Протокол общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома №6Б по ул. Гвардейская от 21.02.2016
б/н

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС- 01-1373-1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул.Гвардейская, дом № 6 Б , Ульяновской обл., г.
Димитровград

(наименование работ и затрат)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул.Гвардейская, дом № 6 Б , Ульяновской обл., г.
Димитровград

(наименование объекта)

Основан: Дефектная ведомость.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены 1 кв. 2014г.

Сметная стоимость 1263732,8 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч.	
				всего	эксплуа- тация машин	всего	оплата труда	эксплуа- тация машин	рабочих машинистов	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда			в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
1	46-04-008	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5,07	146,19 124,02	22,17	741	629	112	15,9	81
2	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5,07	162,99 120,37	42,62 6,21	826	610	216 31	15,16 0,46	77 2
3	58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0,02	2468,28 2455,84	12,44	49	49		309,3	6
4	58-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,0071	288,06 288,06		2	2		36,28	
5	48-04-001	Разборка кирпичных стен вентканалов , 1 м3	3	167,86 73,01	94,85 11,57	504	219	285 35	8,24 1,15	25 3
6	10-01-022	Демонтаж стропил, 1 м3 древесины в конструкции Демонтаж Оплата труда рабочих 200,19х0,8=160,15 Эксплуатация машин 38,12х0,8=30,5 Затраты труда рабочих 24,09х0,8=19,27 Затраты труда машинистов 0,15х0,8=0,12 Стоимость материалов 1953,74х0=0	1,372	190,64 160,15	30,49 1,62	262	220	42 2	19,27 0,12	26
7	10-01-008	Разборка карнизов карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) Демонтаж Оплата труда рабочих 1219,79х0,8=975,83 Эксплуатация машин 77,24х0,8=61,79 Затраты труда рабочих	0,9018	1037,62 975,83	61,79	936	880	56	114,4	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		143x0,8=114,4 Стоимость материалов 3766,39x0=0								
8	59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц, 100 м марша	0,03	<u>429,9</u> 427,41	<u>2,49</u>	13	13		<u>53,83</u>	2
9	10-04-001-4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (соединения вентстояков), 100 м трубопровода МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 611,07x1,15=702,73 Эксплуатация машин 6,81x1,25=8,51 Затраты труда рабочих 61,6x1,15=70,84 Затраты труда машинистов 0,05x1,25=0,06	0,05	<u>853,09</u> 702,73	<u>8,51</u> 0,85	43	35		<u>70,84</u> 0,06	4
10	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м	4,99	<u>53,16</u>		265				
11	35-01-017-4	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полистилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 34,92x1,15=40,16 Эксплуатация машин 21,92x1,25=27,4 Затраты труда рабочих 3,52x1,15=4,05	0,5	<u>520,96</u> 40,16	<u>27,4</u>	260	20	13	<u>4,05</u>	2
12	104-0254	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм, м	5,5	<u>31,16</u>		171				
13	10-01-010-4	Установка элементов каркаса из брусьев (устройство вентстояков), 1 м3 древесины в конструкции МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 188,55x1,15=216,83 Эксплуатация машин 32,33x1,25=40,41 Затраты труда рабочих 22,5x1,15=25,88	0,13	<u>2419,96</u> 216,83	<u>40,41</u>	315	28	6	<u>25,88</u>	3
14	10-01-012-4	Обшивка каркасных стен вентканалов досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 313,63x1,15=360,67 Эксплуатация машин 47,56x1,25=59,45 Затраты труда рабочих 36,3x1,15=41,75	0,0976	<u>3372,81</u> 360,67	<u>59,45</u>	329	35	6	<u>41,75</u>	4
15	102-0952	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-0,0137	<u>1356,73</u>		-19				
16	203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3	-0,1396	<u>1638,82</u>		-229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 13 мм, шириной без ребра от 70 до 90 мм, м3								
17	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, м3	0,244	1099,95		268				
18	05-05-0014 прим	Облицовка вентканалов оцинкованным листом (внутри и снаружи в пределах чердака), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15	0,1817	393,51 332,06	48,12 1,78	71	60	9	37,48 0,15	7
19	101-1708	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т	0,0891	10538,79		939				
20	05-05-0014 прим	Облицовка вентканалов оцинкованным окрашенным листом (снаружи на кровле), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15	0,0696	393,51 332,06	48,12 1,78	27	23	3	37,48 0,15	3
21	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием C-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	7,656	42,86		328				
22	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	16	7,49		120				
23	26-01-036-	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 132,33х1,15=152,18 Эксплуатация машин 8,82х1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06х1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03х1,25=0,04	0,1392	265,94 152,18	11,02 0,51	37	21	2	18,47 0,04	3
24	104-0099	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм, м2	14,62	22,47		329				
25	06-06-024-	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой, 1 т конструкций МДС 81.35-2004 п.4.7	0,0313	912,64 423,27	399,36 6,65	29	13	13	44 0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих 368,06x1,15=423,27 Эксплуатация машин 319,49x1,25=399,36 Затраты труда рабочих 38,26x1,15=44 Затраты труда машинистов 0,45x1,25=0,56								
26	20-01-03-00	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0,0313	<u>7571</u>		237				
27	50-03-02	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок	0,1	<u>1789,67</u> 581,61	<u>10,12</u>	179	58	1	<u>64,84</u>	6
28	10-01-00-01	Обивка проема стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 205,07x1,15=235,83 Эксплуатация машин 19,4x1,25=24,25 Затраты труда рабочих 25,1x1,15=28,87	0,014	<u>6142,45</u> 235,83	<u>24,25</u>	86	4		<u>28,87</u>	
29	08-04-013-1	Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 21,13x1,15=24,3 Эксплуатация машин 10,57x1,25=13,21 Затраты труда рабочих 2,07x1,15=2,38	0,71	<u>98,44</u> 24,3	<u>13,21</u>	70	17	<u>10</u>	<u>2,38</u>	2
30	проект	Люк противопожарный металлический размером 750x950мм (цена 9000/1,18/5,7*1,02*1,0065), шт., шт	1	<u>1373,72</u>		1374				
31	20-02-010-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм (780x730), 1 зонт МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 20,11x1,15=23,13 Эксплуатация машин 5,57x1,25=6,96 Затраты труда рабочих 2,27x1,15=2,61 Затраты труда машинистов 0,01x1,25=0,01	2	<u>37,86</u> 23,13	<u>6,97</u> 0,18	76	46	<u>14</u>	<u>2,61</u> 0,01	5
32	30-01-020-3	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, шт.	2	<u>360,96</u>		722				
33	50-05-1 приг	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (крепление вентстояков к стропилам), 100 м	0,048	<u>3432,14</u> 340,09	<u>30,82</u>	165	16	2	<u>39,87</u>	2
34	10-01-002-1	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	2,2265	<u>2231,61</u> 230,22	<u>47,65</u> 2,54	4969	513	<u>106</u> 6	<u>27,7</u> 0,19	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 200,19х1,15=230,22 Эксплуатация машин 38,12х1,25=47,65 Затраты труда рабочих 24,09х1,15=27,7 Затраты труда машинистов 0,15х1,25=0,19								
35	58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1,4951	2400,16 252,73	39,9 5,94	3588	378	59 9	31,83 0,44	48 1
36	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта, м3	-3,9471	772,5		-3049				
37	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	3,9471	1356,73		5355				
38	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали, 100 м2	3,5749	1739,67 169,52	26,03 4,32	6219	606	93 15	21,35 0,32	76 1
39	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3	-6,4348	832,61		-5358				
40	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	6,4348	1356,73		8730				
41	10-01-082-1	Укладка по фермам прогонов из досок (контробрешетка), 1 м3 древесины в конструкции МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 136,85х1,15=157,38 Эксплуатация машин 35,39х1,25=44,24 Затраты труда рабочих 14,39х1,15=16,55 Затраты труда машинистов 0,15х1,25=0,19	0,775	1920,5 157,38	44,24 2,54	1488	122	34 2	16,55 0,19	13
42	52-41-1 пр	Очистка вручную поверхности , 100 м2 расчищенной поверхности	5,13	162,24 162,24		832	832		20,8	107
43	26-02-018-1	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом <Пирилакс> любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 83,38х1,15=95,89 Эксплуатация машин 67,14х1,25=83,93 Затраты труда рабочих 8,87х1,15=10,2 Затраты труда машинистов 0,09х1,25=0,11	8,112	181,73 95,89	83,93 1,3	1474	778	681 11	10,2 0,11	83 1
44	113-0005	Антисептик-антипирен, кг	167,92							
45	113-2234	Биопирен <МИГ-09>, кг	40,56	18,25		740				
46	12-01-015-1	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой,	5,07	808,93 78,8	38,09 2,2	4101	400	192 11	9,02 0,16	46 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 изолируемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 68,52х1,15=78,8 Эксплуатация машин 30,47х1,25=38,09 Затраты труда рабочих 7,84х1,15=9,02 Затраты труда машинистов 0,13х1,25=0,16								
47	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая, т	-0,2535	3434,7			-871			
48	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506, м2	-557,7	4,73			-2638			
49	101-2185	Пленка ветроизоляционная, марка «Ондулис А100», м2	557,7	3,08			1718			
50	101-0231	Устройство кровли из профилированного по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 356,23х1,15=409,66 Эксплуатация машин 118,82х1,25=148,53 Затраты труда рабочих 41,23х1,15=47,41 Затраты труда машинистов 0,79х1,25=0,99	5,07	9662,13 409,66	148,53 13,34	48987	2077	753 68	47,41 0,99	240 5
51	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», м2	-648,96	84,13			-41618			
52	101-3037	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,5, т	3,149	9959,74			31363			
53	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	70,8	106,67			7552			
54	101-0084	Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1219,79х1,15=1402,76 Эксплуатация машин 77,24х1,25=96,55 Затраты труда рабочих 143х1,15=164,45	0,9018	5265,7 1402,76	96,55	4749	1265	87	164,45	148
55	102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 19-22 мм, II сорта, м3	-0,523	1356,73			-710			
56	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-0,8297	1320,75			-1096			
57	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0,585	1320,75			773			
58	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	1,4835	1356,73			2013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59	203-0307	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-0,9559	1638,82			-1567				
60	101-4902	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/У RAL, толщиной 0,5 мм (82,02x0,9x1,1=81,2), м2	77,64	42,86			3328				
61	101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм, шт	84	40,44			3397				
62	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	79	7,49			592				
63	09-05-0304	Резка стального профилированного настила, 1 м реза МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 3,05x1,15=3,51 Эксплуатация машин 0,66x1,25=0,83 Затраты труда рабочих 0,34x1,15=0,39	236	4,34 3,51	0,83		1024	828	196	0,39	92
64	09-05-0014 прим	Облицовка ворот стальным профилированным листом (слуховых окон), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75x1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49x1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59x1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12x1,25=0,15	0,0768	393,51 332,06	48,12 2,03		30	26	4	37,48 0,15	3
65	101-4902	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/У RAL, толщиной 0,5 мм, м2	8,448	42,86			362				
66	05-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0,112	731,64 721,64	10 4,32		82	81	1	85,3 0,32	10
67	16-04-001-1	Прокладка трубопроводов (фановых труб) канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 611,07x1,15=702,73 Эксплуатация машин 6,81x1,25=8,51 Затраты труда рабочих 61,6x1,15=70,84 Затраты труда машинистов 0,05x1,25=0,06	0,02	853,09 702,73	8,51 0,85		17	14		70,84 0,06	1
68	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм,	2	53,16			106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м									
69	20-02-004-	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм, 1 клапан МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 9,13х1,15=10,5 Эксплуатация машин 1,49х1,25=1,86 Затраты труда рабочих 1,03х1,15=1,18	2	<u>19,84</u> 10,5	<u>1,86</u>	40	21	4	<u>1,18</u>	<u>2</u>
70	цена поставщик	Клапан воздушный для канализационных стояков диаметрами 110 мм, шт (цена 95/1,18/5,7*1,008*1,02=14,52), шт	2	<u>14,52</u>		29				
71	10-01-003-	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 56,55х1,15=65,03 Эксплуатация машин 22,3х1,25=27,88 Затраты труда рабочих 6,63х1,15=7,62 Затраты труда машинистов 0,11х1,25=0,14	2	<u>384,9</u> 65,03	<u>27,87</u> 1,86	770	130	<u>56</u> 4	<u>7,62</u> 0,14	<u>15</u>
72	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2	-1	<u>150,44</u>		-150				
73	цена поставщик	Металлические оконные конструкции с горизонтальными жалюзями размером 1080х900 мм (цена 8250/1,18/5,7*1,02*1,0065, шт,	2	<u>1259,25</u>		2519				
74	101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м, компл.	2	<u>9,88</u>		20				
75	10-01-053-	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец, 1 м3 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 414,9х1,15=477,14 Эксплуатация машин 35,88х1,25=44,85 Затраты труда рабочих 42,51х1,15=48,89 Затраты труда машинистов 0,14х1,25=0,18	0,062	<u>2756,37</u> 477,14	<u>44,85</u> 2,36	171	30	2	<u>48,89</u> 0,18	<u>3</u>
76	11-01-050-	Устройство пароизоляции из полистиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 29,43х1,15=33,84 Эксплуатация машин 1,69х1,25=2,11 Затраты труда рабочих 3,45х1,15=3,97	3,41	<u>547,58</u> 33,84	<u>2,11</u>	1867	115	7	<u>3,97</u>	<u>14</u>
77	113-0334	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, м2	-417,38	<u>4,18</u>		-1745				
78	101-7185	Пленка ветроизоляционная, марка <Ондутис А100>,	417,38	<u>3,08</u>		1286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	m2									
79	12-01-0134	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или Фибролита насухо, 100 м2 утепляемого покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Прямые затраты 676,3х2=1352,6 Оплата труда рабочих 289,17х1,15=332,55 Эксплуатация машин 275х1,25=343,75 Затраты труда рабочих 33,9х1,15=38,99 Затраты труда машинистов 1,91х1,25=2,39 Стоимость материалов 2741,84х0=0	3,29	<u>1352,6</u> 665,1	<u>687,5</u> 64,48	4450	2188	<u>2262</u> 212	<u>38,99</u> 2,39	<u>128</u> 8
80	101-0209	Плиты минераловатные <Пайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм, м2 Прямые затраты 22,47х2=44,94	338,87	<u>44,94</u>		15229				
81	10-01-0234	Укладка ходовых досок, 100 м ходов МДС 81.35-2004 п.4.7 Прямые затраты 1056,68х3=3170,04 Оплата труда рабочих 31,84х1,15=36,62 Эксплуатация машин 12,74х1,25=15,93 Затраты труда рабочих 3,8х1,15=4,37 Затраты труда машинистов 0,08х1,25=0,1	0,6	<u>3170,04</u> 109,86	<u>47,79</u> 4,05	1902	66	<u>29</u> 2	<u>4,37</u> 0,1	<u>3</u>
82	12-01-0124	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 59,1х1,15=67,97 Эксплуатация машин 57,67х1,25=72,09 Затраты труда рабочих 6,67х1,15=7,67 Затраты труда машинистов 0,29х1,25=0,36	0,72	<u>2340,72</u> 67,97	<u>72,09</u> 4,9	1685	49	<u>52</u> 4	<u>7,67</u> 0,36	<u>6</u>
83	201-0277	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0,216	<u>7272,52</u>		-1571				
84	грозь поставщик	Снегозадержатель трубчатый заводского изготовления (1689,76/1,18/5,7*1,02*1,0065), шт	24	<u>257,92</u>		6190				
85	09-05-0034	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 107,93х1,15=124,12 Эксплуатация машин 2,53х1,25=3,16 Затраты труда рабочих 11,9х1,15=13,69	0,9	<u>127,28</u> 124,12	<u>3,16</u>	115	112	<u>3</u>	<u>13,69</u>	<u>12</u>
86	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные, т	0,002	<u>9035,35</u>		18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	08-07-001-	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов Прямые затраты по разделу "Ремонтные работы" с учетом коэффициентов Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по оплате труда 15,28 по эксплуатации машин 5,87 по стоимости материалов 5,7 Прочие затраты	4,5	<u>721,35</u> 375,84	<u>5,9</u>	3246	1691	<u>27</u>	<u>43,5</u>	<u>196</u>
						132278	15320	<u>5438</u> 412		<u>1670</u> 22
						901675	234090	<u>31921</u> 6295		<u>1670</u> 22
88	01-01-01-0	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18	<u>42,6</u>		767				
89	03-21-01-0	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза Прямые затраты по разделу "Прочие затраты" с учетом коэффициентов Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по прямым затратам 6,93 Итого прямые затраты по смете	18	<u>14,35</u>		258				
						1025				
						7103				
						133303	15320	<u>5438</u> 412		<u>1670</u> 22
						908778	234090	<u>31921</u> 6295		<u>1670</u> 22
						204604				
						24029				
М/С	81-33-2004	Конструкции из кирпича и блоков 109,8% \times 0,85=93% от ФОТ=25838 прил.4 п.8 прим. п.1								
М/С	81-33-2004	Строительные металлические конструкции 81% \times 0,85=69% от прил.4 п.9, ФОТ=16487 прим. п.1				11376				
М/С	81-33-2004	Деревянные конструкции 106,2% \times 0,85=90% от ФОТ=50561 прил.4 п.10, прим. п.1				45505				
М/С	81-33-2004	Полы 110,7% \times 0,85=94% от ФОТ=1757 прил.4 п.11, прим. п.1				1652				
М/С	81-33-2004	Кровли 108% \times 0,85=92% от ФОТ=76539 прил.4 п.12, прим. п.1				70416				
М/С	81-33-2004	Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2% \times 0,85=98% от ФОТ=1772 прил.4 п.14, прим. п.1				1737				
М/С	81-33-2004	Теплоизоляционные работы 90% \times 0,85=77% от ФОТ=12682 прил.4 п.20, прим. п.3				9765				
М/С	81-33-2004	Проемы 82% \times 0,85=70% от ФОТ=917 прил.5 п.6				642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС	Крыши, кровли 83% \times 0,85=71% от									
81-33 2004	ФОТ=26190					18595				
прил 5 и 8										
МДС	Работы по реконструкции зданий									
81-33 2004	и сооружений 99% \times 0,85=84% от					11333				
прил 4 и 41	ФОТ=13492									
прил 1										
МДС	Лестницы, крыльца 76% \times 0,85=65%									
81-33 2004	от ФОТ=199					129				
прил 5 и 9										
МДС	Малярные работы 80% \times 0,85=68% от									
81-33 2004	ФОТ=12713					8645				
прил 5 и 12										
МДС	Внутренние сан-технические									
81-33 2004	работы:демонтаж и разборка					780				
прил 5	74% \times 0,85=63% от ФОТ=1238									
и 15.1										
	сметная прибыль					113138				
Письмо	Конструкции из кирпича и блоков					13953				
АП-5536/01	68% \times 0,8=54% от ФОТ=25838									
прил 1 и 8,										
прил 1										
Письмо	Строительные металлические					9562				
АП-5536/01	конструкции 72,25% \times 0,8=58% от									
прил 1 и 9,	ФОТ=16487									
прил 1										
Письмо	Деревянные конструкции					21741				
АП-5536/01	53,55% \times 0,8=43% от ФОТ=50561									
прил 1 и 10,										
прил 1										
Письмо	Полы 63,75% \times 0,8=51% от ФОТ=1757					896				
АП-5536/01										
прил 1 и 11,										
прил 1										
Письмо	Кровли 55,25% \times 0,8=44% от					33677				
АП-5536/01	ФОТ=76539									
прил 1 и 12,										
прил 1										
Письмо	Сантехнические работы					992				
АП-5536/01	внутренние(трубопроводы,									
прил 1 и 11	водопровод, канализация,									
прил 1	отопление, газоснабжение,									
	вентиляция и кондиционирование									
	воздуха) 70,55% \times 0,8=56% от									
	ФОТ=1772									
Письмо	Теплоизоляционные работы					6087				
АП-5536/01	59,5% \times 0,8=48% от ФОТ=12682									
прил 1 и 20,										
прил 1										
Письмо	Проемы 62% \times 0,8=50% от ФОТ=917					459				
АП-5536/01										
прил 2 и 6										
Письмо	Крыши, кровли 65% \times 0,8=52% от					13619				
АП-5536/01	ФОТ=26190									
прил 2 и 8										
Письмо	Работы по реконструкции зданий					6476				
АП-5536/01	и сооружений 59,5% \times 0,8=48% от									
прил 1 и 41	ФОТ=13492									
прил 1										
Письмо	Лестницы, крыльца 60% \times 0,8=48%					96				
АП-5536/01	от ФОТ=199									
прил 2 и 9										
Письмо	Малярные работы 50% \times 0,8=40% от					5085				
АП-5536/01	ФОТ=12713									
прил 2 и 12										
Письмо	Внутренние сан-технические					495				
АП-5536/01	работы:демонтаж и разборка									
прил 2	50% \times 0,8=40% от ФОТ=1238									
и 15.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете				1226520				
		Проектные и изыскательские работы								
	проектные работы	3%				36796				
		Итого				1070960				
		Налоги								
	Ф3. РФ от	НДС. 18%				192772,8				
	07.07.03 №									
	117.03									
		Итого				1263732,8				
		Всего по смете				1263732,8				

СоставилПроверил