

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
г УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.К.Либкнехта, д.14.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1388/к.р

от

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.К.Либкнехта, д.14.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 710 046,48 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате-риалы		
1	2	3	4	5	ЗП маш	7	8	9	ЗП маш	11	12	13
Отделочные работы. Л/к.												
1	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,6 100 м2 окрашиваемой	1067,11 174,74	9,88 0,15	882,49	640	105	6 0	529	19,48 11,69	102
2	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,85 100 м2 окрашиваемой	969,96 156,58	8,82 0,15	804,56	824	133	7 0	684	17,46 14,84	102
3	ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с	0,8 100 м2 окрашиваемой	1113,76 529,89	9,03 1,18	574,84	891	424	7 1	460	61,33 49,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		подготовкой и расчисткой старой краски более 35%										
4	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,178 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	184	124	0 0	60	80,73 14,37	
5	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,1 100 м2 отремонтирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	292	180	2 1	110	203,07 20,31	
	509-9900	Строительный мусор	0,338 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
6	ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	0,1 100 м2 отремонтирова	820,74 258,80	10,63 4,02	551,31	82	26	1 0	55	29,21 2,92	
	509-9900	Строительный мусор	0,169 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
7	ТЕР07-05-016-03	Замена 50% металлических ограждений. Устройство поручней из поливинилхлорида [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,2 100 м ограждения	18564,14 678,97	332,64 6,06	17552,53	3713	136	67 1	3510	72,23 14,45	100
	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	-0,20979 т	7571,00 0,00	0,00 0,00	7571,00	-1588	0	0 0	-1588	0,00 0,00	
	101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	- 0,01503 5 т	134,57 0,00	0,00 0,00	134,57	-2	0	0 0	-2	0,00 0,00	
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	- 0,00209 8 т	8472,78 0,00	0,00 0,00	8472,78	-18	0	0 0	-18	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу							5018,00	1128,00	90,00 3,00	3800,00	127,64	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-1608,00			-1608,00		
Отделочные работы. Коридор общего пользования.												
8	ТЕРр62-16-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	3,851 100 м2 окрашиваемой	1472,92 242,09	8,19 1,18	1222,64	5672	932	32 5	4708	28,02 107,91	
9	ТЕРр62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1,93 100 м2 окрашиваемой	1561,16 313,20	8,19 1,18	1239,77	3013	604	16 2	2393	36,25 69,96	
10	ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	3,1 100 м2 окрашиваемой	776,44 287,63	9,03 1,18	479,78	2407	892	28 4	1487	33,29 103,20	
11	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,2 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	984	585	7 3	392	325,90 65,18	
	509-9900	Строительный мусор	1,7 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
12	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев	0,914 100 м2 основания	59,83 59,83	0,00 0,00	0,00	55	55	0 0	0	7,67 7,01	
	509-9900	Строительный мусор	0,6398 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
13	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,954 100 м плинтуса	29,41 29,41	0,00 0,00	0,00	28	28	0 0	0	3,77 3,60	
	509-9900	Строительный мусор	0,10494 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
14	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,914 100 м2 пола	1716,15 350,59	34,81 2,66	1330,75	1569	320	32 2	1217	41,10 37,57	100
15	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36	0,914 100 м2 покрытия	8708,99 654,40	152,45 11,22	7902,14	7960	598	139 10	7223	76,72 70,12	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
16	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,954 100 м плинтус а	526,38 75,04	8,44 0,00	442,90	502	72	8 0	422	8,80 8,39	100
17	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов. [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,0054 100 м2 окрашив аемой	789,84 241,03	4,61 0,15	544,20	794	242	5 0	547	27,58 27,73	100
18	ТЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок штукатуренны х щитовых и дощатых однослойных	0,162 100 м2	555,66 324,02	231,64 87,59	0,00	90	52	38 14	0	42,86 6,94	
19	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,06 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	72	63	8 2	1	128,73 7,72	
	509-9900	Строительный мусор	0,6396 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
20	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1512 100 м2 проемов	13484,90 1885,07	600,22 26,00	10999,61	2039	285	91 4	1663	215,68 32,61	100
21	203-0973	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	15,12 м2	586,14 0,00	0,00 0,00	586,14	8862	0	0 0	8862	0,00 0,00	
22	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной	7,8 м	130,25 0,00	0,00 0,00	130,25	1016	0	0 0	1016	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		500 мм										
Итого по разделу							35063,00	4728,00	404,00	29931,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							9878,00		46,00	9878,00	547,94	
Отделочные работы. Кухня.												
23	ТЕРп62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	0,414 100 м2 окрашиваемой	1561,16 313,20	8,19 1,18	1239,77	646	130	3 0	513	36,25 15,01	
24	ТЕРп62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1,3056 100 м2 окрашиваемой	776,44 287,63	9,03 1,18	479,78	1014	376	12 2	626	33,29 43,46	
25	ТЕРп57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев	0,188 100 м2 основания	59,83 59,83	0,00 0,00	0,00	11	11	0 0	0	7,67 1,44	
	509-9900	Строительный мусор	0,1316 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
26	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,188 100 м2 пола	1716,15 350,59	34,81 2,66	1330,75	323	66	7 1	250	41,10 7,73	100
27	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,188 100 м2 покрытия	8708,99 654,40	152,45 11,22	7902,14	1637	123	29 2	1485	76,72 14,42	100
28	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,17 100 м плинтуса	29,41 29,41	0,00 0,00	0,00	5	5	0 0	0	3,77 0,64	
	509-9900	Строительный мусор	0,0187 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
29	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,17 100 м плинтуса	526,38 75,04	8,44 0,00	442,90	89	13	1 0	75	8,80 1,50	100
30	ТЕР15-04-024-	Простая окраска	0,2068	789,84	4,61	544,20	163	50	1	112	27,58	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	03	масляными составами по дереву полов и плинтусов. [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 окрашив аемой	241,03	0,15				0		5,70	
31	ТЕРр61- 9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,258 100 м2 отремон тирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	1269	754	10 4	505	325,90 84,08	
	509-9900	Строительный мусор	2,193 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
32	ТЕРр62- 5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%(коэф.2.4)	0,3629 100 м2 окрашив аемой	913,72 353,64	8,19 1,18	551,89	332	128	3 0	201	40,93 14,85	
Итого по разделу							5489,00	1656,00	66,00 9,00	3767,00	188,84	
Отделочные работы.Мойка.												
33	ТЕР15- 04-005- 02	Окраска поливинилацет атными водоэмульсион ными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленны м под окраску [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,5304 100 м2 окрашив аемой	1067,11 174,74	9,88 0,15	882,49	566	93	5 0	468	19,48 10,33	102
34	ТЕР15- 04-005- 01	Окраска поливинилацет атными водоэмульсион ными составами простая по штукатурке исборным конструкциям стен, подготовленны м под окраску [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,792 100 м2 окрашив аемой	969,96 156,58	8,82 0,15	804,56	768	124	7 0	637	17,46 13,83	102
35	ТЕРр62- 2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и	0,78 100 м2 окрашив аемой	1113,76 529,89	9,03 1,18	574,84	869	413	7 1	449	61,33 47,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		расчисткой старой краски более 35%										
36	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,198 100 м2 отремонтирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	579	356	4 2	219	203,07 40,21	
	509-9900	Строительный мусор	0,66924 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
37	ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	0,198 100 м2 отремонтирова	820,74 258,80	10,63 4,02	551,31	163	51	2 1	110	29,21 5,78	
	509-9900	Строительный мусор	0,33462 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
38	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,06 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	72	63	8 2	1	128,73 7,72	
	509-9900	Строительный мусор	0,6396 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
39	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,058 100 м2 проемов	13484,90 1885,07	600,22 26,00	10999,61	782	109	35 2	638	215,68 12,51	100
	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	6 м	130,25 0,00	0,00 0,00	130,25	782	0	0 0	782	0,00 0,00	
	203-0970	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	5,8 м2	737,28 0,00	0,00 0,00	737,28	4276	0	0 0	4276	0,00 0,00	
40	ТЕРр62-5-3	Простая масляная	1,4568 100 м2	913,72 353,64	8,19 1,18	551,89	1331	515	12 2	804	40,93 59,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	окрашиваемой									
Итого по разделу							10188,00	1724,00	80,00	8384,00		
									10,00		197,85	
В том числе основные материалы в базовых ценах							5058,00			5058,00		
Отделочные работы.Туалет.												
41	ТЕРп61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,205 100 м2 отремонтирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	599	369	4 2	226	203,07 41,63	
	509-9900	Строительный мусор	0,6929 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
42	ТЕРп61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	0,205 100 м2 отремонтирова	820,74 258,80	10,63 4,02	551,31	168	53	2 1	113	29,21 5,99	
	509-9900	Строительный мусор	0,34645 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
43	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,369 100 м2 окрашиваемой	1067,11 174,74	9,88 0,15	882,49	394	64	4 0	326	19,48 7,19	102
44	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [МДС 81-	0,894 100 м2 окрашиваемой	969,96 156,58	8,82 0,15	804,56	867	140	8 0	719	17,46 15,61	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
45	ТЕРп62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	0,792 100 м2 окрашиваемой	1113,76 529,89	9,03 1,18	574,84	882	420	7 1	455	61,33 48,57	
46	ТЕРп62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1,4112 100 м2 окрашиваемой	913,72 353,64	8,19 1,18	551,89	1289	499	12 2	778	40,93 57,76	
47	ТЕРп56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,06 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	72	63	8 2	1	128,73 7,72	
	509-9900	Строительный мусор	0,6396 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
48	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,058 100 м2 проемов	13484,90 1885,07	600,22 26,00	10999,61	782	109	35 2	638	215,68 12,51	100
	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	6 м	130,25 0,00	0,00 0,00	130,25	782	0	0 0	782	0,00 0,00	
	203-0970	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	5,8 м2	737,28 0,00	0,00 0,00	737,28	4276	0	0 0	4276	0,00 0,00	
Итого по разделу							10111,00	1717,00	80,00 10,00	8314,00	196,98	
В том числе основные материалы в базовых ценах							5058,00			5058,00		
Всего							65869,00	10953,00	720,00 78,00	54196,00	1259,24	
В том числе основные материалы в базовых ценах							18386,00			18386,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого в текущих ценах							448314,15	132202,71	3938,40	312168,96		106
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))									941,46		1259,24	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							105903,36			105903,36		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			448 314,15
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	9 183,20
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	44 952,76
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	19 311,41
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)		119	1 968,26
Накладные расходы (Ремонт : полы)		68	812,60
Накладные расходы (Полы)		94	13 693,92
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	669,48
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	1 647,10
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	5 551,20
Итого накладных расходов			97 789,93
Итого			546 104,08
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	4 247,23
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	26 442,80
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	11 529,20
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)		68	1 124,72
Сметная прибыль (Ремонт : полы)		54	645,30
Сметная прибыль (Полы)		51	7 429,68
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		48	382,56
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)		50	1 176,50
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		43	2 652,24
Итого сметной прибыли			55 630,23
Итого			601 734,31
НДС		18	108 312,17
ВСЕГО			710 046,48

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКУ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.К.Либкнехта, д.50.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124809/к.р

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.К.Либкнехта, д.50.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 146 040,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр	
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич всего	инд
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр62-17-1	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,969 100 м2 окрашиваемой	1316,31 188,70	8,19 1,18	1119,42	6541	938	41 6	5562	21,84 108,52	
2	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	2,2 100 м2 окрашиваемой	1266,17 155,69	8,19 1,18	1102,29	2786	343	18 3	2425	18,02 39,64	
3	ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	3,8 100 м2 окрашиваемой	592,41 183,17	9,03 1,18	400,21	2251	696	34 4	1521	21,20 80,56	
4	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,43 100 м2 окрашиваемой	431,08 159,58	8,19 1,18	263,31	185	69	4 1	112	18,47 7,94	
5	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными	0,6 100 м2	784,81 542,16	0,84 0,00	241,81	471	325	1 0	145	62,75 37,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	окрашиваемой									
6	ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	0,23 100 м2	877,93 479,76	141,36 0,00	256,81	202	110	33 0	59	57,25 13,17	
7	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,31 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	246	110	3 0	133	40,70 12,62	
8	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	0,037 100 м2 окрашиваемой	749,28 437,17	0,84 0,00	311,27	28	16	0 0	12	50,02 1,85	
Итого по разделу							12710,00	2607,00	134,00 14,00	9969,00	301,95	
Всего							12710,00	2607,00	134,00 14,00	9969,00	301,95	
Итого в текущих ценах							89609,11	31466,49	732,98 168,98	57421,44	102 301,95	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)) k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			89 609,11
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	20 609,44
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	889,76
Итого накладных расходов			21 499,20
Итого			111 108,31
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	12 123,20
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	531,20
Итого сметной прибыли			12 654,40
Итого			123 762,71
НДС		18	22 277,29
В С Е Г О			146 040,0

Составил

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКУ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. УЛЬЯНОВСКА

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ г.

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: ул.К.Либкнехта, д.50.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124828/к.р

«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: ул.К.Либкнехта, д.50.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 97 360,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единич. всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	20,901 1 м3 подстилающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	5505	794	1208 144	3503	4,29 89,65	100
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,2 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	315	78	42 0	195	2,38 7,62	100
3	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	2 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	4554	0	0 0	4554	0,00 0,00	
Итого по разделу							10374,00	872,00	1250,00 144,00	8252,00	97,27	
В том числе основные материалы в базовых ценах							4554,00			4554,00		
Всего							10374,00	872,00	1250,00 144,00	8252,00	97,27	
В том числе основные материалы в базовых ценах							4554,00			4554,00		
Итого в текущих ценах							64896,5	10525,04	6837,50	47531,52		104
Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные)									1738,08		97,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС}}												
к=12,07 на зарплату												
к=5,47 на эксплуатацию машин												
к=5,76 на материалы												
к=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы								26231,04		26231,04		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			64 896,5
Накладные расходы (Полы)		94	10 642,68
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	649,29
Итого накладных расходов			11 291,97
Итого			76 188,47
Сметная прибыль (Полы)		51	5 774,22
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	545,78
Итого сметной прибыли			6 320,00
Итого			82 508,47
НДС		18	14 851,53
В С Е Г О			97 360,00

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.Карла Либкнехта, д.50.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 595/к.р

«Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: ул.Карла Либкнехта, д.50.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 1 886 836,8 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	8 100 м2 покрытия кров	191,53 190,24	1,29 0,00	0,00	1532	1522	10 0	0	24,39 195,12	
	509-9900	Строительный мусор	11,6 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	8 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	1304	963	341 44	0	15,16 121,28	
	509-9900	Строительный мусор	11,2 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2,5 100 м2	2558,85 252,73	39,90 5,20	2266,22	6397	632	100 13	5665	31,83 79,57	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-6,6 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-5495	0	0 0	-5495	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	6,6 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	8954	0	0 0	8954	0,00 0,00	
4	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	5,5 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	9568	932	143 21	8493	21,35 117,43	
	102-0077	Доски	-9,9	832,61	0,00	832,61	-8243	0	0	-8243	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,00	0,00				0		0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	9,9 м3	1356,73 0,00	0,00	1356,73	13432	0	0 0	13432	0,00 0,00	
5	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,7 100 м	3432,14 340,09	30,82 0,00	3061,23	9267	918	83 0	8266	39,87 107,65	
6	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	2722,36 2709,92	12,44 0,00	0,00	54	54	0 0	0	341,30 6,83	
	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
7	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	8 100 м2 изолиру емой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	6471	630	305 15	5536	9,02 72,13	100
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,4 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-1374	0	0 0	-1374	0,00 0,00	
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	-880 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-4162	0	0 0	-4162	0,00 0,00	
	Цена поставщ ика	Пленка "Тайвек" Ц=65/1,18/6,05" 1,02	880 м2	9,29 0,00	0,00 0,00	9,29	8175	0	0 0	8175	0,00 0,00	
8	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	1 100 м	4574,23 1366,59	56,82 0,00	3150,82	4574	1367	57 0	3150	160,21 160,21	
	509-9900	Строительный мусор	1,27 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14- 24 см, длиной 3-6,5 м	-4,72 м3	558,47 0,00	0,00 0,00	558,47	-2636	0	0 0	-2636	0,00 0,00	
	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород	4,72 м3	1962,87 0,00	0,00 0,00	1962,87	9265	0	0 0	9265	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта										
9	ТЕР10-01-010-01	Установка ветровых связей из брусьев [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 м3 древесины в кон	2419,96 216,83	40,41 0,00	2162,72	4840	434	81 0	4325	25,87 51,75	100
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	12 100 м2 обрабатываемо	181,72 95,89	83,92 1,32	1,91	2181	1151	1007 16	23	10,20 122,41	100
11	113-8072	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины	600 кг	35,91 0,00	0,00 0,00	35,91	21546	0	0 0	21546	0,00 0,00	
12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	8 100 м2 кровли	9662,12 409,66	148,52 11,68	9103,94	77297	3277	1188 93	72832	47,41 379,32	100
	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	-240 м	24,11 0,00	0,00 0,00	24,11	-5786	0	0 0	-5786	0,00 0,00	
	101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	-1024 м2	64,13 0,00	0,00 0,00	64,13	-65669	0	0 0	-65669	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Профилированный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=360/1,18*1,02	1024 м2	(311,19) 0,00	0,00 0,00	(311,19)	(318659)	0	0 0	(318659)	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	300 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	0,00	1299	1053	246 0	0	0,39 117,30	100
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 слуховое окно	384,91 65,03	27,88 1,62	292,00	770	130	56 3	584	7,62 15,25	100
	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	150,44 0,00	0,00 0,00	150,44	-150	0	0 0	-150	0,00 0,00	
15	101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	2 компл.	60,62 0,00	0,00 0,00	60,62	121	0	0 0	121	0,00 0,00	
16	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	20,16 0,00	0,00 0,00	20,16	40	0	0 0	40	0,00 0,00	
17	201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	2 шт.	425,84 0,00	0,00 0,00	425,84	852	0	0 0	852	0,00 0,00	
18	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0081 100 м2 окрашиваемой	919,91 447,78	4,61 0,15	467,52	7	4	0 0	3	51,23 0,41	100
19	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен ДВК отдельными местами	5 1 м3 кладки	1082,20 283,83	30,60 5,08	767,77	5411	1419	153 25	3839	35,39 176,95	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	-2,01 1000 шт.	1585,70 0,00	0,00 0,00	1585,70	-3187	0	0 0	-3187	0,00 0,00	
	404-0277	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	2,01111 1 1000 шт.	2183,69 0,00	0,00 0,00	2183,69	4392	0	0 0	4392	0,00 0,00	
20	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	3 100 м2	2149,63 1220,71	2,24 0,00	926,68	6449	3662	7 0	2780	131,40 394,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			поверхности									
21	ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	3 100 м2 окрашиваемой	121,88 103,81	0,84 0,00	17,23	366	311	3 0	52	12,17 36,51	
22	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,24 100 м трубопровода	6180,70 702,73	30,75 0,89	5447,22	1483	169	7 0	1307	70,84 17,00	100
23	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка боковых стенок слуховых окон стальным профилированным листом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,05 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	20	17	2 0	1	37,48 1,87	100
	(Цена поставщика)	Профилированный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=360/1,18*1,02	5,5 м2	(311,14) 0,00	0,00 0,00	(311,14)	(1711)	0	0 0	(1711)	0,00 0,00	
24	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	1,02 100 м ограждения	2340,71 67,96	72,09 4,29	2200,66	2388	69	74 4	2245	7,67 7,82	100
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,306 т	7272,52 0,00	0,00 0,00	7272,52	-2225	0	0 0	-2225	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Снегозадержатели Ц=2200/1,18*1,02	36 шт	(1901,70) 0,00	0,00 0,00	(1901,70)	(68461)	0	0 0	(68461)	0,00 0,00	
25	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	49,78 1 м3 утеплителя	229,38 27,27	41,92 5,02	160,19	11419	1358	2087 250	7974	3,50 174,03	100
26	ТЕР10-	Обивка лаза	0,1	8369,60	21,84	7598,10	837	75	2	760	91,76	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01-044-12(прим.)	выхода на кровлю [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 проемов	749,66	1,04				0		9,18	
27	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 100 м2 проемов	44694,28 1388,13	1597,24 161,34	41708,91	894	28	32 3	834	164,08 3,28	100
	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	-2 м2	391,00 0,00	0,00 0,00	391,00	-782	0	0 0	-782	0,00 0,00	
	Цена поставщика	Люки противопожарные Ц=10250/1,18/6,05*1,02	2 шт.	1464,50 0,00	0,00 0,00	1464,50	2929	0	0 0	2929	0,00 0,00	
28	ТЕР12-01-011-01	Устройство коппаков над шахтами в два канала [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	12 1 колпак	441,70 18,93	1,05 0,00	421,72	5300	227	13 0	5060	2,22 26,63	100
29	ТЕР10-01-044-07	Обивка люков оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0196 100 м2 проемов	17444,32 1611,30	65,91 3,25	15767,11	342	32	1 0	309	195,55 3,83	100
30	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройствомводоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным	0,81 1 м2 проемов	140,40 16,56	0,59 0,00	123,25	114	13	0 0	101	1,78 1,44	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		покрытием [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
31	ФССЦпг 01-01-01- 041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кзм=1,11; Км=0,93; Ком=0,93)]	25 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	1074	1074	0 0	0	0,58 14,50	103
32	ФССЦпг 03-21-01- 015	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кзм=1,11; Км=0,93; Ком=0,93)]	25 1 т груза	14,85 0,00	14,85 0,00	0,00	371	0	371 0	0	0,00 0,00	103
Итого по разделу							132026,00	21521,00	6369,00 487,00	104136,00	2413,91	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-30003,00			-30003,00		
Основные материалы в текущих ценах							388831,00			388831,00		
Всего							132026,00	21521,00	6369,00 487,00	104136,00	2413,91	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-30003,00			-30003,00		
Основные материалы в текущих ценах							388831,00			388831,00		
Итого в текущих ценах							1283254,0 2	259758,47	34838,43 5878,09	988654,36	2413,91	104
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							216013,72			216013,72		

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого

1 283 254,02

Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)	71	55 411,24
Накладные расходы (Кровли)	92	65 770,80
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	90	7 658,10
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)	77	10 846,22
Накладные расходы (Металлические конструкции)	69	8 911,35
Накладные расходы (Отделочные работы)	80	164,00
Накладные расходы (Ремонт : стены)	73	12 723,17
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)	67	29 614,00
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	68	2 552,72
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	98	1 999,20
Итого накладных расходов		195 650,80
Итого		1 478 904,82
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	40 582,88
Сметная прибыль (Кровли)	44	31 455,60
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	3 658,87
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	48	6 761,28
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	7 490,70
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	75,85
Сметная прибыль (Ремонт : стены)	56	9 760,24
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40	17 680,00
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40	1 501,60
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	56	1 142,40
Итого сметной прибыли		120 109,42
Итого		1 599 014,24
НДС	18	287 822,56
ВСЕГО		1 886 836,8

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО
Росин

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.К.Маркса, д.28.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124810/к.р

ОТ

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.К.Маркса, д.28.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 332 971,2 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,1 100 м2 отремонт тирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	292	180	2 1	110	203,07 20,31	
	509-9900	Строительный мусор	0,338 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕР15-02-005-01(прим.)	Штукатурка стен подъездов декоративным раствором [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,55 100 м2 оштукат уриває	3504,19 1892,36	88,85 41,08	1522,98	12440	6718	315 146	5407	190,76 677,21	100
	101-2290	Кислота соляная техническая	-0,12425 т	1223,88 0,00	0,00 0,00	1223,88	-152	0	0 0	-152	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-7,81 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-3972	0	0 0	-3972	0,00 0,00	
	402-0051	Раствор известково-гипсовый	-2,485 м3	510,61 0,00	0,00 0,00	510,61	-1269	0	0 0	-1269	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Декоративная штукатурка "Шагрень" Ц=248/25/1,18(расход 1,5 кг на 1 м2)	540 кг	(8,41) 0,00	0,00 0,00	(8,41)	(4541)	0	0 0	(4541)	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	3,55 100 м2 окрашиваемой	969,96 156,58	8,82 0,15	804,56	3443	556	31 1	2856	17,46 61,97	100
4	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (порожек) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,97 100 м2 окрашиваемой	852,80 212,28	5,66 0,15	634,86	827	206	5 0	616	24,29 23,56	100
5	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	5,8 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	972	655	43 7	274	13,70 79,46	
6	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	0,9 100 м2 окрашиваемой	1292,95 637,29	8,19 1,18	647,47	1164	574	7 1	583	73,76 66,38	
7	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,719 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	744	502	1 0	241	80,73 58,04	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,054 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	43	19	0 0	24	40,70 2,20	
9	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,036 100 м2 окрашиваемой	564,60 163,61	0,84 0,00	400,15	20	6	0 0	14	18,72 0,67	
10	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами	0,08 100 м2	1058,46 652,05	0,84 0,00	405,57	85	52	0 0	33	80,60 6,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	окрашива емой									
Итого по разделу							14637,00	9468,00	404,00 156,00	4765,00	996,25	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-5393,00			-5393,00		
Основные материалы в текущих ценах							4541,00			4541,00		
Всего							14637,00	9468,00	404,00 156,00	4765,00	996,25	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-5393,00			-5393,00		
Основные материалы в текущих ценах							4541,00			4541,00		
Итого в текущих ценах							148459,57	114278,76	2209,88 1882,92	31987,40	102	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}											996,25	
к=12,07 на зарплату												
к=5,47 на эксплуатацию машин												
к=5,76 на материалы												
к=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							-26522,68			-26522,68		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			148 459,57
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	1 463,95
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	73 646,40
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	14 905,60
Итого накладных расходов			90 015,95
Итого			238 475,52
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	874,00
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	34 061,46
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	8 768,00
Итого сметной прибыли			43 703,46
Итого			282 178,98
НДС		18	50 792,22
В С Е Г О			332 971,2

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ г.

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: ул.К.Маркса, д.28.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124829/к.р
«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: ул.К.Маркса, д.28.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 194 720,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	47,68 1 м3 подстил ающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	12557	1812	2755 329	7990	4,29 204,52	100
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4,8 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	473	117	63 0	293	2,38 11,43	100
3	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	3 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	6831	0	0 0	6831	0,00 0,00	
Итого по разделу							19861,00	1929,00	2818,00 329,00	15114,00	215,95	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6831,00			6831,00		
Всего							19861,00	1929,00	2818,00 329,00	15114,00	215,95	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6831,00			6831,00		
Итого в текущих ценах							125752,81	23283,03	15414,46 3971,03	87056,64	104	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные										215,95		

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.К.Маркса, д.33

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124811/к.р

ОТ

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.К.Маркса, д.33»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 1 331 884, 8 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 100 м2 отремонт тирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	5848	3598	42 16	2208	203,07 406,14	
	509-9900	Строительный мусор	6,76 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕР15-02-005-01(прим.)	Штукатурка стен подъездов декоративным раствором [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	12 100 м2 оштукат уривае	3504,19 1892,36	88,85 41,08	1522,98	42050	22708	1066 493	18276	190,76 2289,14	100
	101-2290	Кислота соляная техническая	-0,42 т	1223,88 0,00	0,00 0,00	1223,88	-514	0	0 0	-514	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-26,4 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-13426	0	0 0	-13426	0,00 0,00	
	402-0051	Раствор известково-гипсовый	-8,4 м3	510,61 0,00	0,00 0,00	510,61	-4289	0	0 0	-4289	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Декоративная штукатурка "Шагрень" Ц=248/25/1,18(расход 1,5 кг на 1 м2)	1825,35 2113 кг	(8,41) 0,00	0,00 0,00	(8,41)	(15351)	0	0 0	(15351)	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	12 100 м2 окрашиваемой	969,96 156,58	8,82 0,15	804,56	11640	1879	106 2	9655	17,46 209,48	100
4	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (порожек) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	4,125 100 м2 окрашиваемой	852,80 212,28	5,66 0,15	634,86	3518	876	23 1	2619	24,29 100,19	100
5	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	27,4 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	4591	3093	201 32	1297	13,70 375,38	
6	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	2,7 100 м2 окрашиваемой	1292,95 637,29	8,19 1,18	647,47	3491	1721	22 3	1748	73,76 199,15	
7	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	2,16 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	2236	1507	2 0	727	80,73 174,38	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	1,6 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	1269	569	13 2	687	40,70 65,12	
9	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,36 100 м2 окрашиваемой	564,60 163,61	0,84 0,00	400,15	203	59	0 0	144	18,72 6,74	
10	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами	3 100 м2	1058,46 652,05	0,84 0,00	405,57	3175	1956	3 0	1216	80,60 241,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	окрашива емой									
Итого по разделу							59792,00	37966,00	1478,00 549,00	20348,00 4067,52		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-18229,00			-18229,00		
Основные материалы в текущих ценах							15351,00			15351,00		
Всего							59792,00	37966,00	1478,00 549,00	20348,00 4067,52		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-18229,00			-18229,00		
Основные материалы в текущих ценах							15351,00			15351,00		
Итого в текущих ценах							598886,81	458249,62	8084,66 6626,43	132555,48 4067,52	102	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							-89648,04			-89648,04		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			598 886,81
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	29 226,07
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	250 660,00
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	73 392,40
Итого накладных расходов			353 278,47
Итого			952 165,28
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	17 448,40
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	115 930,25
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	43 172,00
Итого сметной прибыли			176 550,65
Итого			1 128 715,93
НДС		18	203 168,87
В С Е Г О			1 331 884,8

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО
[Подпись]

АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » Г.

« » Г.

Жилой дом по адресу: ул.К.Маркса, д.33.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124812/к.р

ОТ

«Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: ул.К.Маркса, д.33.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: 7 909 526,4 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы. Фасад.												
1	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	7,9 10 м трещин	34,63 24,31	0,00 0,00	10,32	274	192	0 0	82	2,71 21,41	
2	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,1 100 м2 отремонтирова	24560,67 4958,37	234,06 23,64	19368,24	2456	496	23 2	1937	606,90 60,69	
	509-9900	Строительный мусор	5,13 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 100 м2 отремонтирова	2766,69 1645,31	1,45 0,00	1119,93	5533	3291	3 0	2239	188,25 376,50	
	509-9900	Строительный мусор	9,68 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-4,4 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-2238	0	0 0	-2238	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	(Цена поставщика)	Смесь штукатурная «Кнауф Унтерпутц УП 210», (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=300/25/1,18*1,02	2038 кг	(10,35) 0,00	0,00 0,00	(10,35)	(21093)	0	0 0	(21093)	0,00 0,00	
5	ТЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	30 100 м2 поверхности о	20586,74 1510,43	246,48 4,29	18829,83	617602	45313	7394 129	564895	162,59 4877,61	100
6	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею дюбелями холодных поверхностей наружных стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	30 100 м2 поверхности	263,03 152,18	12,78 0,51	98,07	7891	4565	383 15	2943	18,47 554,07	100,105
	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	2401,35 635 10 шт.	6,16 0,00	0,00 0,00	6,16	14792	0	0 0	14792	0,00 0,00	
	104-0743	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 80-200 мм	313,780 826 м3	493,32 0,00	0,00 0,00	493,32	154794	0	0 0	154794	0,00 0,00	
7	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка стальным профилированным листом балконных	0,753 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	296	250	36 1	10	37,48 28,22	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		экранов, [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
	(Цена поставщика)	Профлист окрашенный Ц=320/1,18	82,82 м2	(271,19) 0,00	0,00 0,00	(271,19)	(22460)	0	0 0	(22460)	0,00 0,00	
8	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	39,46 100 м2 вертикальной	779,21 432,22	7,38 0,00	339,61	30748	17055	291 0	13402	50,02 1973,99	100
9	ФССЦпг 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,1; Км=0,92; Ком=0,92)]	3 1 Т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	129	129	0 0	0	0,00 0,00	104
10	ФССЦпг 03-21-001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,1; Км=0,92; Ком=0,92)]	3 1 Т ГРУЗА	14,72 0,00	14,72 0,00	0,00	44	0	44 0	0	0,00 0,00	104
Итого по разделу							832321,00	71291,00	8174,00	752856,00	147,00	7892,49
В том числе основные материалы в базовых ценах							167348,00			167348,00		
Основные материалы в текущих ценах							43553,00			43553,00		
Окна												
11	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,07 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	84	74	10 2	0	128,73 9,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	509-9900	Строительный мусор	0,7462 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
12	ТЕРп56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,044 100 м2	761,66 761,66	0,00 0,00	0,00	34	34	0 0	0	94,97 4,18	
	509-9900	Строительный мусор	0,154 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
13	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,044 100 п. м	4238,95 207,86	17,38 0,59	4013,71	187	9	1 0	177	24,37 1,07	100
	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	8,7 м	130,25 0,00	0,00 0,00	130,25	1133	0	0 0	1133	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Заглушки для подоконников ПВХ Ц=10/1,18	27 шт.	(8,54) 0,00	0,00 0,00	(8,54)	(231)	0	0 0	(231)	0,00 0,00	
14	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,176 100 м2 проемов	11710,08 1621,52	522,76 9,75	9565,80	2061	285	92 2	1684	185,53 32,65	100
15	203-0992	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	17,6 м2	711,30 0,00	0,00 0,00	711,30	12519	0	0 0	12519	0,00 0,00	
16	ТЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых	0,0141 100 м2 проемов	14268,52 1953,31	597,21 26,00	11718,00	201	28	8 0	165	223,49 3,15	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		, в том числе при наличии створок глухого остекления [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
17	203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с одногокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	1,41 м2	476,58 0,00	0,00 0,00	476,58	672	0	0 0	672	0,00 0,00	
18	ТЕР12- 01-010- 01	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0217 100 м2 покрытия	9920,99 1106,02	30,55 2,95	8784,42	215	24	1 0	190	129,66 2,81	100
19	ФССЦлг 01-01-01- 041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коеф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,9 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	39	39	0 0	0	0,58 0,52	106
20	ФССЦлг 03-21-01- 015	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коеф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,9 1 т груза	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	13	0	13 0	0	0,00 0,00	105
Итого по разделу							17158,00	493,00	125,00 4,00	16540,00	53,40	
В том числе основные материалы в базовых ценах							14324,00			14324,00		
Основные материалы в текущих ценах							231,00			231,00		
Демонтаж козырька.												
21	ТЕР46- 04-008- 04	Разборка покрытий кровель из	0,1935 100 м2	146,19 124,02	22,17 0,00	0,00	28	24	4 0	0	15,90 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	покрытия									
22	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,1935 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	32	23	8 1	1	15,16 2,93	
	509-9900	Строительный мусор	0,2709 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							60,00	47,00	12,00 1,00	1,00	6,01	
Устройство козырька												
23	ТЕРм38-01-003-01(прим.)	Изготовление металлического каркаса козырька	0,225 1 т конструкций	6867,00 875,42	1145,81 80,85	4845,77	1545	197	258 18	1090	91,00 20,48	
	101-1026	Швеллеры 40 из стали марки Ст3сп	-0,2322 т	4485,84 0,00	0,00 0,00	4485,84	-1042	0	0 0	-1042	0,00 0,00	
24	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	40,5 м	8,54 0,00	0,00 0,00	8,54	346	0	0 0	346	0,00 0,00	
25	103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	82,5 м	17,20 0,00	0,00 0,00	17,20	1419	0	0 0	1419	0,00 0,00	
26	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	0,15 т	5968,99 0,00	0,00 0,00	5968,99	895	0	0 0	895	0,00 0,00	
27	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,225 1 т конструкций	1466,04 636,03	599,84 56,68	230,17	330	143	135 13	52	72,77 16,37	100
28	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1935 100 м2 покрытия	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	215	69	116 9	30	40,82 7,90	100
	101-1751	Шурупы-	12,5	3,84	0,00	3,84	48	0	0	48	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		саморезы с шести- восемигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	0,00	0,00				0		0,00	
	(Цена поставщ ика)	Профилирован ный настил С21-1000-06 Ц=320/1,18	21,285 м2	(271,19) 0,00	0,00 0,00	(271,19)	(5772)	0	0 0	(5772)	0,00 0,00	
29	ТЕРр69- 2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфор атором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,24 100 отверст ий	57,20 46,83	10,37 0,00	0,00	14	11	2 0	1	5,49 1,32	
	509-9900	Строительный мусор	0,00144 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
30	ТЕР06- 01-015- 01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м [МДС 81- 35.2004 пп.4,7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,03 1 т	11232,65 3209,64	75,57 3,70	7947,44	337	96	2 0	239	362,26 10,87	100
31	101-1691	Шурупы- саморезы 4,2x16 мм	975 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	98	0	0 0	98	0,00 0,00	
32	ТЕРр58- 20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	0,0228 100 м	1632,01 556,24	4,09 0,59	1071,68	37	13	0 0	24	65,21 1,49	
	509-9900	Строительный мусор	0,00114 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							4242,00	529,00	513,00 40,00	3200,00	58,42	
В том числе основные материалы в базовых ценах							1764,00			1764,00		
Основные материалы в текущих ценах							5772,00			5772,00		
Входные двери.												
33	ТЕРр56- 9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,03 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	53	43	10 1	0	179,30 5,38	
	509-9900	Строительный мусор	0,315 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
34	ТЕРр56- 10-1	Снятие дверных полотен	0,0882 100 м2 дверных полот	288,06 288,06	0,00 0,00	0,00	25	25	0 0	0	36,28 3,20	
	509-9900	Строительный мусор	0,10407 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т									
35	ФЕР09-04-013-02(прим.)	Установка металлических дверей двухпольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,11; Км=0,92; Ком=0,92)]	8,82 1 м2 проема	95,89 32,17	15,93 0,00	47,79	846	284	141 0	421	3,20 28,20	100,101
	203-8126(прим.)	Дверь металлическая двухпольная	3 шт.	4169,67 0,00	0,00 0,00	4169,67	12509	0	0 0	12509	0,00 0,00	
Итого по разделу							13433,00	352,00	151,00 1,00	12930,00	36,78	
В том числе основные материалы в базовых ценах							12509,00			12509,00		
Вход в подвал.												
36	ТЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,11 100 м2 поверхности о	20586,74 1510,43	246,48 4,29	18829,83	2265	166	27 0	2072	162,59 17,88	100
37	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,125 100 м2 покрытия	75,98 66,92	9,06 0,00	0,00	9	8	1 0	0	8,58 1,07	
38	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	0,125 100 м2 сменяемой обр	4025,26 759,78	67,55 0,00	3197,93	503	95	8 0	400	95,69 11,96	
	509-9900	Строительный мусор	0,2125 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
39	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,125 100 м2 изолируемой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	101	10	5 0	86	9,02 1,13	100
	101-0856	Рубероид кровельный с	-13,75 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-65	0	0 0	-65	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		пылевидной лосыпкой марки РКП-3506										
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,00625 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-21	0	0 0	-21	0,00 0,00	
	101-4135	Пленка пароизоляцион ная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленова я с армированным слоем из полиэтиленовы х полос)	13,75 м2	4,82 0,00	0,00 0,00	4,82	66	0	0 0	66	0,00 0,00	
40	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированн ого листа при высоте здания до 25 м (МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))	0,125 100 м2 покрыти я	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	139	45	75 6	19	40,82 5,10	100
	101-1751	Шурупы- саморезы с шести- восьюгранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 10 шт.	3,84 0,00	0,00 0,00	3,84	38	0	0 0	38	0,00 0,00	
	Цена поставщ ика	Стальной гнутый профиль С21-1000-0,6 Ц=320/1,18	13,75 м2	271,19 0,00	0,00 0,00	271,19	3729	0	0 0	3729	0,00 0,00	
41	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	18	14	3 0	1	179,30 1,79	
	509-9900	Строительный мусор	0,105 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
42	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	0,016 100 м2 дверных полот	288,06 288,06	0,00 0,00	0,00	5	5	0 0	0	36,28 0,58	
	509-9900	Строительный мусор	0,01888 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
43	ФЕР09-04-013-01	Установка металлических дверей однополых глухих (Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кзм=1,11; Км=0,92; Ком=0,92); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;	1,6 1 м2 проема	94,28 24,30	14,15 0,00	55,81	151	39	23 0	89	2,38 3,81	102, 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	203-8116	Дверь металлическая однопольная	1 шт.	2429,22 0,00	0,00 0,00	2429,22	2429	0	0 0	2429	0,00 0,00	
44	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1,45 1 м3	178,02 73,01	105,01 13,59	0,00	258	106	152 20	0	8,24 11,95	
Итого по разделу							9625,00	488,00	294,00 26,00	8843,00	55,28	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6176,00			6176,00		
Прямки.												
45	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	2,36 1 м3	178,02 73,01	105,01 13,59	0,00	420	172	248 32	0	8,24 19,45	
46	ТЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	0,1888 100 м2 отремон тирова	12603,50 3004,07	117,03 11,82	9482,40	2380	567	22 2	1791	361,50 68,25	
	509-9900	Строительный мусор	4,68224 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
47	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,042 100 м2 отремон тирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	121	74	0 0	47	201,84 8,48	
	509-9900	Строительный мусор	0,20328 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
48	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	0,042 100 м2 окрашив аемой	376,72 132,28	8,64 0,00	235,80	16	6	0 0	10	14,93 0,63	
49	ТЕР20-02-002-05(прим.)	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 решетка	59,21 33,73	8,69 0,15	16,79	118	67	17 0	34	3,76 7,52	100
	(Цена поставщ ика)	Решетки жалюзийные Ц=4000/1,18	2 шт.	(3389,83) 0,00	0,00 0,00	(3389,83)	(6780)	0	0 0	(6780)	0,00 0,00	
Итого по разделу							3055,00	886,00	287,00	1882,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									34,00		104,32	
Основные материалы в текущих ценах					6780,00					6780,00		
Всего					879894,00	74086,00	9556,00	796252,00				
							253,00				8206,70	
В том числе основные материалы в базовых ценах					202121,00			202121,00				
Основные материалы в текущих ценах					56336,00					56336,00		
Итого в текущих ценах					5589232,4	894218,02	52271,32	4642747,5				106
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}					1		3053,71	2		8206,70		
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы					1220552,9			1220552,9				
					6			6				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			5 589 232,41
Накладные расходы (Ремонт : стены)		73	11 093,08
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	27 212,72
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	440 391,20
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)		77	42 566,37
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	7 153,92
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	191 444,22
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	1 673,00
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	3 519,90
Накладные расходы (Кровли)		92	377,20
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	3 670,80
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	1 131,03
Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций)		56	1 453,20
Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)		66	87,78
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		80	927,20
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	48,96
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		98	792,82
Итого накладных расходов			733 543,40
Итого			6 322 775,81
Сметная прибыль (Ремонт : стены)		56	8 509,76
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	16 246,40

Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	203 680,93
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	48	26 534,88
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	6 013,44
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	111 161,16
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)	50	1 195,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	1 681,73
Сметная прибыль (Кровли)	44	180,40
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	48	2 097,60
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	828,36
Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций)	40	1 038,00
Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)	40	53,20
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	509,96
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40	28,80
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	56	453,04
Итого сметной прибыли		380 212,66
Итого		6 702 988,47
НДС	18	1 206 537,93
В С Е Г О		7 909 526,4

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО
В.В. Давыдов

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: ул.К.Маркса, д.33.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124830/к.р
«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: ул.К.Маркса, д.33.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 584 160,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единич. всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	100 1 м3 подстилающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	26337	3801	5779 691	16757	4,29 428,95	100
2	ТЕР15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	20,73 100 м2 окрашиваемой	67,61 45,85	2,50 0,18	19,26	1402	950	52 4	400	5,61 116,34	100
3	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,07 100 м2 перегородок	3099,30 1412,46	476,04 69,36	1210,80	217	99	33 5	85	165,59 11,59	100
	404-0125	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,652 1000 шт.	1740,00 0,00	0,00 0,00	1740,00	1134	0	0 0	1134	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэ=1,25; Ктр=1,15)]	0,05 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона	69220,81 5868,63	2376,24 275,11	60975,94	3461	293	119 14	3049	688,00 34,40	100
5	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэ=1,25; Ктр=1,15)]	19,2 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	1890	467	254 0	1169	2,38 45,71	100
6	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	12 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	27325	0	0 0	27325	0,00 0,00	
Итого по разделу							61766,00	5610,00	6237,00 714,00	49919,00	636,98	
В том числе основные материалы в базовых ценах							28459,00			28459,00		
Всего							61766,00	5610,00	6237,00 714,00	49919,00	636,98	
В том числе основные материалы в базовых ценах							28459,00			28459,00		
Итого в текущих ценах (Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)) k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы							389362,92	67712,70	34116,39 8617,98	287533,44	636,98	104
В том числе основные материалы							163923,84			163923,84		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			389 362,92
Накладные расходы (Полы)		94	50 964,92
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	9 212,00
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	1 167,15
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		80	2 964,80
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	3 889,53
Итого накладных расходов			68 198,40
Итого			457 561,32
Сметная прибыль (Полы)		51	27 651,18

Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	4 260,55
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	677,70
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	1 630,64
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	3 269,46
Итого сметной прибыли		37 489,53
Итого		495 050,85
НДС	18	89 109,15
ВСЕГО		584 160,00

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯФорма № 4
УТВЕРЖДАЮ

« » Г.

« » Г.

Жилой дом по адресу: ул.К.Маркса, д.6.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124813/к.р
«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.К.Маркса, д.6.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 312 158,55 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРп61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,1 100 м2 отремонтирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	292	180	2 1	110	203,07 20,31	
	509-9900	Строительный мусор	0,338 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕР15-02-005-01(прим.)	Штукатурка стен подъездов декоративным раствором [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	3,3 100 м2 оштукатуривае	3504,19 1892,36	88,85 41,08	1522,98	11564	6245	293 136	5026	190,76 629,51	100
	101-2290	Кислота соляная техническая	-0,1155 т	1223,88 0,00	0,00 0,00	1223,88	-141	0	0 0	-141	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-7,26 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-3692	0	0 0	-3692	0,00 0,00	
	402-0051	Раствор известково-гипсовый	-2,31 м3	510,61 0,00	0,00 0,00	510,61	-1180	0	0 0	-1180	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Декоративная штукатурка "Шагрень" Ц=248/25/1,18(расход 1,5 кг на 1 м2)	496,4 кг	(8,41) 0,00	0,00 0,00	(8,41)	(4175)	0	0 0	(4175)	0,00 0,00	
3	ТЕР15-	Окраска	3,3	969,96	8,82	804,56	3201	517	29	2655	17,46	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	04-005-01	поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 окрашиваемой	156,58	0,15				0		57,61	
4	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (порожек) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,963 100 м2 окрашиваемой	852,80 212,28	5,66 0,15	634,86	821	204	5 0	612	24,29 23,39	100
5	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	5,301 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	888	598	39 6	251	13,70 72,62	
6	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	0,9 100 м2 окрашиваемой	1292,95 637,29	8,19 1,18	647,47	1164	574	7 1	583	73,76 66,38	
7	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,7 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	725	488	1 0	236	80,73 56,51	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,04 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	32	14	0 0	18	40,70 1,63	
9	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,06 100 м2 окрашиваемой	564,60 163,61	0,84 0,00	400,15	34	10	0 0	24	18,72 1,12	
10	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами	0,06 100 м2	1058,46 652,05	0,84 0,00	405,57	64	39	0 0	25	80,60 4,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	окрашивае- мой									
Итого по разделу							13772,00	8869,00	376,00	4527,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-5013,00		144,00	-5013,00	933,92	
Основные материалы в текущих ценах							4175,00			4175,00		
Всего							13772,00	8869,00	376,00	4527,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-5013,00			-5013,00	933,92	
Основные материалы в текущих ценах							4175,00			4175,00		
Итого в текущих ценах							139356,98	107048,83	2056,72	30250,52		102
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))									1738,08		933,92	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							-24699,88			-24699,88		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			139 356,98
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	1 463,95
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	68 577,60
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	14 199,08
Итого накладных расходов			84 240,63
Итого			223597,61
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	874,00
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	31 717,14
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	8 352,40
Итого сметной прибыли			40 943,54
Итого			264 541,15
НДС		18	47 617,4
ВСЕГО			312 158,55

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » г. Ульяновская

« » г.

Жилой дом по адресу: ул.Можайского, д.13

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124815/к.р

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.Можайского, д.13»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 83 048,08 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,131 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	644	383	5 2	256	325,90 42,69	
	509-9900	Строительный мусор	1,1135 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,251 100 м2 отремонтирова	5711,05 3436,05	36,26 13,71	2238,74	1433	862	9 3	562	383,06 96,15	
	509-9900	Строительный мусор	2,0331 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	3,2 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	536	361	23 4	152	13,70 43,84	
4	ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	2,338 100 м2 окрашиваемой	380,23 132,97	8,19 1,18	239,07	889	311	19 3	559	15,39 35,98	
5	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,2271 100 м2 окрашиваемой	482,06 266,89	8,19 1,18	206,98	109	61	2 0	46	30,89 7,02	
6	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее	0,234 100 м2 окрашив	431,08 159,58	8,19 1,18	263,31	101	37	2 0	62	18,47 4,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	аемой									
7	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	0,288 100 м2 окрашив аемой	784,81 542,16	0,84 0,00	241,81	226	156	0 0	70	62,75 18,07	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0716 100 м2 окрашив аемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	57	25	1 0	31	40,70 2,91	
9	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	0,0046 100 м2 окрашив аемой	819,76 507,65	0,84 0,00	311,27	4	2	0 0	2	62,75 0,29	
10	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	0,379 100 м2 окрашив аемой	749,28 437,17	0,84 0,00	311,27	284	166	0 0	118	50,02 18,96	
Итого по разделу							4283,00	2364,00	61,00 12,00	1858,00	270,23	
Всего							4283,00	2364,00	61,00 12,00	1858,00	270,23	
Итого в текущих ценах							39559,44	28533,48	333,67 144,84	10702,08	101 270,23	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			39 559,44
Накладные расходы (Ремонт ; штукатурные работы)		67	10 108,29
Накладные расходы (Ремонт ; малярные работы)		68	9 241,20
Итого накладных расходов			19 349,49
Итого			58 908,93
Сметная прибыль (Ремонт ; штукатурные работы)		40	6 034,80
Сметная прибыль (Ремонт ; малярные работы)		40	5 436,00
Итого сметной прибыли			11 470,80

Итого		70 379,73
НДС	18	12 668,35
ВСЕГО		83 048,08

Составил _____

Проверил _____

« » Г.

« » Г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: ул. Можайского, д.13.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124832/к.р

от

«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: ул. Можайского, д.13.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: 122 089,44 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	25,1 1 м3 подстил ающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	6611	954	1451 173	4206	4,29 107,67	100
2	ТЕР15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,912 100 м2 окрашив аемой	67,61 45,85	2,50 0,18	19,26	264	179	10 1	75	5,61 21,95	100
3	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 100 м2 перегор одок (3099,30 1412,46	476,04 69,36	1210,80	310	141	48 7	121	165,59 16,56	100
	404-0125	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм,	0,93 1000 шт.	1740,00 0,00	0,00 0,00	1740,00	1618	0	0 0	1618	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		марка 100										
4	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01026 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона	69220,81 5868,63	2376,24 275,11	60975,94	710	60	24 3	626	688,00 7,06	100
5	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,6 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	158	39	21 0	98	2,38 3,81	100
6	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	1 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	2277	0	0 0	2277	0,00 0,00	
Итого по разделу							11948,00	1373,00	1554,00 184,00	9021,00	157,05	
В том числе основные материалы в базовых ценах							3895,00			3895,00		
Всего							11948,00	1373,00	1554,00 184,00	9021,00	157,05	
В том числе основные материалы в базовых ценах							3895,00			3895,00		
Итого в текущих ценах							77033,88	16572,11	8500,38 2220,88	51960,96	157,05	104
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} к=12,07 на зарплату к=5,47 на эксплуатацию машин к=5,76 на материалы к=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							22435,20			22435,20		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			77 033,88
Накладные расходы (Полы)		94	12 786,82
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	1 738,40
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	1 660,98
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		80	608,00
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	324,99
Итого накладных расходов			17 119,19
Итого			94 153,07

Сметная прибыль (Полы)	51	6 937,53
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	804,01
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	964,44
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	334,40
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	273,18
Итого сметной прибыли		9 313,56
Итого		103 465,63
НДС	18	18 623,81
В С Е Г О		122 089,44

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКУ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКАФорма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » г.

« » г.

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Жилой дом по адресу: ул.Можайского, д.13.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 123945

«Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: ул.Можайского, д.13.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: 1 622 256,68 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате-риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы. Цоколь.												
1	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,376 100 м2 отремонтирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	1085	663	1 0	421	201,84 75,89	
	509-9900	Строительный мусор	1,81984 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,8272 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-421	0	0 0	-421	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Смесь штукатурная КНАУФ Унтерпунц УП 210 (расход 16,5 кг/м2 при толщ. 10 мм) Ц=283/25/1,18	124,4 кг	(9,59) 0,00	0,00 0,00	(9,59)	(1193)	0	0 0	(1193)	0,00 0,00	
2	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	1,3 100 м2 обработанной	358,39 37,07	25,65 0,00	295,67	466	48	33 0	385	4,29 5,58	
3	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;	1,3 100 м2 окрашиваемой	1694,01 532,06	11,99 0,15	1149,96	2202	692	16 0	1494	58,66 76,26	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово- бежевая, светло- бежевая, светло-серая	- 0,02388 2 Т	16001,06 0,00	0,00 0,00	16001,06	-382	0	0 0	-382	0,00 0,00	
	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	23,8952 38 кг	16,50 0,00	0,00 0,00	16,50	394	0	0 0	394	0,00 0,00	
Итого по разделу												
							3344,00	1403,00	50,00 0,00	1891,00	157,73	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-409,00			-409,00		
Основные материалы в текущих ценах							1193,00			1193,00		
Отделочные работы. Фасад.												
4	ТЕР46- 02-009- 02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	0,7 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	0,00	125	125	0 0	0	22,82 15,97	
5	ТЕР15- 02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2,5 100 м2 штукатуривае	5672,97 1371,88	68,62 21,28	4232,47	14182	3430	172 53	10580	149,44 373,61	100
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	-7,75 м3	501,19 0,00	0,00 0,00	501,19	-3884	0	0 0	-3884	0,00 0,00	
	Цена поставщ ика	Смесь штукатурная "КНАУФ Унтерпунц УП 210" (расход 16,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=283/1,18/5,73 *1,02	4125 кг	42,69 0,00	0,00 0,00	42,69	176096	0	0 0	176096	0,00 0,00	
6	ТЕРр62- 41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвинило вых и масляных красок с земли и лесов	0,678 100 м2 расчище нной п	162,24 162,24	0,00 0,00	0,00	110	110	0 0	0	20,80 14,10	
7	ТЕРр62- 25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвинило выми красками простых с земли и лесов	4,52 100 м2 обработ анной	1050,76 201,31	1,89 0,00	847,56	4749	910	9 0	3830	23,60 106,67	
	113-0196	Шпателька ХВ- 005 серая	-0,226 Т	16944,15 0,00	0,00 0,00	16944,15	-3829	0	0 0	-3829	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	0,226 т	4718,42 0,00	0,00 0,00	4718,42	1066	0	0 0	1066	0,00 0,00	
8	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортеко-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т.д.) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4,52 100 м2 обрабатываемо	275,55 38,95	25,75 0,15	210,85	1245	176	116 1	953	4,24 19,18	100
9	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов и оконных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4,52 100 м2 окрашиваемой	593,02 72,00	5,68 0,00	515,34	2680	325	26 0	2329	7,75 35,03	100
	Цена поставщика	Грунтовка универсальная Alpina Einflaskgrun (расход 150 г/м2) Ц=1090./10/1,18/5,73*1,02	67,8 кг	16,44 0,00	0,00 0,00	16,44	1115	0	0 0	1115	0,00 0,00	
	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	-0,17176 т	13561,67 0,00	0,00 0,00	13561,67	-2329	0	0 0	-2329	0,00 0,00	
	201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0.5	391 м	4,55 0,00	0,00 0,00	4,55	1779	0	0 0	1779	0,00 0,00	
	Цена поставщика	Краска акриловая фасадная Alpina Sapaol (расход 150 г/м2) Ц=1913/10/1,18/5,73*1,02	134,4 кг	28,85 0,00	0,00 0,00	28,85	3877	0	0 0	3877	0,00 0,00	
10	ТЕРp56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	0,01 100 коробок	3245,13 2982,41	262,72 42,79	0,00	32	30	3 0	-1	382,36 3,82	
	509-9900	Строительный мусор	0,1076 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
11	ТЕРp56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,0204 100 м2	761,66 761,66	0,00 0,00	0,00	16	16	0 0	0	94,97 1,94	
	509-9900	Строительный мусор	0,0714	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т	0,00	0,00				0		0,00	
12	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02041 100 м2 проемов	16214,49 2171,82	626,09 26,00	13416,58	331	44	13 1	274	248,49 5,07	100
	203-8044	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворчатые с форточными створками ОПРСГ 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)	2,041 м2	1155,99 0,00	0,00 0,00	1155,99	2359	0	0 0	2359	0,00 0,00	
13	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кам=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0125 100 п. м	6555,46 209,73	34,36 1,04	6311,37	82	3	0 0	79	24,59 0,31	100
	101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	1,25 м	151,64 0,00	0,00 0,00	151,64	190	0	0 0	190	0,00 0,00	
14	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,125 100 м	2472,89 353,23	5,87 0,95	2113,79	309	44	1 0	264	41,41 5,18	
	509-9900	Строительный мусор	0,028 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
15	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25;	2,75 100 м2 вертика льной	779,21 432,22	7,38 0,00	339,61	2143	1189	20 0	934	50,02 137,57	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ктр=1,15]]										
16	ФССЦлг 01-01- 001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	10,75 1 Т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	462	462	0 0	0	0,00 0,00	102
17	ФССЦлг 03-21- 001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	10,74 1 Т ГРУЗА	14,72 0,00	14,72 0,00	0,00	158	0	158 0	0	0,00 0,00	102
Итого по разделу							203064,00	6864,00	518,00	195682,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							176440,00		55,00		718,45	
Ремонт козырьков.												
18	ТЕР46- 04-008- 04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцемент ных листов	0,12 100 м2 покрыти я	146,19 124,02	22,17 0,00	0,00	18	15	3 0	0	15,90 1,91	
19	ТЕРр58- 1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,12 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	20	14	5 1	1	15,16 1,82	
	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
20	ТЕРр58- 12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	0,12 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	209	20	3 0	166	21,35 2,56	
21	ТЕР12- 01-023- 01(прим.)	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,12 100 м2 кровли	8889,41 382,83	148,52 11,68	8358,06	1067	46	18 1	1003	44,31 5,32	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы												
1021308,9 6								1021308,9 6				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			1 258 202,19
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	5 361,34
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	8 765,88
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	45 161,60
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	1 419,60
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	658,70
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	521,10
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	676,63
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	13 346,43
Накладные расходы (Кровли)		92	521,64
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	483,00
Итого накладных расходов			76 915,92
Итого			1 335 118,11
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	3 200,80
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	5 156,40
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	20 887,24
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		48	811,20
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)		50	470,50
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		43	248,97
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)		52	495,56
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)		54	7 749,54
Сметная прибыль (Кровли)		44	249,48
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	406,00
Итого сметной прибыли			39 675,69
Итого			1 374 793,8
НДС		18	247 462,88
ВСЕГО			1 622 256,68

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » ____ Г.

« ____ » ____ Г.

Жилой дом по адресу: ул. Можайского, д.13.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 123944/кр

от

«Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: ул. Можайского, д.13.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 1 103 252,43 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,7 100 м2 покрытия кров	191,53 190,24	1,29 0,00	0,00	709	704	5 0	0	24,39 90,24	
	509-9900	Строительный мусор	5,365 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,7 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	603	445	158 20	0	15,16 56,09	
	509-9900	Строительный мусор	5,18 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	17 1 м3 древесины в кон	2231,61 230,22	47,65 2,21	1953,74	37937	3914	810 38	33213	27,70 470,96	100
4	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,59 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	4506	439	67 10	4000	21,35 55,30	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-4,662 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-3882	0	0 0	-3882	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород	4,662	1356,73	0,00	1356,73	6325	0	0	6325	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,00	0,00				0		0,00	
5	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	1,11 100 м2	2558,85 252,73	39,90 5,20	2266,22	2840	281	44 6	2515	31,83 35,33	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-2,9304 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-2440	0	0 0	-2440	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	2,9304 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	3976	0	0 0	3976	0,00 0,00	
6	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	20 1 м3 утеплителя	229,38 27,27	41,92 5,02	160,19	4588	545	838 100	3205	3,50 69,92	100
7	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,7 100 м2 изолирующей п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	2993	292	141 7	2560	9,02 33,36	100
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,185 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-635	0	0 0	-635	0,00 0,00	
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	-407 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-1925	0	0 0	-1925	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Пленка "Тайвек" Ц=65/1,18	407 м2	(55,08) 0,00	0,00 0,00	(55,08)	(22418)	0	0 0	(22418)	0,00 0,00	
8	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,7 100 м2 кровли	9662,12 409,66	148,52 11,68	9103,94	35750	1516	550 43	33684	47,41 175,43	100
	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	-111 м	24,11 0,00	0,00 0,00	24,11	-2676	0	0 0	-2676	0,00 0,00	
	101-4136	Металлочерепица	-473,6	64,13	0,00	64,13	-30372	0	0	-30372	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<Монтеррей>										
			м2	0,00	0,00				0		0,00	
	(Цена поставщика)	C21-1000-0,6 Ц=360/1,18	473,6 м2	(305,08) 0,00	0,00	(305,08)	(144486)	0	0 0	(144486)	0,00 0,00	
9	ТЕР10-01-010-01	Установка ветровых связей из брусьев [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,35 1 м3 древесины в кон	2419,96 216,83	40,41 0,00	2162,72	847	76	14 0	757	25,87 9,06	100
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	10,1 100 м2 обрабатываемо	181,72 95,89	83,92 1,32	1,91	1835	968	848 13	19	10,20 103,03	100
11	113-8072	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины	369,54 кг	35,91 0,00	0,00	35,91	13270	0	0 0	13270	0,00 0,00	
12	ТЕР09-04-006-02(прим.)	Обшивка стен ДВК профлистом С8-1000-0,6 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,129 100 м2	1390,36 1098,12	0,00 267,72	292,24	179	142	0 35	37	121,07 15,62	100
	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	104 шт.	0,20 0,00	0,00	0,20	21	0	0 0	21	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления Ц=300/1,18	8 шт	(254,24) 0,00	0,00	(254,24)	(2034)	0	0 0	(2034)	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Стальной гнутый профиль С8-1000-0,6 Ц=360/1,18	14,19 м2	(305,08) 0,00	0,00	(305,08)	(4329)	0	0 0	(4329)	0,00 0,00	
13	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	120 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	0,00	520	421	98 0	1	0,39 46,92	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ктр=1,15)]										
14	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,5 100 м2 покрытия	9920,99 1106,02	30,55 2,95	8784,42	4960	553	15 1	4392	129,66 64,83	100
15	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0072 100 м2 проемов	44694,28 1388,13	1597,24 161,34	41708,91	322	10	12 1	300	164,08 1,18	100
	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	-0,72 м2	391,00 0,00	0,00 0,00	391,00	-282	0	0 0	-282	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Люк противопожарный Ц=10200/1,18	2 шт.	(8644,07) 0,00	0,00 0,00	(8644,07)	(17288)	0	0 0	(17288)	0,00 0,00	
16	ТЕР10-01-044-12	Обивка лаза выхода на чердак оцинкованной сталью [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,024 100 м2 проемов	8369,60 749,66	21,84 1,04	7598,10	201	18	1 0	182	91,76 2,20	100
17	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,55 100 м ограждения	2340,71 67,96	72,09 4,29	2200,66	1287	37	40 2	1210	7,67 4,22	100
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий	-0,165 т	7272,52 0,00	0,00 0,00	7272,52	-1200	0	0 0	-1200	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		соединяемые на сварке										
	(Цена поставщика)	Снегозадержатели Ц=2200/1,18	15 шт	(1864,41) 0,00	0,00 0,00	(1864,41)	(27966)	0	0 0	(27966)	0,00 0,00	
18	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,25 100 м2 поверхности	2149,63 1220,71	2,24 0,00	926,68	537	305	1 0	231	131,40 32,85	
19	ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	0,248 100 м2 окрашиваемой	121,88 103,81	0,84 0,00	17,23	30	26	0 0	4	12,17 3,02	
20	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,11; Км=0,93; Ком=0,93)]	20 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	860	860	0 0	0	0,58 11,60	102
21	ФССЦлг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,11; Км=0,93; Ком=0,93)]	20 1 т груза	14,85 0,00	14,85 0,00	0,00	297	0	297 0	0	0,00 0,00	103
Итого по разделу							81981,00	11552,00	3939,00 276,00	66490,00	1281,16	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-19820,00			-19820,00		
Основные материалы в текущих ценах							218521,00			218521,00		
Всего							81981,00	11552,00	3939,00 276,00	66490,00	1281,16	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-19820,00			-19820,00		
Основные материалы в текущих ценах							218521,00			218521,00		
Итого в текущих ценах							762483,16	139432,64	21546,33 3331,32	601503,40	1281,16	106
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}												
к=12,07 на зарплату												
к=5,47 на эксплуатацию машин												
к=5,76 на материалы												
к=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							104357,80			104357,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			762 483,16
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	16 325,74
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	44 071,20
Накладные расходы (Кровли)		92	34 379,48
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)		77	9 117,57
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	4 979,73
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	2 466,27
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	213,52
Итого накладных расходов			111 553,51
Итого			874 036,67
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)		52	11 956,88
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		43	21 056,24
Сметная прибыль (Кровли)		44	16 442,36
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)		48	5 683,68
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	4 185,86
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	1 472,40
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	125,60
Итого сметной прибыли			60 923,02
Итого			934 959,69
НДС		18	168 292,74
В С Е Г О			1 103 252,43

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

 « » г.

КОМИТЕТ ЖКХ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 г. УЛЬЯНОВСКА
 ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
 УТВЕРЖДАЮ

« » г.

Жилой дом по адресу: ул.Робеспьера, д.122.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124800/к.р

ОТ

«Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: ул.Робеспьера, д.122.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: 700 992,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,44 100 м2 покрытия кров	191,53 190,24	1,29 0,00	0,00	659	654	4 0	1	24,39 83,90	
	509-9900	Строительный мусор	4,988 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,44 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	561	414	147 19	0	15,16 52,15	
	509-9900	Строительный мусор	4,816 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	0,89 100 м2	2558,85 252,73	39,90 5,20	2266,22	2277	225	36 5	2016	31,83 28,33	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-2,3496 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-1956	0	0 0	-1956	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	2,3496 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	3188	0	0 0	3188	0,00 0,00	
4	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,55 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	4436	432	66 10	3938	21,35 54,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-4,59 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-3822	0	0 0	-3822	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	4,59 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	6227	0	0 0	6227	0,00 0,00	
5	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,53 100 м	3432,14 340,09	30,82 0,00	3061,23	5251	520	47 0	4684	39,87 61,00	
6	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	2722,36 2709,92	12,44 0,00	0,00	54	54	0 0	0	341,30 6,83	
	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
7	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,44 100 м2 изолируемой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	2783	271	131 7	2381	9,02 31,02	100
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,172 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-591	0	0 0	-591	0,00 0,00	
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	-378,4 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-1790	0	0 0	-1790	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Пленка "Тайвек" Ц=60/1,18*1,02	378,4 м2	(51,86) 0,00	0,00 0,00	(51,86)	(19624)	0	0 0	(19624)	0,00 0,00	
8	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,28 100 м	4574,23 1366,59	56,82 0,00	3150,82	1281	383	16 0	882	160,21 44,86	
	509-9900	Строительный мусор	0,3556 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	-1,3216 м3	558,47 0,00	0,00 0,00	558,47	-738	0	0 0	-738	0,00 0,00	
	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м,	1,3216 м3	1962,87 0,00	0,00 0,00	1962,87	2594	0	0 0	2594	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта										
9	ТЕР10-01-010-01	Установка ветровых связей из брусьев [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,5 1 м3 древесины в кон	2419,96 216,83	40,41 0,00	2162,72	1210	108	20 0	1082	25,87 12,94	100
10	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	4,86 100 м2 обрабатываемо	181,72 95,89	83,92 1,32	1,91	883	466	408 6	9	10,20 49,57	100
11	113-8072	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины	206 кг	35,91 0,00	0,00 0,00	35,91	7397	0	0 0	7397	0,00 0,00	
12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	3,44 100 м2 кровли	9662,12 409,66	148,52 11,68	9103,94	33238	1409	511 40	31318	47,41 163,11	100
	101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	-440,32 м2	64,13 0,00	0,00 0,00	64,13	-28238	0	0 0	-28238	0,00 0,00	
	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	-103,2 м	24,11 0,00	0,00 0,00	24,11	-2488	0	0 0	-2488	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Профилированный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=315/1,18*1,02	440,32 м2	(272,29) 0,00	0,00 0,00	(272,29)	(119895)	0	0 0	(119895)	0,00 0,00	
13	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	141,3 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	0,00	612	496	116 0	0	0,39 55,25	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 слуховое е окно	384,91 65,03	27,88 1,62	292,00	770	130	56 3	584	7,62 15,25	100
	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	150,44 0,00	0,00 0,00	150,44	-150	0	0 0	-150	0,00 0,00	
15	101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	2 компл.	60,62 0,00	0,00 0,00	60,62	121	0	0 0	121	0,00 0,00	
16	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	20,16 0,00	0,00 0,00	20,16	40	0	0 0	40	0,00 0,00	
17	201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	2 шт.	425,84 0,00	0,00 0,00	425,84	852	0	0 0	852	0,00 0,00	
18	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0081 100 м2 окрашив аемой	919,91 447,78	4,61 0,15	467,52	7	4	0 0	3	51,23 0,41	100
19	ТЕРp53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен ДВК отдельными местами	0,5 1 м3 кладки	1082,20 283,83	30,60 5,08	767,77	541	142	15 3	384	35,39 17,70	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	-0,201 1000 шт.	1585,70 0,00	0,00 0,00	1585,70	-319	0	0 0	-319	0,00 0,00	
	404-0277	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	0,20111 1 1000 шт.	2183,69 0,00	0,00 0,00	2183,69	439	0	0 0	439	0,00 0,00	
20	ТЕРp61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,412 100 м2 поверхн ости	2149,63 1220,71	2,24 0,00	926,68	886	503	1 0	382	131,40 54,14	
21	ТЕРp62-37-1	Окраска известковыми	0,47 100 м2	121,88 103,81	0,84 0,00	17,23	57	49	0 0	8	12,17 5,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		составами печей, стояков, труб	окрашиваемой									
22	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,12 100 м трубопровода	6180,70 702,73	30,75 0,89	5447,22	742	84	4 0	654	70,84 8,50	100
23	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка боковых стенок слуховых окон стальным профилированным листом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,05 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	20	17	2 0	1	37,48 1,87	100
	(Цена поставщика)	Профилированный лист окрашенный Ц=315/1,18*1,02	5,5 м2	(272,29) 0,00	0,00 0,00	(272,29)	(1498)	0	0 0	(1498)	0,00 0,00	
24	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,15 100 м ограждения	2340,71 67,96	72,09 4,29	2200,66	351	10	11 1	330	7,67 1,15	100
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,045 т	7272,52 0,00	0,00 0,00	7272,52	-327	0	0 0	-327	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Снегозадержатели Ц=2000/1,18*1,02	5 шт	(1728,81) 0,00	0,00 0,00	(1728,81)	(8644)	0	0 0	(8644)	0,00 0,00	
25	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	11,7 1 м3 утеплителя	229,38 27,27	41,92 5,03	160,19	2684	319	490 59	1875	3,50 40,90	100
26	ТЕР10-01-044-12(прим.)	Обивка лаза выхода на кровлю [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,04 100 м2 проемов	8369,60 749,66	21,84 1,04	7598,10	335	30	1 0	304	91,76 3,67	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ктр=1,15)]										
27	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 100 м2 проемов	44694,28 1388,13	1597,24 161,34	41708,91	894	28	32 3	834	164,08 3,28	100
	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	-2 м2	391,00 0,00	0,00 0,00	391,00	-782	0	0 0	-782	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Люки противопожарные Ц=9700/1,18*1,02	2 шт.	(8384,75) 0,00	0,00 0,00	(8384,75)	(16770)	0	0 0	(16770)	0,00 0,00	
28	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	12 1 колпак	441,70 18,93	1,05 0,00	421,72	5300	227	13 0	5060	2,22 26,63	100
29	ТЕР10-01-044-07	Обивка люков оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0196 100 м2 проемов	17444,32 1611,30	65,91 3,25	15767,11	342	32	1 0	309	195,55 3,83	100
30	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,81 1 м2 проемов	140,40 16,56	0,59 0,00	123,25	114	13	0 0	101	1,78 1,44	100
31	ФССЦпр	Погрузка при	15	42,98	0,00	0,00	645	645	0	0	0,58	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01-01-01-041	автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	1 т груза	42,98	0,00				0		8,70	
32	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	15 1 т груза	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	219	0	219 0	0	0,00 0,00	101
Итого по разделу							46809,00	7665,00	2347,00 156,00	36797,00	836,60	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-20343,00			-20343,00		
Основные материалы в текущих ценах							166431,00			166431,00		
Всего							46809,00	7665,00	2347,00 156,00	36797,00	836,60	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-20343,00			-20343,00		
Основные материалы в текущих ценах							166431,00			166431,00		
Итого в текущих ценах							483738,88	92516,55	12838,09 1882,92	378381,72	836,60	102
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							49255,32			49255,32		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			483 738,88
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	23 275,22
Накладные расходы (Кровли)		92	26 017,60
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	3 627,90
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)		77	4 386,69
Накладные расходы (Металлические)		69	4 272,48

конструкции)		
Накладные расходы (Отделочные работы)	80	164,00
Накладные расходы (Ремонт : стены)	73	1 277,50
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)	67	4 067,57
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	68	401,88
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	98	993,72
Итого накладных расходов		68 484,56
Итого		552 223,44
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	17 046,64
Сметная прибыль (Кровли)	44	12 443,20
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	1 733,33
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	48	2 734,56
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	3 591,36
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	75,85
Сметная прибыль (Ремонт : стены)	56	980,00
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40	2 428,40
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40	236,40
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	56	567,84
Итого сметной прибыли		41 837,58
Итого		594 061,02
НДС	18	106 930,98
В С Е Г О		700 992,00

Составил Голышева Е.Г.

Проверил _____