

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область,
Сенгилеевский район, р.п.Силикатный, ул.Лесная, д.6
(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-0011

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область,
Сенгилеевский район, р.п.Силикатный, ул.Лесная, д.6
(наименование работ и затрат)

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область,
Сенгилеевский район, р.п. Силикатный, ул.Лесная, д.6
(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах 2001 г.(ред.2014г.)

Пересчет в цены 1 кв. 2016 г.

Сметная стоимость

194720,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотведение								
1	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1,26	731,64	10	922	909	13	85,3	107
				721,64	4,32			5	0,32	
2	16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода МДС 81-35.2004 п.4.7	1,26	853,09	8,51	1075	885	11	70,84	89
		Оплата труда рабочих 611,07х1,15=702,73		702,73	0,85			1	0,06	
		Эксплуатация машин 6,81х1,25=8,51								
		Затраты труда рабочих 61,6х1,15=70,84								
		Затраты труда машинистов 0,05х1,25=0,06								
3	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	24,65	12,05		297				
4	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м	125,75	53,16		6685				
5	46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0,24	1078,44	741,5	259	81	178	35,43	9
				336,94	90,44			22	8,99	2
6	46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0,08	1688,65	21,14	135	36	1	55,16	4
				446,24						
7	65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0,08	553,63	9,07	44	44		63,84	5
				544,56	3,92				0,29	
8	65-4-10	Демонтаж смывных бачков	0,08	326,13	8,13	26	25	1	37,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фаянсовых на унитазах, 100 приборов		318	3,51				0,26	
9	65-6-10	Смена гибких подводок, 100 приборов	0,08	<u>2474,05</u> 475,27	<u>5,78</u> 0,68	198	39		<u>52,4</u> 0,05	<u>4</u>
10	65-6-6	Смена манжетов резиновых к унитазам, 100 приборов	0,08	<u>1102,93</u> 725,6	<u>3,16</u> 0,27	88	58		<u>80</u> 0,02	<u>6</u>
11	17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (с частичной заменой унитазов на новые), 10 компл. МДС 81-35.2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 234,33x1,15=269,48 Эксплуатация машин 43,29x1,25=54,11 Затраты труда рабочих 24,64x1,15=28,34 Затраты труда машинистов 0,32x1,25=0,4	0,8	<u>5840,86</u> 269,48	<u>54,11</u> 5,4	4673	216	<u>43</u> 4	<u>28,34</u> 0,4	<u>23</u>
12	301-1521	Унитаз-компакт <Комфорт>, компл.	-8	<u>531,5</u>		-4252				
13	301-1521	Унитаз-компакт <Комфорт>, компл.	5	<u>531,5</u>		2658				
14	16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка МДС 81-35.2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 76,26x1,15=87,7 Эксплуатация машин 0,84x1,25=1,05 Затраты труда рабочих 8,94x1,15=10,28	2	<u>242,5</u> 87,7	<u>1,05</u>	485	175	<u>2</u>	<u>10,28</u>	<u>21</u>
15	46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0,24	<u>135,33</u> 42,65	<u>92,68</u>	32	10	<u>22</u>	<u>5</u>	<u>1</u>
16	301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	126	<u>16,04</u>		2021				
17	101-4944	Шпилька-саморез М8-100, шт.	24	<u>0,4</u>		10				
18	101-4955	Анкер забивной М8, шт.	24	<u>0,63</u>		15				
		Прямые затраты по разделу "Водоотведение" с учетом коэффициентов				15371	2478	<u>271</u> 32		<u>272</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				115080	37343	<u>1626</u> 482		<u>272</u> 2
		Итого прямые затраты по смете				15371	2478	<u>271</u> 32		<u>272</u> 2
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов				115080	37343	<u>1626</u> 482		<u>272</u> 2
		по оплате труда 15,07 по эксплуатации машин 6 по стоимости материалов 6,03								
		накладные расходы				31424				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.16, прим.п.1	Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 115,2%x0,85=98% от ФОТ=19304				18918				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.49,	Работы по реконструкции зданий и сооружений 99%x0,85=84% от ФОТ=2246				1887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.1	Внутренние сан-технические работы:демонтаж и разборка 74% \times 0,85=63% от ФОТ=14813				9332				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.15.2	Внутренние сан-технические работы:смена труб 103% \times 0,85=88% от ФОТ=1462				1287				
		сметная прибыль				18515				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.16, прим.п.1	Сантехнические работы внутренние(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 70,55% \times 0,8=56% от ФОТ=19304				10810				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.49, прим.п.1	Работы по реконструкции зданий и сооружений 59,5% \times 0,8=48% от ФОТ=2246				1078				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.1	Внутренние сан-технические работы:демонтаж и разборка 50% \times 0,8=40% от ФОТ=14813				5925				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.15.2	Внутренние сан-технические работы:смена труб 60% \times 0,8=48% от ФОТ=1462				702				
		Итого по смете				165017				
		Налоги								
	НДС	18%				29703				
		Итого				194720				
		Всего по смете				194720				

СоставилПроверил