

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.Р.Люксембург, д.14.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124802/к.р

ОТ

«Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: ул.Р.Люксембург, д.14.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 1 590 862,4 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕРр58-17-1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	7,35 100 м2 покрытия кров	82,33 81,82	0,51 0,00	0,00	605	601	4 0	0	10,49 77,10	
	509-9900	Строительный мусор	3,7485 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	7,35 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	1198	885	313 40	0	15,16 111,43	
	509-9900	Строительный мусор	10,29 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	2722,36 2709,92	12,44 0,00	0,00	54	54	0 0	0	341,30 6,83	
	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
4	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	1,62 100 м2	2558,85 252,73	39,90 5,20	2266,22	4145	409	65 8	3671	31,83 51,56	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-4,2768 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-3561	0	0 0	-3561	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	4,2768 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	5802	0	0 0	5802	0,00 0,00	
5	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с	5,73 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	9968	971	149 22	8848	21,35 122,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали										
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-10,314 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-8588	0	0 0	-8588	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	10,314 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	13993	0	0 0	13993	0,00 0,00	
6	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	7,35 100 м2 изолируемой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	5946	579	280 14	5087	9,02 66,27	100
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,3675 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-1262	0	0 0	-1262	0,00 0,00	
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	-808,5 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-3824	0	0 0	-3824	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Пленка "Тайвек" Ц=65/1,18*1,02	808,5 м2	(56,19) 0,00	0,00 0,00	(56,19)	(45430)	0	0 0	(45430)	0,00 0,00	
7	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	7,35 100 м2 кровли	9662,12 409,66	148,52 11,68	9103,94	71017	3011	1092 86	66914	47,41 348,50	100
	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	-220,5 м	24,11 0,00	0,00 0,00	24,11	-5316	0	0 0	-5316	0,00 0,00	
	101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	-940,8 м2	64,13 0,00	0,00 0,00	64,13	-60334	0	0 0	-60334	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Профилированный лист оцинкованный С21-1000-0,6 Ц=320/1 18*1,02	940,8 м2	(276,61) 0,00	0,00 0,00	(276,61)	(260235)	0	0 0	(260235)	0,00 0,00	
8	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных	1,4 100 м	3432,14 340,09	30,82 0,00	3061,23	4805	476	43 0	4286	39,87 55,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ног расшивкой досками с двух сторон										
9	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,6 100 м	4574,23 1366,59	56,82 0,00	3150,82	2745	820	34 0	1891	160,21 96,13	
	509-9900	Строительный мусор	0,762 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
10	ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	20 1 шт.	77,29 11,90	23,81 0,00	41,58	1546	238	476 0	832	1,42 28,40	
11	ТЕР10-01-010-01	Установка ветровых связей из брусьев [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,2 1 м3 древеси ны в кон	2419,96 216,83	40,41 0,00	2162,72	484	43	8 0	433	25,87 5,17	100
12	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом по периметру [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	25 1 м3 утеплит еля	229,38 27,27	41,92 5,02	160,19	5734	682	1048 126	4004	3,50 87,40	100
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	10,35 100 м2 обработ ываемо	181,72 95,89	83,92 1,32	1,91	1881	992	869 14	20	10,20 105,58	100
14	113-8072	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины	612,8 кг	35,91 0,00	0,00 0,00	35,91	22006	0	0 0	22006	0,00 0,00	
15	ТЕР09-05-006-	Резка стального профилированн	180 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	0,00	779	632	148 0	-1	0,39 70,38	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01	ого настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
16	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 слуховое окно	384,91 65,03	27,88 1,62	292,00	770	130	56 3	584	7,62 15,25	100
	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	150,44 0,00	0,00 0,00	150,44	-150	0	0 0	-150	0,00 0,00	
17	101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	2 компл.	60,62 0,00	0,00 0,00	60,62	121	0	0 0	121	0,00 0,00	
18	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	20,16 0,00	0,00 0,00	20,16	40	0	0 0	40	0,00 0,00	
19	201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	2 шт.	425,84 0,00	0,00 0,00	425,84	852	0	0 0	852	0,00 0,00	
20	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0081 100 м2 окрашиваемой	919,91 447,78	4,61 0,15	467,52	7	4	0 0	3	51,23 0,41	100
21	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка боковых стенок слуховых окон стальным профилированным листом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,124 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	49	41	6 0	2	37,48 4,65	100
	(Цена поставщика)	Профилированный лист оцинкованный С21-1000-0,6 Ц=320/1,18*1,02	13,64 м2	(276,61) 0,00	0,00 0,00	(276,61)	(3773)	0	0 0	(3773)	0,00 0,00	
22	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной	0,81 1 м2 проемов	140,40 16,56	0,59 0,00	123,25	114	13	0 0	101	1,78 1,44	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		стали с полимерным покрытием с устройствомводоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
23	ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	0,5 100 м2 подшивк и	243,27 218,26	25,01 9,46	0,00	122	109	13 5	0	28,87 14,44	
	509-9900	Строительный мусор	1,195 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
24	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	0,008 100 м2 проемов	8267,45 651,88	17,47 0,83	7598,10	66	5	0 0	61	79,79 0,64	
25	ТЕРр58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,18 100 шт.	3890,21 545,07	6,75 0,00	3338,39	700	98	1 0	601	63,90 11,50	
26	ТЕРр58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,06 100 шт.	7292,08 452,94	6,75 0,00	6832,39	438	27	0 0	411	53,10 3,19	
27	ТЕРр56-15-5	Ремонт люка в перекрытии	0,06 100 брусков	5806,04 4373,06	87,21 0,00	1345,77	348	262	5 0	81	454,58 27,27	
	509-9900	Строительный мусор	0,0396 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
28	ТЕРр58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,06 100 шт.	3893,08 452,94	6,75 0,00	3433,39	234	27	0 0	207	53,10 3,19	
29	ТЕРр58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,5 100 м	6516,47 313,90	10,96 0,00	6191,61	3258	157	5 0	3096	36,80 18,40	
30	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,12 100 м желобов	18973,69 831,36	381,69 31,18	17760,64	21251	931	427 35	19893	97,46 109,16	100
31	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7:	12 100 м2 вертика льной	779,21 432,22	7,38 0,00	339,61	9351	5187	89 0	4075	50,02 600,30	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))										
32	ТЕР10-01-022-01(прим.)	Подшивка карниза досками обшивки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))	0,357 100 м2 потолка	4452,96 569,63	76,26 2,95	3807,07	1590	203	27 1	1360	65,93 23,54	100
33	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	0,1115 100 м покрытия	4634,41 827,13	16,25 2,95	3791,03	517	92	2 0	423	101,24 11,29	
	509-9900	Строительный мусор	0,06623 1 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
34	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	9,26 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	398	398	0 0	0	0,58 5,37	104
35	ФССЦлг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	9,26 1 т груза	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	135	0	135 0	0	0,00 0,00	104
Итого по разделу							110034,00	18077,00	5295,00 354,00	86662,00	2082,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-40221,00			-40221,00		
Основные материалы в текущих ценах							309438,00			309438,00		
Всего							110034,00	18077,00	5295,00 354,00	86662,00	2082,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-40221,00			-40221,00		
Основные материалы в текущих ценах							309438,00			309438,00		
Итого в текущих ценах							1055767,0	218189,39	28963,65	808611,12		105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}									4272,78		2082,92	
k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							77765,04			77765,04		

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого											1 055 767,0	
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)							71				42 205,95	
Накладные расходы (Кровли)							92				60 674,00	
Накладные расходы (Деревянные конструкции)							90				4 182,30	
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)							77				9 349,34	
Накладные расходы (Металлические конструкции)							69				5 604,87	
Накладные расходы (Отделочные работы)							80				164,00	
Накладные расходы (Ремонт : перекрытия)							72				990,72	
Накладные расходы (Ремонт : проемы)							70				2 213,40	
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)							93				58 224,51	
Итого накладных расходов											183 609,09	
Итого											1 239 376,09	
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)							52				30 911,40	
Сметная прибыль (Кровли)							44				29 018,00	
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)							43				1 998,21	
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)							48				5 828,16	
Сметная прибыль (Металлические конструкции)							58				4 711,34	
Сметная прибыль (Отделочные работы)							37				75,85	
Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия)							64				880,64	
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)							50				1 581,00	
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)							54				33 807,78	
Итого сметной прибыли											108 812,38	
Итого											1 348 188,47	
НДС							18				242 673,93	
В С Е Г О											1 590 862,4	

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА

« ____ » _____ Г.

« ____ » _____ Г.

Жилой дом по адресу: ул.Р.Люксембург, д.14.

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124804/к.р«Капитальный ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток в
жилом доме по адресу: ул.Р.Люксембург, д.14.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 86 747,76 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,171 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	841	500	6 2	335	325,90 55,73	
	509-9900	Строительный мусор	1,4535 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,248 100 м2 отремонтирова	5711,05 3436,05	36,26 13,71	2238,74	1416	852	9 3	555	383,06 95,00	
	509-9900	Строительный мусор	2,0088 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	3,216 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	539	363	24 4	152	13,70 44,06	
4	ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	2,338 100 м2 окрашиваемой	380,23 132,97	8,19 1,18	239,07	889	311	19 3	559	15,39 35,98	
5	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,2271 100 м2 окрашиваемой	482,06 266,89	8,19 1,18	206,98	109	61	2 0	46	30,89 7,02	
6	ТЕРр62-	Простая	0,234	431,08	8,19	263,31	101	37	2	62	18,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5-1	масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой	159,58	1,18				0		4,32	
7	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	0,288 100 м2 окрашиваемой	784,81 542,16	0,84 0,00	241,81	226	156	0 0	70	62,75 18,07	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0716 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	57	25	1 0	31	40,70 2,91	
9	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	0,0045 100 м2 окрашиваемой	819,76 507,65	0,84 0,00	311,27	4	2	0 0	2	62,75 0,28	
10	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	0,378 100 м2 окрашиваемой	749,28 437,17	0,84 0,00	311,27	283	165	0 0	118	50,02 18,91	
Итого по разделу							4465,00	2472,00	63,00 12,00	1930,00	282,28	
Всего							4465,00	2472,00	63,00 12,00	1930,00	282,28	
Итого в текущих ценах							41299,36	29837,04	344,61 144,84	11116,80	101 282,28	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Множквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} к=12,07 на зарплату к=5,47 на эксплуатацию машин к=5,76 на материалы к=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого	41 299,36
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)	67 10 973,93
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	68 9 249,36
Итого накладных расходов	20 223,29
Итого	61 522,65
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40 6 551,60
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40 5 440,80

Итого сметной прибыли		11 992,40
Итого		73 515,05
НДС	18	13 232,71
В С Е Г О		86 747,76

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ

Г. УЛЬЯНОВСКА

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.Р.Люксембург, д.14.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124801/к.р

«Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: ул.Р.Люксембург, д.14.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 1 285 152,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы. Цоколь.												
1	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,42 100 м2 отремонтирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	1212	741	1 0	470	201,84 84,77	
	509-9900	Строительный мусор	2,0328 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,924 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-470	0	0 0	-470	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Смесь штукатурная КНАУФ Унтерпунц УП 210 (расход 16,5 кг/м2 при толщ. 10 мм) Ц=300/25/1,18*1,02	1360,8 кг	(10,37) 0,00	0,00 0,00	(10,37)	(14111)	0	0 0	(14111)	0,00 0,00	
2	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,42 100 м2 обработанной	358,39 37,07	25,65 0,00	295,67	151	16	11 0	124	4,29 1,80	
3	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными	0,42 100 м2 окрашив	1694,01 532,06	11,99 0,15	1149,96	711	223	5 0	483	58,66 24,64	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		составами по штукатурке стен [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	аеомой									
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово- бежевая, светло- бежевая, светло-серая	0,00771 6 Т	16001,06 0,00	0,00 0,00	16001,06	-123	0	0 0	-123	0,00 0,00	
	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	7,71909 1 кг	16,50 0,00	0,00 0,00	16,50	127	0	0 0	127	0,00 0,00	
Итого по разделу							1608,00	980,00	17,00 0,00	611,00	111,21	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-466,00			-466,00		
Основные материалы в текущих ценах							14111,00			14111,00		
Отделочные работы. Фасад.												
4	ТЕР46- 02-009- 02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	0,42 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	0,00	75	75	0 0	0	22,82 9,58	
5	ФЕР09- 04-012- 01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кзм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,055 1 м2 проема	68,71 23,81	20,98 0,00	23,92	4	1	1 0	2	2,40 0,13	103
	Цена поставщ ика	Блоки дверные металлические Ц=13000/1,18*1, 02	2 шт	10450,68 0,00	0,00 0,00	10450,68	20901	0	0 0	20901	0,00 0,00	
6	ФЕР09- 04-012- 02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кзм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	1 1 шт.	14,84 11,01	3,16 0,00	0,67	15	11	3 0	1	1,11 1,11	103
	101-6899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	1 шт.	253,16 0,00	0,00 0,00	253,16	253	0	0 0	253	0,00 0,00	
7	ТЕР15- 02-031-	Штукатурка поверхностей	2,28 100 м2	4466,55 2180,08	80,50 30,44	2205,97	10184	4971	184 69	5029	234,67 535,05	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01	оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	оштукатуривае									
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	-9,804 м3	501,19 0,00	0,00 0,00	501,19	-4914	0	0 0	-4914	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,228 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-116	0	0 0	-116	0,00 0,00	
	Цена поставщика	Смесь штукатурная "КНАУФ Унтерпунц УП 210" (расход 16,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=300/25/1,18*102	7525 кг	10,37 0,00	0,00 0,00	10,37	78034	0	0 0	78034	0,00 0,00	
8	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	5 100 м2 обработанной	1050,76 201,31	1,89 0,00	847,56	5254	1007	9 0	4238	23,60 118,00	
	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	-0,25 т	16944,15 0,00	0,00 0,00	16944,15	-4236	0	0 0	-4236	0,00 0,00	
	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	0,25 т	4718,42 0,00	0,00 0,00	4718,42	1180	0	0 0	1180	0,00 0,00	
9	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т.д) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5 100 м2 обрабатываемой	275,55 38,95	25,75 0,15	210,85	1378	195	129 1	1054	4,24 21,22	100
10	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов и оконных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5 100 м2 окрашиваемой	593,02 72,00	5,68 0,00	515,34	2965	360	28 0	2577	7,75 38,75	100
	101-0348	Краски водно-	-0,19	13561,67	0,00	13561,67	-2577	0	0	-2577	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		дисперсионные поливинилацет атные ВД-ВА-17 серовато- розовая	т	0,00	0,00				0		0,00	
	(Цена поставщ ика)	Грунтовка универсальная Alpina Einlassgrun (расход 150 г/м2) Ц=1200,/10/1,18 *1,02	75 кг	(103,73) 0,00	0,00 0,00	(103,73)	(7780)	0	0 0	(7780)	0,00 0,00	
	201-8262	Профиль угловой перфорированн ый оцинкованный, ПУ 25/25/0.5	440 м	4,55 0,00	0,00 0,00	4,55	2002	0	0 0	2002	0,00 0,00	
	(Цена поставщ ика)	Краска акриловая фасадная Alpina Saragol (расход 150 г/м2) Ц=2000/10/1,18* 1,02	150,6 кг	(172,88) 0,00	0,00 0,00	(172,88)	(26036)	0	0 0	(26036)	0,00 0,00	
11	ТЕРр56- 9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	1765	1438	327 47	0	179,30 179,30	
	509-9900	Строительный мусор	10,5 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
12	ТЕР10- 01-040- 01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2м2 [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0273 100 м2 проемов	32243,04 4961,01	471,20 0,00	26810,83	880	135	13 0	732	508,30 13,88	100
	101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	1 компл.	94,62 0,00	0,00 0,00	94,62	95	0	0 0	95	0,00 0,00	
13	ТЕР10- 01-034- 05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;	0,0352 100 м2 проемов	13484,90 1885,07	600,22 26,00	10999,61	475	66	21 1	388	215,68 7,59	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
	203-8044	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)	3,52 м2	1155,99 0,00	0,00 0,00	1155,99	4069	0	0 0	4069	0,00 0,00	
14	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,0352 100 м2 оконных переп	398,87 369,80	29,07 10,99	0,00	14	13	1 0	0	46,11 1,62	
	509-9900	Строительный мусор	0,12038 4 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
15	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,02 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	24	21	3 1	0	128,73 2,57	
	509-9900	Строительный мусор	0,2132 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
16	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,065 100 м2 окрашиваемой	1221,13 573,26	8,19 1,18	639,68	79	37	1 0	41	66,35 4,31	
17	ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	0,42 100 м2 окрашиваемой	1697,22 1058,40	5,06 0,00	633,76	713	445	2 0	266	122,50 51,45	
18	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,144 100 м	2472,89 353,23	5,87 0,95	2113,79	356	51	1 0	304	41,41 5,96	
	509-9900	Строительный мусор	0,03225 6 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
19	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	6,99 100 м2 вертикальной	779,21 432,22	7,38 0,00	339,81	5447	3021	52 0	2374	50,03 349,67	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		работ [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
20	ФССЦпг 01-01- 001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	50,16 1 Т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	2156	2156	0 0	0	0,00 0,00	104
21	ФССЦпг 03-21- 001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	50,16 1 Т ГРУЗА	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	731	0	731 0	0	0,00 0,00	105
Итого по разделу							127206,00	14003,00	1506,00 119,00	111697,00	1340,21	
В том числе основные материалы в базовых ценах							94691,00			94691,00		
Основные материалы в текущих ценах							33816,00			33816,00		
Ремонт козырьков.												
22	ТЕРм38- 01-003- 01(прим.)	Изготовление металлического каркаса козырька	0,06 1 т конструк ций	6867,00 875,42	1145,81 80,85	4845,77	412	53	69 5	290	91,00 5,46	
	101-1026	Швеллеры 40 из стали марки Ст3сп	-0,06192 т	4485,84 0,00	0,00 0,00	4485,84	-278	0	0 0	-278	0,00 0,00	
23	103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	22 м	17,20 0,00	0,00 0,00	17,20	378	0	0 0	378	0,00 0,00	
24	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	10,8 м	8,54 0,00	0,00 0,00	8,54	92	0	0 0	92	0,00 0,00	
25	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером	0,01 т	5968,99 0,00	0,00 0,00	5968,99	60	0	0 0	60	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		40x40x4 мм										
26	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,06 1 т конструкций	1466,04 636,03	599,84 56,68	230,17	88	38	36 3	14	72,77 4,37	100
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,068 100 м2 покрытия	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	75	24	41 3	10	40,82 2,78	100
	(Цена поставщика)	Стальной гнутый профиль Ц=280/1,18*1,02	7,48 м2	(242,03) 0,00	0,00 0,00	(242,03)	(1810)	0	0 0	(1810)	0,00 0,00	
	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	44,2 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
28	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,16 100 отверстий	57,20 46,83	10,37 0,00	0,00	9	7	2 0	0	5,49 0,88	
	509-9900	Строительный мусор	0,00096 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
29	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 1 т	11232,66 3209,64	75,58 3,70	7947,44	225	64	2 0	159	362,26 7,25	100
30	ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	0,044 100 м	1632,01 556,24	4,09 0,59	1071,68	72	24	0 0	48	65,21 2,87	
	509-9900	Строительный мусор	0,0022 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							1137,00	210,00	150,00 11,00	777,00	23,60	
В том числе основные материалы в базовых ценах							256,00			256,00		
Основные материалы в текущих ценах							1810,00			1810,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего							129951,00	15193,00	1673,00	113085,00		
									130,00		1475,02	
В том числе основные материалы в базовых ценах							94481,00			94481,00		
Основные материалы в текущих ценах							49737,00			49737,00		
Итого в текущих ценах							893638,66	183379,51	9151,31	701106,60		106
{Итого в текущих ценах ТЕР (Множквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}									1569,10		1475,02	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							593947,56			593947,56		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			893 638,66
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	5 992,48
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	12 352,20
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	56 188,00
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	760,20
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	665,85
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	12 842,20
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	2 194,20
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	642,55
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	33 910,59
Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций)		56	392,00
Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)		66	55,44
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		80	617,60
Итого накладных расходов			126 613,31
Итого			1 020 251,97
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	3 577,60
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	7 266,00
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	25 986,95
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		48	434,40
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	559,70
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)		50	9 173,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		43	1 048,34
Сметная прибыль (Ремонт : крыши,		52	470,60

кровли)		
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	19 690,02
Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций)	40	280,00
Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)	40	33,60
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	339,68
Итого сметной прибыли		68 859,89
Итого		1 089 111,86
НДС	18	196 040,14
В С Е Г О		1 285 152,00

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«___» _____ г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: ул.Северный Венец, д.22.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124844/к.р

«Капитальный ремонт подвального помещения жилого дома по адресу: ул.Северный Венец, д.22.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 204 456,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	50,94 1 м3 подстил ающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	13416	1936	2944 352	8536	4,29 218,51	100
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4,8 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	473	117	63 0	293	2,38 11,43	100
3	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	3 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	6831	0	0 0	6831	0,00 0,00	
Итого по разделу							20720,00	2053,00	3007,00 352,00	15660,00	229,93	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6831,00			6831,00		
Всего							20720,00	2053,00	3007,00 352,00	15660,00	229,93	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6831,00			6831,00		
Итого в текущих ценах							131429,91	24779,71	16448,29	90201,60		104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}									4248,64		229,93	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы									39346,56		39346,56	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			131 429,91
Накладные расходы (Полы)		94	25 959,98
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	974,28
Итого накладных расходов			26 934,26
Итого			158 364,17
Сметная прибыль (Полы)		51	14 084,67
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	818,96
Итого сметной прибыли			14 903,63
Итого			173 267,8
НДС		18	31 188,20
В С Е Г О			204 456,00

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО
Д. Д. Д. Д. Д.

КОМИТЕТ ЖУК
АДМИНИСТРАЦИИ
МУЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4
УТВЕРЖДАЮ

« » г.

« » г.

Жилой дом по адресу: ул. Тухачевского, д.21.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1231/к.р «Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: ул. Тухачевского, д.21.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 3 387 427,01 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате-риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	17 100 м2 покрытия	75,98 66,92	9,06 0,00	0,00	1292	1138	154 0	0	8,58 145,86	
2	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	2722,36 2709,92	12,44 0,00	0,00	54	54	0 0	0	341,30 6,83	
	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	17 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	2771	2046	725 92	0	15,16 257,72	
	509-9900	Строительный мусор	23,8 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
4	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	4,5 100 м2	2558,85 252,73	39,90 5,20	2266,22	11515	1137	180 23	10198	31,83 143,23	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-11,88 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-9891	0	0 0	-9891	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	11,88 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	16118	0	0 0	16118	0,00 0,00	
5	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из	12,5 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	21746	2119	325 47	19302	21,35 266,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		листовой стали										
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-22,5 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-18734	0	0 0	-18734	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	22,5 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	30526	0	0 0	30526	0,00 0,00	
6	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	17 100 м2 изолиру емой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	13752	1340	648 33	11764	9,02 153,27	100
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,85 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-2919	0	0 0	-2919	0,00 0,00	
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	-1870 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-8845	0	0 0	-8845	0,00 0,00	
	Цена поставщика	Пленка "Тайвек" Ц=72/1,18/6,05" 1,02	1870 м2	10,29 0,00	0,00 0,00	10,29	19242	0	0 0	19242	0,00 0,00	
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	25 100 м2 обработ ываемо	181,72 95,89	83,92 1,32	1,91	4543	2397	2098 33	48	10,20 255,01	100
8	113-8072	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины	857,83 кг	35,91 0,00	0,00 0,00	35,91	30805	0	0 0	30805	0,00 0,00	
9	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25;	17 100 м2 кровли	9662,12 409,66	148,52 11,68	9103,94	164256	6964	2525 199	154767	47,41 806,05	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=1,25; Ктр=1,15]]										
	101-1998	Прокладки уплотнительны е пенополиуретан овые открытопорист ые для металлочерепи цы (1800*50*50 мм)	-510 м	24,11 0,00	0,00 0,00	24,11	-12296	0	0 0	-12296	0,00 0,00	
	101-4136	Металлочерепи ца <Монтеррей>	-2176 м2	64,13 0,00	0,00 0,00	64,13	-139547	0	0 0	-139547	0,00 0,00	
	(Цена оставш ика)	Профилирован ный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=330/1,18*1,02	2176 м2	(285,25) 0,00	0,00 0,00	(285,25)	(620704)	0	0 0	(620704)	0,00 0,00	
	101-4128	Дополнительны е элементы металлочерепи чной кровли; коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	170 м2	106,67 0,00	0,00 0,00	106,67	18134	0	0 0	18134	0,00 0,00	
10	ТЕР09- 04-002- 01(прим.)	Монтаж гладного листа от конька до вентшахт [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	1,3789 100 м2 покрыти я	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	1529	492	829 61	208	40,82 56,29	100
	101-1751	Шурупы- саморезы с шести- восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	110,2 10 шт.	3,84 0,00	0,00 0,00	3,84	423	0	0 0	423	0,00 0,00	
	101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6- 1,7 мм	1,9046 т	5038,10 0,00	0,00 0,00	5038,10	9596	0	0 0	9596	0,00 0,00	
11	ТЕР20- 02-010- 04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 200 0 мм [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	4 1 зонт	21,00 12,22	3,06 0,00	5,72	84	49	12 0	23	1,38 5,52	100
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	-0,00216 т	9035,35 0,00	0,00 0,00	9035,35	-20	0	0 0	-20	0,00 0,00	
	101-1522	Электроды	-0,0004	8404,18	0,00	8404,18	-3	0	0	-3	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		диаметром 5 мм Э42А	т	0,00	0,00				0		0,00	
	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0.6 (20,7*4=82,8 М)	82,8 м	5,34 0,00	0,00 0,00	5,34	442	0	0 0	442	0,00 0,00	
	101-1691	Шурупы- саморезы 4,2х16 мм	240 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	24	0	0 0	24	0,00 0,00	
	101-1845	Винты самонарезающ ие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	120 шт.	0,20 0,00	0,00 0,00	0,20	24	0	0 0	24	0,00 0,00	
	(Цена поставщ ика)	Профнастил оцинкованный С21-0,55 Ц=320/1,18*1,02	16 м2	(276,61) 0,00	0,00 0,00	(276,61)	(4426)	0	0 0	(4426)	0,00 0,00	
12	ТЕР20- 02-010- 08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 400 0 мм [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	12 1 зонт	54,44 37,19	9,15 0,15	8,10	653	446	110 2	97	4,20 50,37	100
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	-0,00852 т	9035,35 0,00	0,00 0,00	9035,35	-77	0	0 0	-77	0,00 0,00	
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	-0,0024 т	8404,18 0,00	0,00 0,00	8404,18	-20	0	0 0	-20	0,00 0,00	
	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0.6	248,4 м	5,34 0,00	0,00 0,00	5,34	1326	0	0 0	1326	0,00 0,00	
	101-1691	Шурупы- саморезы 4,2х16 мм	720 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	72	0	0 0	72	0,00 0,00	
	(Цена поставщ ика)	Профилирован ный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=330/1,18*1,02	46,62 м2	(285,25) 0,00	0,00 0,00	(285,25)	(13298)	0	0 0	(13298)	0,00 0,00	
	101-1845	Винты самонарезающ ие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	360 шт.	0,20 0,00	0,00 0,00	0,20	72	0	0 0	72	0,00 0,00	
13	ТЕР09- 05-006- 01	Резка стального профилированн ого настила [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	350 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	0,00	1516	1228	287 0	1	0,39 136,85	100
14	ТЕР10- 01-003- 01	Устройство слуховых окон [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	6 1 слухово е окно	384,91 65,03	27,88 1,62	292,00	2309	390	167 10	1752	7,62 45,75	100
	203-0251	Створки	-3	150,44	0,00	150,44	-451	0	0	-451	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	0,00	0,00				0		0,00	
15	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6 шт.	20,16 0,00	0,00 0,00	20,16	121	0	0 0	121	0,00 0,00	
16	201-0226	Вставки жалюзиные переплетов оконных ВЖ 1	6 шт.	425,84 0,00	0,00 0,00	425,84	2555	0	0 0	2555	0,00 0,00	
17	101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	6 компл.	60,62 0,00	0,00 0,00	60,62	364	0	0 0	364	0,00 0,00	
18	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка боковых стенок слуховых окон стальным профилированным листом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,192 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	76	64	9 0	3	37,48 7,20	100
	Цена поставщика	Профилированный лист окрашенный Ц=330/1,18/5,89 *1,02	19,2 м2	48,43 0,00	0,00 0,00	48,43	930	0	0 0	930	0,00 0,00	
19	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,6 100 м2 отремонтирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	4617	2823	2 0	1792	201,84 322,94	
	509-9900	Строительный мусор	7,744 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
20	ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	1,6 100 м2 окрашиваемой	290,77 150,82	2,73 0,00	137,22	465	241	4 0	220	18,46 29,54	
21	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25;	0,192 100 м2 окрашиваемой	919,91 447,78	4,61 0,15	467,52	177	86	1 0	90	51,23 9,84	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
22	ТЕРp58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,5 100 шт.	3890,21 545,07	6,75 0,00	3338,39	1945	273	3 0	1669	63,90 31,96	
23	ТЕРp58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,16 100 шт.	7292,08 452,94	6,75 0,00	6832,39	1167	72	1 0	1094	53,10 8,50	
24	ТЕРp58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	1,75 100 м	6516,47 313,90	10,96 0,00	6191,61	11404	549	19 0	10836	36,80 64,40	
25	ТЕРp58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,16 100 шт.	3893,08 452,94	6,75 0,00	3433,39	623	72	1 0	550	53,10 8,50	
26	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водосточного отлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,192 1 м2 проемов	140,40 16,56	0,59 0,00	123,25	27	3	0 0	24	1,78 0,34	100
27	ТЕРp53-16-1	Ремонт кирпичной кладки карнизов и ДВК	6 1 м3 кладки	1082,20 283,83	30,60 5,08	767,77	6493	1703	184 30	4606	35,39 212,34	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	-2,412 1000 шт.	1585,70 0,00	0,00 0,00	1585,70	-3825	0	0 0	-3825	0,00 0,00	
	404-0277	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	2,412 1000 шт.	2183,69 0,00	0,00 0,00	2183,69	5267	0	0 0	5267	0,00 0,00	
28	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2,036 100 м ограждения	2340,71 67,96	72,09 4,29	2200,66	4766	138	147 9	4481	7,67 15,62	100
29	ТЕРp56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в	0,03 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	53	43	10 1	0	179,30 5,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		откосах										
	509-9900	Строительный мусор	0,315 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
30	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	1,6 1 м2 проема	88,76 21,13	11,22 0,00	56,41	142	34	18 0	90	2,07 3,31	103
	203-8119	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	1 шт.	2682,68 0,00	0,00 0,00	2682,68	2683	0	0 0	2683	0,00 0,00	
31	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	1,8 100 м ограждения	2340,71 67,96	72,09 4,29	2200,66	4213	122	130 8	3961	7,67 13,81	100
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,54 т	7272,52 0,00	0,00 0,00	7272,52	-3927	0	0 0	-3927	0,00 0,00	
	Цена поставщика	Снегозадержатели Ц=2060/1,18/6,0 5*1,02	68 шт	294,33 0,00	0,00 0,00	294,33	20014	0	0 0	20014	0,00 0,00	
32	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, ларапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,224 100 м2 покрытия	9920,99 1106,02	30,55 2,95	8784,42	2222	248	7 1	1967	129,66 29,04	100
33	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2,036 100 м желобов	18973,69 831,36	381,69 31,18	17760,64	38630	1693	777 63	36160	97,46 198,43	100
34	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных	0,4 100 м	6766,87 1280,27	29,39 0,00	5457,21	2707	512	12 0	2183	150,09 60,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев										
	509-9900	Строительный мусор	0,388 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
35	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Кпр=1,15)]	0,766 100 м2 поверхности о	1350,83 1121,04	229,79 4,29	0,00	1035	859	176 3	0	122,12 93,54	100
36	101-3400	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	608 шт.	1,18 0,00	0,00 0,00	1,18	717	0	0 0	717	0,00 0,00	
37	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	1064 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	106	0	0 0	106	0,00 0,00	
38	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	608 шт.	0,20 0,00	0,00 0,00	0,20	122	0	0 0	122	0,00 0,00	
39	Цена поставщика	Профлист цинкованный С9-0,55 Ц=260/1,18/6,05*1,02	83,28 м2	37,15 0,00	0,00 0,00	37,15	3094	0	0 0	3094	0,00 0,00	
40	Цена поставщика	Кронштейн стеновой 50*60*60 Ц=10/1,18/6,05*1,02	304 шт.	1,43 0,00	0,00 0,00	1,43	435	0	0 0	435	0,00 0,00	
41	Цена поставщика	Фасонные элементы. Угол отбортовкой Ц=600/1,18/6,05*1,02	14,6 м2	85,80 0,00	0,00 0,00	85,80	1253	0	0 0	1253	0,00 0,00	
42	Цена поставщика	Профиль вертикальный П-образный "шляпный" 50*20 Ц=65/1,18/6,05*1,02	270 м2	9,28 0,00	0,00 0,00	9,28	2506	0	0 0	2506	0,00 0,00	
43	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	25 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	1074	1074	0 0	0	0,58 14,50	103
44	ФССЦпг 03-21-01-	Перевозка грузов I класса	25 1 т груза	14,72 0,00	14,72 0,00	0,00	368	0	368 0	0	0,00 0,00	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	015	автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93))										
Итого по разделу							274640,00	30409,00	9929,00	234302,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-33584,00		615,00		3458,84	
Основные материалы в текущих ценах							638428,00			638428,00		
Всего							274640,00	30409,00	9929,00	234302,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-33584,00		615,00		3458,84	
Основные материалы в текущих ценах							638428,00			638428,00		
Итого в текущих ценах							2409352,8	367036,63	54311,63	1988007,5		104
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))							1		7423,05	2	3458,84	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							444984,16			444984,16		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			2 409 362,81
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	11 538,24
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	59 953,11
Накладные расходы (Кровли)		92	120 127,16
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)		77	22 584,10
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	15 648,51
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		98	5 879,02
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	4 345,20
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	22 829,58
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	1 978,12

Накладные расходы (Отделочные работы)	80	9 182,40
Накладные расходы (Ремонт : стены)	73	15 269,41
Накладные расходы (Ремонт : проемы)	70	371,70
Итого накладных расходов		289 706,55
Итого		2 699 059,36
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	48	6 593,28
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	43 909,32
Сметная прибыль (Кровли)	44	57 452,12
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	48	14 078,40
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	13 153,82
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	56	3 359,44
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	2 076,04
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40	13 629,60
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40	1 163,60
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	4 246,86
Сметная прибыль (Ремонт : стены)	56	11 713,52
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)	50	265,50
Итого сметной прибыли		171 641,50
Итого		2 870 700,86
НДС	18	516 726,15
В С Е Г О		3 387 427,01

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯФорма № 4
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.Тухачевского, д.21

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 621

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.Тухачевского, д.21»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 202 491,18 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр.единич.всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,6765 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	3328	1978	25 10	1325	325,90 220,47	
	509-9900	Строительный мусор	5,75025 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1,95 100 м2 окрашиваемой	1603,12 783,04	8,19 1,18	811,89	3126	1527	16 2	1583	90,63 176,73	
3	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	1,168 100 м2 окрашиваемой	835,49 278,73	8,19 1,18	548,57	976	326	10 1	640	32,26 37,68	
4	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,18 100 м2 окрашиваемой	925,25 369,36	8,19 1,18	547,70	167	66	1 0	100	42,75 7,69	
5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,135 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	140	94	0 0	46	80,73 10,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,02 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	35	29	7 1	-1	179,30 3,59	
	509-9900	Строительный мусор	0,21 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
7	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,082 100 м2 проемов	23839,49 1100,88	1632,05 167,70	21106,56	1955	90	134 14	1731	119,92 9,83	100
	101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двудольных	3 компл.	94,62 0,00	0,00 0,00	94,62	284	0	0 0	284	0,00 0,00	
8	ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,339 100 м2 окрашиваемой	1969,87 1215,65	8,19 1,18	746,03	668	412	3 0	253	140,70 47,70	
9	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,344 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	273	122	3 0	148	40,70 14,00	
10	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,156 100 м2 окрашиваемой	982,73 576,32	0,84 0,00	405,57	153	90	0 0	63	65,94 10,29	
11	ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в лагах цементных площадью до 0,5 м2	0,81 100 мест	1171,03 591,56	55,05 8,04	524,42	949	479	45 7	425	69,35 56,17	
	509-9900	Строительный мусор	0,567 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							12054,00	5213,00	244,00 35,00	6597,00	595,05	
В том числе основные материалы в базовых ценах							284,00			284,00		
Всего							12054,00	5213,00	244,00 35,00	6597,00	595,05	
В том числе основные материалы в базовых ценах							284,00			284,00		
Итого в текущих ценах							102253,77	62920,91	1334,68	37998,72		103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))									422,45		595,05	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы									1635,84		1635,84	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			102 253,77
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	16 076,65
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	21 668,20
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	253,40
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	1 129,50
Накладные расходы (Ремонт : полы)		68	3 988,88
Итого накладных расходов			43 116,63
Итого			145 370,4
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	9 598,00
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	12 746,00
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)		50	181,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		43	539,65
Сметная прибыль (Ремонт : полы)		54	3 167,64
Итого сметной прибыли			26 232,29
Итого			171 602,69
НДС		18	30 888,49
В С Е Г О			202 491,18

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

 « » Г.

КОМИТЕТ ЖКХ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 Г. УЛЬЯНОВСКА
 ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
 УТВЕРЖДАЮ

« » Г.

Жилой дом по адресу: ул.Тухачевского, д.21.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 523/к.р
 «Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: ул.Тухачевского, д.21.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 623 104,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы. Цоколь.												
1	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,5 100 м2 отремонтирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	1443	882	1 0	560	201,84 100,92	
	509-9900	Строительный мусор	2,42 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-1,1 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-559	0	0 0	-559	0,00 0,00	
2	Цена поставщика	Смесь штукатурная КНАУФ Унтерпунц УП 210 (рсход 16,5кг/м2 при толщ.10 мм) Ц=283/25/1,18*1,02	180 кг	8,23 0,00	0,00 0,00	8,23	1481	0	0 0	1481	0,00 0,00	
3	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,7 100 м2 обработанной	358,39 37,07	25,65 0,00	295,67	251	26	18 0	207	4,29 3,00	
4	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными	0,7 100 м2 окрашив	1694,01 532,06	11,99 0,15	1149,96	1186	372	8 0	806	58,66 41,06	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		составами по штукатурке стен [МДС 81- 35.2004 пп.4,7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	аемой									
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово- бежевая, светло- бежевая, светло-серая	- 0,01285 9 т	16001,06 0,00	0,00 0,00	16001,06	-206	0	0 0	-206	0,00 0,00	
	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	12,8592 97 кг	16,50 0,00	0,00 0,00	16,50	212	0	0 0	212	0,00 0,00	
Итого по разделу							3808,00	1280,00	27,00 0,00	2501,00	144,99	
В том числе основные материалы в базовых ценах							928,00			928,00		
Отделочные работы.Фасад.												
5	ТЕРр61- 10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3,87 100 м2 отремон тирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	11167	6827	6 0	4334	201,84 781,12	
	509-9900	Строительный мусор	18,7308 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	-8,514 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-4330	0	0 0	-4330	0,00 0,00	
6	(Цена поставщ ика)	Смесь штукатурная <Кнауф Унтерлутц УП 210>, (расход 16,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=283/25/1,18*1 02	6162,75 кг	(9,79) 0,00	0,00 0,00	(9,79)	(60333)	0	0 0	(60333)	0,00 0,00	
7	ТЕРр62- 41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвинило вых и масляных красок с земли и лесов	1,4 100 м2 расшище нной п	162,24 162,24	0,00 0,00	0,00	227	227	0 0	0	20,80 29,12	
8	ТЕР15- 07-003- 02	Грунтование водно- дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камен	5,389 100 м2 обработ ываемо	275,55 38,95	25,75 0,15	210,85	1485	210	139 1	1136	4,24 22,87	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ь, кирпич, бетон и т.д.) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
9	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	5,389 100 м2 обработанной	1050,76 201,31	1,89 0,00	847,56	5683	1085	10 0	4568	23,60 127,18	
	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	-0,26945 т	16944,15 0,00	0,00 0,00	16944,15	-4566	0	0 0	-4566	0,00 0,00	
	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	0,26945 т	4718,42 0,00	0,00 0,00	4718,42	1271	0	0 0	1271	0,00 0,00	
10	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов и оконных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5,389 100 м2 окрашиваемой	593,02 72,00	5,68 0,00	515,34	3196	388	31 0	2777	7,75 41,77	100
	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	- 0,20478 2 т	13561,67 0,00	0,00 0,00	13561,67	-2777	0	0 0	-2777	0,00 0,00	
11	(Цена поставщика)	Грунтовка универсальная Alpina Einilassgrun, (расход 150 г/м2) Ц=1090/10/1,18*1,02	80,79 кг	(94,22) 0,00	0,00 0,00	(94,22)	(7612)	0	0 0	(7612)	0,00 0,00	
12	(Цена поставщика)	Краска акриловая фасадная Alpina Fassadenfarbe Caparol, (расход 150 мл/м2) Ц=1913/10/1,18*1,02	161 кг	(165,10) 0,00	0,00 0,00	(165,10)	(26581)	0	0 0	(26581)	0,00 0,00	
13	201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0.5	475,78 м	4,55 0,00	0,00 0,00	4,55	2165	0	0 0	2165	0,00 0,00	
14	ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой	0,606 100 м2 окрашиваемой	1697,22 1058,40	5,06 0,00	633,76	1029	641	3 0	385	122,50 74,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		старой краски до 35%										
15	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,26 100 м	2472,89 353,23	5,87 0,95	2113,79	643	92	2 0	549	41,41 10,77	
	509-9900	Строительный мусор	0,05824 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
16	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,02 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	35	29	7 1	-1	179,30 3,59	
	509-9900	Строительный мусор	0,21 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
17	ТЕР10-04-013-02	Установка металлических дверных короб с навеской дверных полотен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,038 100 м2 проемов	21278,23 1852,78	448,41 21,86	18977,04	809	70	17 1	722	186,77 7,10	100
	203-0333	Коробка дверная размером 94x45 мм	9,368 м	17,97 0,00	0,00 0,00	17,97	168	0	0 0	168	0,00 0,00	
	101-0895	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении двупольных	2 компл.	103,62 0,00	0,00 0,00	103,62	207	0	0 0	207	0,00 0,00	
18	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	5,928 100 м2 вертика льной	779,21 432,22	7,38 0,00	339,61	4619	2562	44 0	2013	50,02 296,55	100
19	ФССЦлг 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кзм=1,11; Км=0,92;	19 1 Т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	817	817	0 0	0	0,00 0,00	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ком=0,92)]										
20	ФССЦпг 03-21- 001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос- тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Кэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,11; Км=0,92; Ком=0,92)]	19 1 Т ГРУЗА	14,85 0,00	14,85 0,00	0,00	282	0	282 0	0	0,00 0,00	102
Итого по разделу							22110,00	12948,00	541,00 3,00	8621,00	1394,29	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-7862,00			-7862,00		
Основные материалы в текущих ценах							94526,00			94526,00		
Ремонт козырьков.												
21	ТЕР46- 04-008- 02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,1 100 м2 покрыти я	75,98 66,92	9,06 0,00	0,00	8	7	1 0	0	8,58 0,86	
22	ТЕРр58- 1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,1 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	16	12	4 1	0	15,16 1,52	
	509-9900	Строительный мусор	0,14 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
23	ТЕРр58- 12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	0,1 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	174	17	3 0	154	21,35 2,14	
24	ТЕР09- 04-002- 01	Монтаж кровельного покрытия из профилированн ого листа при высоте здания до 25 м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 100 м2 покрыти я	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	111	36	60 4	15	40,82 4,08	100
	101-1751	Шурупы- саморезы с шести- осьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	6 10 шт.	3,84 0,00	0,00 0,00	3,84	23	0	0 0	23	0,00 0,00	
	Цена поставщ ика	Профилирован ный настил С21-1000-06	11 м2	42,24 0,00	0,00 0,00	42,24	465	0	0 0	465	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ц=280/1,18/5,73 *1,02										
25	ТЕРр62- 29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,15 100 м2 окрашивае- мой	564,60 163,61	0,84 0,00	400,15	85	25	0 0	60	18,72 2,81	
Итого по разделу							882,00	97,00	68,00 5,00	717,00	11,40	
В том числе основные материалы в базовых ценах							488,00			488,00		
Всего							26800,00	14325,00	636,00 8,00	11839,00	1550,68	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-6446,00			-6446,00		
Основные материалы в текущих ценах							94526,00			94526,00		
Итого в текущих ценах							339091,57	172902,75	3478,92 96,56	162718,64	103 1550,68	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Множквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							57397,04			57397,04		

Наименования затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			339 091,57
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	62 342,16
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	16 447,84
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	9 376,00
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	1 045,12
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	253,40
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	771,30
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	28 758,39
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	70,56
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	333,27
Итого накладных расходов			119 398,04
Итого			458 489,61
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	37 219,20
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	9 675,20
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	4 336,40
Сметная прибыль (Ремонт : крыши,		52	765,44

кровли)		
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)	50	181,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	368,51
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	16 698,42
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	48	40,32
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	280,14
Итого сметной прибыли		69 564,63
ИТОГО		528 054,24
НДС	18	95 049,76
ВСЕГО		623 104,00

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ г.

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ г.

Жилой дом по адресу: ул. Тухачевского, д.40.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1445/к.р

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул. Тухачевского, д.40.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 44 648,46 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,093 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	458	272	3 1	183	325,90 30,31	
	509-9900	Строительный мусор	0,7905 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	1,09 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	183	123	8 1	52	13,70 14,93	
3	ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	0,6416 100 м2 окрашиваемой	776,44 287,63	9,03 1,18	479,78	498	185	6 1	307	33,29 21,36	
4	ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	0,268 100 м2 окрашиваемой	682,80 181,18	6,50 1,18	495,12	183	49	2 0	132	20,97 5,62	
5	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,0902 100 м2 окрашиваемой	431,08 159,58	8,19 1,18	263,31	39	14	1 0	24	18,47 1,67	
6	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных	0,03 100 м2 окрашиваемой	819,76 507,65	0,84 0,00	311,27	25	15	0 0	10	62,75 1,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поверхностей труб стальных за 1 раз										
7	ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	0,134 100 м2 окрашиваемой	927,08 342,75	8,19 1,18	576,14	124	46	1 0	77	39,67 5,32	
8	ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	0,317 100 м2 окрашиваемой	682,80 181,18	6,50 1,18	495,12	216	57	2 0	157	20,97 6,65	
9	ТЕРр62-2-2(прим.)	Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных ограждений с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	0,162 100 м2 окрашиваемой	592,41 183,17	9,03 1,18	400,21	96	30	1 0	65	21,20 3,43	
10	ТЕРр63-11-3(прим.)	Ремонт стен, облицованных гипсокартонным и листами, площадью ремонтируемых мест до 10 м2	0,04 100 м2 ремонтируемой	2722,64 217,80	22,49 2,13	2482,35	109	9	1 0	99	24,92 1,00	
11	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,152 100 м плинтуса	526,38 75,04	8,44 0,00	442,90	80	11	1 0	68	8,80 1,34	102
12	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	0,1 100 м2 покрытия	352,23 238,13	114,10 43,14	0,00	35	24	11 4	0	30,53 3,05	
13	ТЕР11-01-012-02	Укладка лаг по кирпичным подкладкам [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 100 м2 пола	3155,87 421,42	79,94 7,69	2654,51	316	42	8 1	266	49,40 4,94	102
14	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 100 м2 покрытия	8708,99 664,40	152,45 11,22	7902,14	871	65	15 1	791	76,72 7,67	102
15	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой	0,52 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	22	22	0 0	0	0,58 0,30	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]										
16	ФССЦлг 03-21-01- 015	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих ане карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,52 1 т груза	14,72 0,00	14,72 0,00	0,00	8	0	8 0	0	0,00 0,00	101
Итого по разделу							3263,00	964,00	68,00 9,00	2231,00	109,47	
Всего							3263,00	964,00	68,00 9,00	2231,00	109,47	
Итого в текущих ценах							24859,69	11635,48	371,96 108,63	12850,56	109,47	104
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))												
к=12,07 на зарплату												
к=5,47 на эксплуатацию машин												
к=5,76 на материалы												
к=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			24 859,69
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	2 207,65
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	4 275,84
Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы)		66	71,94
Накладные расходы (Полы)		94	1 361,12
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	283,92
Итого накладных расходов			8 200,47
Итого			33 060,16
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	1 318,00
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	2 515,20
Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы)		40	43,60
Сметная прибыль (Полы)		51	738,48
Сметная прибыль (Работы при		48	162,24

реконструкции зданий и сооружений
(усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов))

Итого сметной прибыли		4 777,52
Итого		37 837,68
НДС	18	6 810,78
ВСЕГО		44 648,46

Составил _____

Проверил _____