

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: проспект Нариманова, д.23.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 597/к.р

«Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: проспект Нариманова, д.23.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 1 590 862,4 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 2 188,08 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 232 745,81 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,7 100 м2 покрытия кров	191,53 190,24	1,29 0,00	0,00	1092	1084	7 0	1	24,39 139,02	
	509-9900	Строительный мусор	8,265 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5,7 100 м2 изолируемой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	4611	449	217 11	3945	9,02 51,39	100
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,285 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-979	0	0 0	-979	0,00 0,00	
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	-627 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-2966	0	0 0	-2966	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Пленка "Тайвек" Ц=65/1,18	627 м2	(55,08) 0,00	0,00 0,00	(55,08)	(34535)	0	0 0	(34535)	0,00 0,00	
3	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02 100 окон	2722,36 2709,92	12,44 0,00	0,00	54	54	0 0	0	341,30 6,83	
	509-9900	Строительный	0,112	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		мусор	т	0,00	0,00				0		0,00	
4	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	5,7 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	929	686	243 31	0	15,16 86,41	
	509-9900	Строительный мусор	7,98 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
5	ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок	0,8 100 м2 подшивк и	243,27 218,26	25,01 9,46	0,00	195	175	20 8	0	28,87 23,10	
	509-9900	Строительный мусор	1,912 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
6	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,51 100 м	4574,23 1366,59	56,82 0,00	3150,82	2333	697	29 0	1607	160,21 81,71	
	509-9900	Строительный мусор	0,6477 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	-2,4072 м3	558,47 0,00	0,00 0,00	558,47	-1344	0	0 0	-1344	0,00 0,00	
	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	2,4072 м3	1962,87 0,00	0,00 0,00	1962,87	4725	0	0 0	4725	0,00 0,00	
7	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев	3 100 м	6766,87 1280,27	29,39 0,00	5457,21	20301	3841	88 0	16372	150,09 450,27	
	509-9900	Строительный мусор	2,91 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
8	ТЕР10-01-010-01	Установка ветровых связей из брусев [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2,5 1 м3 древеси ны в кон	2419,96 216,83	40,41 0,00	2162,72	6050	542	101 0	5407	25,87 64,69	100
9	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3,6 100 м	3432,14 340,09	30,82 0,00	3061,23	12356	1224	111 0	11021	39,87 143,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	0,684 100 м2	2558,85 252,73	39,90 5,20	2266,22	1750	173	27 4	1550	31,83 21,77	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-1,80576 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-1503	0	0 0	-1503	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,80576 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	2450	0	0 0	2450	0,00 0,00	
11	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	5,01 100 м2	1739,67 169,52	26,03 3,78	1544,12	8716	849	130 19	7737	21,35 106,96	
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	-9,018 м3	832,61 0,00	0,00 0,00	832,61	-7508	0	0 0	-7508	0,00 0,00	
	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	9,018 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	12235	0	0 0	12235	0,00 0,00	
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	8,55 100 м2 обработываемо	181,72 95,89	83,92 1,32	1,91	1554	820	718 11	16	10,20 87,21	100
13	113-8072	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины	250 кг	35,91 0,00	0,00 0,00	35,91	8978	0	0 0	8978	0,00 0,00	
14	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5,7 100 м2 кровли	9662,12 409,66	148,52 11,68	9103,94	55074	2335	847 67	51892	47,41 270,26	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	101-1998	Прокладки уплотнительны е пенополиуретан овые открытопорист ые для металлочерепи цы (1800*50*50 мм)	-171 м	24,11 0,00	0,00 0,00	24,11	-4123	0	0 0	-4123	0,00 0,00	
	101-4136	Металлочерепи ца <Монтеррей>	-729,6 м2	64,13 0,00	0,00 0,00	64,13	-46789	0	0 0	-46789	0,00 0,00	
	(Цена поставщи ка)	Профилирован ный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=360/1,18	729,6 м2	(305,08) 0,00	0,00 0,00	(305,08)	(222586)	0	0 0	(222586)	0,00 0,00	
15	ТЕР09- 05-006- 01	Резка стального профилированн ого настила [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	187 1 м реза	4,33 3,51	0,82 0,00	0,00	810	656	153 0	1	0,39 73,12	100
16	ТЕР12- 01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры,п арапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,8 100 м2 покрыти я	9920,99 1106,02	30,55 2,95	8784,42	7937	885	24 2	7028	129,66 103,73	100
17	ТЕР10- 01-003- 01	Устройство слуховых окон [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 слухово е окно	384,91 65,03	27,88 1,62	292,00	770	130	56 3	584	7,62 15,25	100
	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	150,44 0,00	0,00 0,00	150,44	-150	0	0 0	-150	0,00 0,00	
18	101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	2 компл.	60,62 0,00	0,00 0,00	60,62	121	0	0 0	121	0,00 0,00	
19	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	20,16 0,00	0,00 0,00	20,16	40	0	0 0	40	0,00 0,00	
20	201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	2 шт.	425,84 0,00	0,00 0,00	425,84	852	0	0 0	852	0,00 0,00	
21	ТЕР15- 04-024-	Простая окраска	0,0162 100 м2	919,91 447,78	4,61 0,15	467,52	15	7	0 0	8	51,23 0,83	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	05	масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	окрашив аемой									
22	ТЕРр53- 16-1	Ремонт кирпичной кладки стен ДВК отдельными местами	2 1 м3 кладки	1082,20 283,83	30,60 5,08	767,77	2164	568	61 10	1535	35,39 70,78	
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	-0,804 1000 шт.	1585,70 0,00	0,00 0,00	1585,70	-1275	0	0 0	-1275	0,00 0,00	
	404-0277	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	0,80437 5 1000 шт.	2183,69 0,00	0,00 0,00	2183,69	1757	0	0 0	1757	0,00 0,00	
23	ТЕРр61- 31-1	Оштукатуриван ие поверхности дымовых труб	0,94 100 м2 поверхн ости	2149,63 1220,71	2,24 0,00	926,68	2021	1147	2 0	872	131,40 123,52	
24	ТЕРр62- 37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	0,94 100 м2 окрашив аемой	121,88 103,81	0,84 0,00	17,23	115	98	1 0	16	12,17 11,44	
25	ТЕР16- 04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовы х труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,14 100 м трубопр овода	6180,70 702,73	30,75 0,89	5447,22	865	98	4 0	763	70,84 9,92	100
26	ТЕР09- 05-001- 01(прим.)	Облицовка боковых стенок слуховых окон стальным профилированн ым листом [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,101 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	40	34	5 0	1	37,48 3,79	100
	(Цена поставщ ика)	Профилирован ный лист оцинкованный окрашенный С21-1000-0,6 Ц=360/1,18	11,05 м2	(305,08) 0,00	0,00 0,00	(305,08)	(3371)	0	0 0	(3371)	0,00 0,00	
27	ТЕР10- 01-039- 05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-	0,00845 100 м2 проемов	44694,28 1388,13	1597,24 161,34	41708,91	378	12	13 1	353	164,08 1,39	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатно й плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	-0,845 м2	391,00 0,00	0,00 0,00	391,00	-330	0	0 0	-330	0,00 0,00	
	(Цена поставщ ика)	Люк противопожарн ый Ц=20000/1,18	2 шт.	(16949,15) 0,00	0,00 0,00	(16949,15)	(33898)	0	0 0	(33898)	0,00 0,00	
28	ТЕР10- 01-044- 12	Обивка лаза выхода на чердак оцинкованной сталью [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,025 100 м2 проемов	8369,60 749,66	21,84 1,04	7598,10	209	19	1 0	189	91,76 2,29	100
29	ТЕР10- 02-035- 02	Сборка карнизов [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,4 100 м2 кровли, разве	1763,93 1464,48	125,34 6,06	174,11	706	586	50 2	70	179,25 71,70	100
30	ТЕР10- 01-022- 01	Подшивка карниза досками по деревянному каркасу [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,4 100 м2	4452,96 569,63	76,26 2,95	3807,07	1781	228	31 1	1522	65,93 26,37	100
31	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,1 м3	1356,73 0,00	0,00 0,00	1356,73	136	0	0 0	136	0,00 0,00	
32	ТЕР12- 01-012- 01	Установка снегозадержате лей [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,36 100 м огражде ния	2340,71 67,96	72,09 4,29	2200,66	819	24	25 2	770	7,67 2,68	100
	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательно го назначения с преобладанием профильного проката собираемые из	-0,105 т	7272,52 0,00	0,00 0,00	7272,52	-764	0	0 0	-764	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке										
	(Цена поставщика)	Снегозадержатели Ц=2200/1,18	9 шт	(1864,41) 0,00	0,00 0,00	(1864,41)	(16780)	0	0 0	(16780)	0,00 0,00	
33	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 колпак	441,70 18,93	1,05 0,00	421,72	883	38	2 0	843	2,22 4,44	100
34	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	29 1 м3 утеплителя	229,38 27,27	41,92 5,02	160,19	6652	791	1216 146	4645	3,50 101,38	
35	ТЕР10-01-022-04	Подшивка карниза сталью кровельной неоцинкованной по дереву [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,6 100 м2 потолка	3082,84 266,63	11,60 0,00	2804,61	1850	160	7 0	1683	32,08 19,25	100
	101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	-0,252 т	6474,66 0,00	0,00 0,00	6474,66	-1632	0	0 0	-1632	0,00 0,00	
36	(Цена поставщика)	Профлист окрашенный С9 Ц=310/1,18	67,98 м2	(262,71) 0,00	0,00 0,00	(262,71)	(17859)	0	0 0	(17859)	0,00 0,00	
37	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,81 1 м2 проемов	140,40 16,56	0,59 0,00	123,25	114	13	0 0	101	1,78 1,44	100
38	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	20 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	860	860	0 0	0	0,58 11,60	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]										
39	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	20 1 т груза	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	292	0	292 0	0	0,00 0,00	103
Итого по разделу							106227,00	19283,00	4481,00 318,00	82463,00 2188,08		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-38069,00			-38069,00		
Основные материалы в текущих ценах							329029,00			329029,00		
Всего							106227,00	19283,00	4481,00 318,00	82463,00 2188,08		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-38069,00			-38069,00		
Основные материалы в текущих ценах							329029,00			329029,00		
Итого в текущих ценах							1061272,4 7	232745,81	24511,07 3838,26	804015,88 2188,08	105	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)) к=12,07 на зарплату к=5,47 на эксплуатацию машин к=5,76 на материалы к=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							109751,56			109751,56		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			1 061 272,47
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	74 231,21
Накладные расходы (Кровли)		92	52 746,36
Накладные расходы (Ремонт : перекрытия)		72	1 590,48
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	18 292,50
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)		77	7 723,10
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	5 746,32
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	192,80

Накладные расходы (Ремонт : стены)	73	5 093,21
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)	67	9 275,48
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	68	804,44
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	98	1 159,34
Итого накладных расходов		176 855,24
Итого		1 238 127,71
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	54 366,52
Сметная прибыль (Кровли)	44	25 226,52
Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия)	64	1 413,76
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	8 739,75
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	48	4 814,40
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	4 830,24
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	89,17
Сметная прибыль (Ремонт : стены)	56	3 907,12
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40	5 537,60
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40	473,20
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	56	662,48
Итого сметной прибыли		110 060,76
Итого		1 348 188,47
НДС	18	242 673,93
В С Е Г О		1 590 862,4

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКУ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » Г.

« » Г.

Жилой дом по адресу: проспект Нариманова, д.23.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 802/к.р

«Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: проспект Нариманова, д.23.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 1 005 144,64 Руб.

Трудоемкость работ: 1 155,48 Чел.час.

Средства на оплату труда: 148 642,05 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы. Цоколь.												
1	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,35 100 м2 отремонта	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	1010	617	1 0	392	201,84 70,64	
	509-9900	Строительный мусор	1,694 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,77 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-392	0	0 0	-392	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Смесь штукатурная КНАУФ Унтерпунц УП 210 (расход 16,5 кг/м2 при толщ. 10 мм) Ц=300/25/1,18*1,02	1134 кг	(10,37) 0,00	0,00 0,00	(10,37)	(11760)	0	0 0	(11760)	0,00 0,00	
2	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску	0,35 100 м2 обработанной	358,39 37,07	25,65 0,00	295,67	125	13	9 0	103	4,29 1,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов										
3	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,35 100 м2 окрашиваемой	1694,01 532,06	11,99 0,15	1149,96	593	186	4 0	403	58,66 20,53	100
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	-0,00643 т	16001,06 0,00	0,00 0,00	16001,06	-103	0	0 0	-103	0,00 0,00	
	113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	6,43257 6 кг	16,50 0,00	0,00 0,00	16,50	106	0	0 0	106	0,00 0,00	
Итого по разделу							1339,00	816,00	14,00 0,00	509,00	92,68	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-389,00			-389,00		
Основные материалы в текущих ценах							11760,00			11760,00		
Отделочные работы.Фасад.												
4	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	0,3 100 м2	178,00 178,00	0,00 0,00	0,00	53	53	0 0	0	22,82 6,85	
5	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,055 1 м2 проема	68,71 23,81	20,98 0,00	23,92	4	1	1 0	2	2,40 0,13	103
	Цена поставщика	Блоки дверные металлические Ц=13000/1,18*1,02	2 шт	10450,68 0,00	0,00 0,00	10450,68	20901	0	0 0	20901	0,00 0,00	
6	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	1 1 шт.	14,84 11,01	3,16 0,00	0,67	15	11	3 0	1	1,11 1,11	103
	101-6899	Доводчик дверной гидравлический	1 шт.	253,16 0,00	0,00 0,00	253,16	253	0	0 0	253	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ТС-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)										
7	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,56 100 м2 оштукатуривае	4466,55 2180,08	80,50 30,44	2205,97	6968	3401	126 47	3441	234,67 366,08	100
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	-6,708 м3	501,19 0,00	0,00 0,00	501,19	-3362	0	0 0	-3362	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,156 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-79	0	0 0	-79	0,00 0,00	
	Цена поставщика	Смесь штукатурная "КНАУФ Унтерпунц УП 210" (расход 16,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=300/25/1,18*1,02	5147,8 кг	10,37 0,00	0,00 0,00	10,37	53383	0	0 0	53383	0,00 0,00	
8	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,16 100 м2 обработанной	1050,76 201,31	1,89 0,00	847,56	4371	837	8 0	3526	23,60 98,18	
	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	-0,208 т	16944,15 0,00	0,00 0,00	16944,15	-3524	0	0 0	-3524	0,00 0,00	
	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	0,208 т	4718,42 0,00	0,00 0,00	4718,42	981	0	0 0	981	0,00 0,00	
9	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т.д.) [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4,16 100 м2 обрабатываемой	275,55 38,95	25,75 0,15	210,85	1146	162	107 1	877	4,24 17,65	100
10	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов и оконных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	4,16 100 м2 окрашиваемой	593,02 72,00	5,68 0,00	515,34	2467	300	24 0	2143	7,75 32,24	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	-0,15808 т	13561,67 0,00	0,00 0,00	13561,67	-2144	0	0 0	-2144	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Грунтовка универсальная Alpina Einilassgrun (расход 150 г/м2) Ц=1200/10/1,18*1,02	62,4 кг	(103,73) 0,00	0,00 0,00	(103,73)	(6473)	0	0 0	(6473)	0,00 0,00	
	201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0.5	366,47 м	4,55 0,00	0,00 0,00	4,55	1667	0	0 0	1667	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Краска акриловая фасадная Alpina Sapegol (расход 150 г/м2) Ц=2000/10/1,18*1,02	124,84 кг	(172,88) 0,00	0,00 0,00	(172,88)	(21582)	0	0 0	(21582)	0,00 0,00	
11	ТЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	1765	1438	327 47	0	179,30 179,30	
	509-9900	Строительный мусор	10,5 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
12	ТЕР10-01-040-01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0273 100 м2 проемов	32243,04 4961,01	471,20 0,00	26810,83	880	135	13 0	732	508,30 13,88	100
	101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	1 компл.	94,62 0,00	0,00 0,00	94,62	95	0	0 0	95	0,00 0,00	
13	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	0,0352 100 м2 проемов	13484,90 1885,07	600,22 26,00	10999,61	475	66	21 1	388	215,68 7,59	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	203-8044	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСР 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)	3,52 м2	1155,99 0,00	0,00 0,00	1155,99	4069	0	0 0	4069	0,00 0,00	
14	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,0352 100 м2 оконных переп	398,87 369,80	29,07 10,99	0,00	14	13	1 0	0	46,11 1,62	
	509-9900	Строительный мусор	0,12038 4 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
15	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,02 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	24	21	3 1	0	128,73 2,57	
	509-9900	Строительный мусор	0,2132 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
16	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,057 100 м2 окрашиваемой	1221,13 573,26	8,19 1,18	639,68	70	33	0 0	37	66,35 3,78	
17	ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	0,352 100 м2 окрашиваемой	1697,22 1058,40	5,06 0,00	633,76	597	373	2 0	222	122,50 43,12	
18	ТЕРр56-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,144 100 м	2472,89 353,23	5,87 0,95	2113,79	356	51	1 0	304	41,41 5,96	
	509-9900	Строительный мусор	0,03225 6 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
19	ТЕР08-	Установка и	5,18	779,21	7,38	339,61	4036	2239	38	1759	50,02	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	07-001-02	разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 вертикальной	432,22	0,00				0		259,13	
20	ФССЦпг 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	50,15 1 Т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	2155	2155	0 0	0	0,00 0,00	102
21	ФССЦпг 03-21-001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	50,15 1 Т ГРУЗА	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	731	0	731 0	0	0,00 0,00	102
Итого по разделу							98367,00	11289,00	1406,00	85672,00	97,00	1039,21
В том числе основные материалы в базовых ценах							72240,00			72240,00		
Основные материалы в текущих ценах							28055,00			28055,00		
Ремонт козырьков.												
22	ТЕРм38-01-003-01(прим.)	Изготовление металлического каркаса козырька	0,06 1 т конструкций	6867,00 875,42	1145,81 80,85	4845,77	412	53	69 5	290	91,00 5,46	
	101-1026	Швеллеры 40 из стали марки Ст3сп	-0,06192 т	4485,84 0,00	0,00 0,00	4485,84	-278	0	0 0	-278	0,00 0,00	
23	103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм	22 м	17,20 0,00	0,00 0,00	17,20	378	0	0 0	378	0,00 0,00	
24	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82)	10,8 м	8,54 0,00	0,00 0,00	8,54	92	0	0 0	92	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		размером 20x20 мм, толщина стенки 2 мм										
25	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40x40x4 мм	0,01 т	5968,99 0,00	0,00 0,00	5968,99	60	0	0 0	60	0,00 0,00	
26	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,06 1 т конструкций	1466,04 636,03	599,84 56,68	230,17	88	38	36 3	14	72,77 4,37	100
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,068 100 м2 покрытия	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	75	24	41 3	10	40,82 2,78	100
	(Цена поставщика)	Стальной гнутый профиль Ц=280/1,18*1,02	7,48 м2	(242,03) 0,00	0,00 0,00	(242,03)	(1810)	0	0 0	(1810)	0,00 0,00	
	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	44,2 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
28	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,16 100 отверстий	57,20 46,83	10,37 0,00	0,00	9	7	2 0	0	5,49 0,88	
	509-9900	Строительный мусор	0,00096 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
29	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 1 т	11232,65 3209,64	75,57 3,70	7947,44	225	64	2 0	159	362,26 7,25	100
30	ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	0,044 100 м	1632,01 556,24	4,09 0,59	1071,68	72	24	0 0	48	65,21 2,87	
	509-9900	Строительный мусор	0,0022 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу							1137,00	210,00	150,00	777,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							256,00		11,00	256,00	23,60	
Основные материалы в текущих ценах							1810,00			1810,00		
Всего							100843,00	12315,00	1570,00	86958,00	1155,48	
В том числе основные материалы в базовых ценах							72107,00			72107,00		
Основные материалы в текущих ценах							41625,00			41625,00		
Итого в текущих ценах							699733,59	148642,05	8587,90	542503,08	106	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 Р.(ЦС))									1303,56		1155,48	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							456961,32			456961,32		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			699 733,59
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	4 989,49
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	10 308,80
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	39 560,00
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	537,60
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	665,85
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	12 842,20
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	2 194,20
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	642,55
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	25 133,25
Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций)		66	392,00
Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)		66	55,44
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		80	617,60
Итого накладных расходов			97 938,98
Итого			797 672,57
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	2 978,80
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	6 064,00
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	18 296,50
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение		48	307,20

отдельных конструктивных элементов))		
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	559,70
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)	50	9 173,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	1 048,34
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	470,60
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	14 593,50
Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций)	40	280,00
Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)	40	33,60
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	339,68
Итого сметной прибыли		54 144,92
Итого		851 817,49
НДС	18	153 327,15
В С Е Г О		1 005 144,64

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО
Романов

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » Г.

« » Г.

Жилой дом по адресу: проспект Нариманова, д.23.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 779 к.р

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: проспект Нариманова, д.23.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: 86 736,08 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРп61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,357 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	1756	1044	13 5	699	325,90 116,35	
	509-9900	Строительный мусор	3,0345 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРп62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	2,62 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	439	296	19 3	124	13,70 35,89	
3	ТЕРп62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	2,09 100 м2 окрашиваемой	776,44 287,63	9,03 1,18	479,78	1623	601	19 2	1003	33,29 69,58	
4	ТЕРп62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,3613 100 м2 окрашиваемой	564,60 163,61	0,84 0,00	400,15	204	59	0 0	145	18,72 6,76	
5	ТЕРп62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	0,354 100 м2 окрашиваемой	640,10 226,54	8,19 1,18	405,37	227	80	3 0	144	26,22 9,28	
6	ТЕРп62-35-2	Окраска масляными составами ранее	0,342 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	354	239	0 0	115	80,73 27,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза										
7	ТЕРр62- 32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,035 100 м2 окрашив аемой	1058,46 652,05	0,84 0,00	405,57	37	23	0 0	14	80,60 2,82	
8	ТЕРр62- 18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,13 100 м2 окрашив аемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	103	46	1 0	56	40,70 5,29	
Итого по разделу							4743,00	2388,00	55,00 10,00	2300,00	273,58	
Всего							4743,00	2388,00	55,00 10,00	2300,00	273,58	
Итого в текущих ценах							42373,66	28823,16	300,85 120,70	13248,00	103 273,58	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			42 373,66
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	8 482,87
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	11 071,76
Итого накладных расходов			19 554,63
Итого			61 928,29
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	5 064,40
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	6 512,80
Итого сметной прибыли			11 577,20
Итого			73 505,49
НДС		18	13 230,99
ВСЕГО			86 736,48

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« » Г.

« » Г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: проспект Нариманова, д.45.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124825/к.р

ОТ

«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: проспект Нариманова, д.45.»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: 92 492,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	21,35 1 м3 подстил ающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	5623	812	1234 148	3577	4,29 91,58	
2	ТЕР15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,912 100 м2 окрашив аемой	67,61 45,85	2,50 0,18	19,26	264	179	10 1	75	5,61 21,95	
3	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,03 100 м2 перегор одок (3099,30 1412,46	476,04 69,36	1210,80	93	42	14 2	37	165,59 4,97	
	404-0125	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм,	0,279 1000 шт.	1740,00 0,00	0,00 0,00	1740,00	485	0	0 0	485	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		марка 100										
4	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,6 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	158	39	21 0	98	2,38 3,81	
5	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм	1 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	2277	0	0 0	2277	0,00 0,00	
Итого по разделу							8900,00	1072,00	1279,00	6549,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							2762,00		151,00	2762,00	122,31	
Всего							8900,00	1072,00	1279,00	6549,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							2762,00			2762,00	122,31	
Итого в текущих ценах							57660,75	12939,04	6996,13	37722,24		104
{Итого в текущих ценах ТЕР (Множквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}									1822,57		122,31	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							15909,12			15909,12		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			57 660,75
Накладные расходы (Полы)		94	10 891,78
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	1 738,40
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	493,83
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	324,99
Итого накладных расходов			13 449,00
Итого			71 109,75
Сметная прибыль (Полы)		51	5 909,37
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	804,01
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)		54	286,74
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	273,18
Итого сметной прибыли			7 273,30
Итого			78 383,05
НДС		18	14 108,95
ВСЕГО			92 492,00

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: проспект Нариманова, д.52.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 123981/к.р

ОТ

«Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: проспект Нариманова, д.52.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 5 095 279,15 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 4 922,10 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 539 251,39 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единич. всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы. Фасад.												
1	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	5,23 10 м трещин	34,63 24,31	0,00 0,00	10,32	181	127	0 0	54	2,71 14,17	
2	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,0141 100 м2 отремонтирова	24560,67 4958,37	234,06 23,64	19368,24	346	70	3 0	273	606,90 8,56	
	509-9900	Строительный мусор	0,72333 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,3 100 м2 отремонтирова	2766,69 1645,31	1,45 0,00	1119,93	3597	2139	2 0	1456	188,25 244,73	
	509-9900	Строительный мусор	6,292 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	-2,86 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-1454	0	0 0	-1454	0,00 0,00	
4	(Цена поставщ ика)	Смесь штукатурная <Кнауф Унтерпутц УП 210>, (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=300/25/1,18*1 02	2038 кг	(10,35) 0,00	0,00 0,00	(10,35)	(21093)	0	0 0	(21093)	0,00 0,00	
5	ТЕР15- 01-062- 01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическом у каркасу (с его устройством) металлосайдин гом с пароизоляцион ным слоем из пленки ЮТАФОЛ (МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))	19,464 100 м2 поверхн ости о	20586,74 1510,43	246,48 4,29	18829,83	400700	29399	4797 84	366504	162,59 3164,59	100
6	ФЕР26- 01-036- 01	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клее идюбелями холодных поверхностей наружныхстен (МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирн ые жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93))	19,464 100 м2 поверхн ости	263,03 152,18	12,78 0,51	98,07	5120	2962	249 10	1909	18,47 359,48	101, 100
	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	1558 10 шт.	6,16 0,00	0,00 0,00	6,16	9597	0	0 0	9597	0,00 0,00	
	104-0743	Плиты минераловатны е теплоизоляцио нные двухслойные (ТУ 5762-002- 74182181-2007), марки ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНА	203,581 м3	493,32 0,00	0,00 0,00	493,32	100431	0	0 0	100431	0,00 0,00	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,07 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	84	74	10 2	0	128,73 9,01	
	509-9900	Строительный мусор	0,7462 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
12	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,044 100 м2	761,66 761,66	0,00 0,00	0,00	34	34	0 0	0	94,97 4,18	
	509-9900	Строительный мусор	0,154 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
13	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,26; Ктр=1,15)]	0,044 100 л. м	4238,95 207,86	17,38 0,59	4013,71	187	9	1 0	177	24,37 1,07	100
	101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	8,7 м	130,25 0,00	0,00 0,00	130,25	1133	0	0 0	1133	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Заглушки для подоконников ПВХ Ц=10/1,18	27 шт.	(8,54) 0,00	0,00 0,00	(8,54)	(231)	0	0 0	(231)	0,00 0,00	
14	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,26; Ктр=1,15)]	0,176 100 м2 проемов	11710,08 1621,52	522,76 9,75	9565,80	2061	285	92 2	1684	185,53 32,65	100
15	203-0992	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	17,6 м2	711,30 0,00	0,00 0,00	711,30	12519	0	0 0	12519	0,00 0,00	
16	ТЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ	0,0141 100 м2 проемов	14268,52 1953,31	597,21 26,00	11718,00	201	28	8 0	165	223,49 3,15	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
17	203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	1,41 м2	476,58 0,00	0,00 0,00	476,58	672	0	0 0	672	0,00 0,00	
18	ТЕР12-01-010-01	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0217 100 м2 покрытия	9920,99 1106,02	30,55 2,95	8784,42	215	24	1 0	190	129,66 2,81	100
19	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,9 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	39	39	0 0	0	0,58 0,52	104
20	ФССЦлг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кзм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)]	0,9 1 т груза	14,58 0,00	14,58 0,00	0,00	13	0	13 0	0	0,00 0,00	104
Итого по разделу							17158,00	493,00	125,00 4,00	16540,00	53,40	
В том числе основные материалы в базовых ценах							14324,00			14324,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные материалы в текущих ценах							231,00	231,00				
Демонтаж козырька.												
21	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0,1935 100 м2 покрытия	146,19 124,02	22,17 0,00	0,00	28	24	4 0	0	15,90 3,08	
22	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,1935 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	32	23	8 1	1	15,16 2,93	
	509-9900	Строительный мусор	0,2709 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							60,00	47,00	12,00 1,00	1,00	6,01	
Устройство козырька												
23	ТЕРм38-01-003-01(прим.)	Изготовление металлического каркаса козырька	0,225 1 т конструкций	6867,00 875,42	1145,81 80,85	4845,77	1545	197	258 18	1090	91,00 20,48	
	101-1026	Швеллеры 40 из стали марки Ст3сп	-0,2322 т	4485,84 0,00	0,00 0,00	4485,84	-1042	0	0 0	-1042	0,00 0,00	
24	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	40,5 м	8,54 0,00	0,00 0,00	8,54	346	0	0 0	346	0,00 0,00	
25	103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	82,5 м	17,20 0,00	0,00 0,00	17,20	1419	0	0 0	1419	0,00 0,00	
26	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	0,15 т	5968,99 0,00	0,00 0,00	5968,99	895	0	0 0	895	0,00 0,00	
27	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кам=1,25; Ктр=1,15)]	0,225 1 т конструкций	1466,04 636,03	599,84 56,68	230,17	330	143	135 13	52	72,77 16,37	100
28	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания	0,1935 100 м2 покрытия	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	215	69	116 9	30	40,82 7,90	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	12,5 10 шт.	3,84 0,00	0,00 0,00	3,84	48	0	0 0	48	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Профилированный настил С21-1000-06 Ц=320/1,18	21,285 м2	(271,19) 0,00	0,00 0,00	(271,19)	(5772)	0	0 0	(5772)	0,00 0,00	
29	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,24 100 отверстий	57,20 46,83	10,37 0,00	0,00	14	11	2 0	1	5,49 1,32	
	509-9900	Строительный мусор	0,00144 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
30	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,03 1 т	11232,65 3209,64	75,57 3,70	7947,44	337	96	2 0	239	362,26 10,87	100
31	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	975 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	98	0	0 0	98	0,00 0,00	
32	ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	0,0228 100 м	1632,01 556,24	4,09 0,59	1071,68	37	13	0 0	24	65,21 1,49	
	509-9900	Строительный мусор	0,00114 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							4242,00	529,00	513,00 40,00	3200,00	58,42	
В том числе основные материалы в базовых ценах							1764,00			1764,00		
Основные материалы в текущих ценах							5772,00			5772,00		
Входные двери.												
33	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,03 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	53	43	10 1	0	179,30 5,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	509-9900	Строительный мусор	0,315 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
34	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	0,0882 100 м2 дверных полотен	288,06 288,06	0,00 0,00	0,00	25	25	0 0	0	36,28 3,20	
	509-9900	Строительный мусор	0,10407 6 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
35	ФЕР09-04-013-02(прим.)	Установка металлических дверей двупольных глухих [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,11; Км=0,92; Ком=0,92); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	8,82 1 м2 проема	95,89 32,17	15,93 0,00	47,79	846	284	141 0	421	3,20 26,20	101,100
	203-8126(прим.)	Дверь металлическая двупольная	3 шт.	4169,67 0,00	0,00 0,00	4169,67	12509	0	0 0	12509	0,00 0,00	
Итого по разделу							13433,00	352,00	151,00 1,00	12930,00	36,78	
В том числе основные материалы в базовых ценах							12509,00			12509,00		
Вход в подвал.												
36	ТЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,11 100 м2 поверхности о	20586,74 1510,43	246,48 4,29	18829,83	2265	166	27 0	2072	162,59 17,88	100
37	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,125 100 м2 покрытия	75,98 66,92	9,06 0,00	0,00	9	8	1 0	0	8,58 1,07	
38	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	0,125 100 м2 сменяемой обр	4025,26 759,78	67,55 0,00	3197,93	503	95	8 0	400	95,69 11,96	
	509-9900	Строительный мусор	0,2125 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
39	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	0,125 100 м2 изолируемой п	808,93 78,80	38,09 1,92	692,04	101	10	5 0	86	9,02 1,13	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	-13,75 м2	4,73 0,00	0,00 0,00	4,73	-65	0	0 0	-65	0,00 0,00	
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0,00625 т	3434,70 0,00	0,00 0,00	3434,70	-21	0	0 0	-21	0,00 0,00	
	101-4135	Пленка пароизоляцион ная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленова я с армированным слоем из полиэтиленовы х полос)	13,75 м2	4,82 0,00	0,00 0,00	4,82	66	0	0 0	66	0,00 0,00	
40	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированн ого листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,125 100 м2 покрыти я	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	139	45	75 6	19	40,82 5,10	100
	101-1751	Шурупы-саморезы с шести- восемигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 10 шт.	3,84 0,00	0,00 0,00	3,84	38	0	0 0	38	0,00 0,00	
	Цена поставщ ика	Стальной гнутый профиль С21-1000-0,6 Ц=320/1,18	13,75 м2	271,19 0,00	0,00 0,00	271,19	3729	0	0 0	3729	0,00 0,00	
41	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01 100 коробок	1765,42 1437,99	327,43 46,93	0,00	18	14	3 0	1	179,30 1,79	
	509-9900	Строительный мусор	0,105 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
42	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	0,016 100 м2 дверных полот	288,06 288,06	0,00 0,00	0,00	5	5	0 0	0	36,28 0,58	
	509-9900	Строительный мусор	0,01888 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
43	ФЕР09-04-013-01	Установка металлических дверей однопольных глухих [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР	1,6 1 м2 проема	94,26 24,30	14,15 0,00	55,81	151	39	23 0	89	2,38 3,81	102, 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,11; Км=0,92; Ком=0,92); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
	203-8116	Дверь металлическая однолольная	1 шт.	2429,22 0,00	0,00 0,00	2429,22	2429	0	0 0	2429	0,00 0,00	
44	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1,45 1 м3	178,02 73,01	105,01 13,59	0,00	258	106	152 20	0	8,24 11,95	
Итого по разделу							9625,00	488,00	294,00 26,00	8843,00	55,28	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6176,00			6176,00		
Прямки.												
45	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	2,36 1 м3	178,02 73,01	105,01 13,59	0,00	420	172	248 32	0	8,24 19,45	
46	ТЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	0,1888 100 м2 отремонтирова	12603,50 3004,07	117,03 11,82	9482,40	2380	567	22 2	1791	361,50 68,25	
	509-9900	Строительный мусор	4,68224 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
47	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,042 100 м2 отремонтирова	2885,46 1764,08	1,45 0,00	1119,93	121	74	0 0	47	201,84 8,48	
	509-9900	Строительный мусор	0,20328 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
48	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	0,042 100 м2 окрашиваемой	376,72 132,28	8,64 0,00	235,80	16	6	0 0	10	14,93 0,63	
49	ТЕР20-02-002-05(прим.)	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25;	2 1 решетка	59,21 33,73	8,69 0,15	16,79	118	67	17 0	34	3,76 7,52	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=1,25; Ктр=1,15}										
	(Цена поставщика)	Решетки жалюзийные Ц=4000/1,18	2 шт.	(3389,83) 0,00	0,00 0,00	(3389,83)	(6780)	0	0 0	(6780)	0,00 0,00	
Итого по разделу							3055,00	886,00	287,00 34,00	1882,00	104,32	
Основные материалы в текущих ценах							6780,00			6780,00		
Всего							578920,00	44677,00	6611,00 201,00	527632,00	4922,10	
В том числе основные материалы в базовых ценах							143347,00			143347,00		
Основные материалы в текущих ценах							43392,00			43392,00		
Итого в текущих ценах							3657963,5	539251,39	36162,17 2426,07	3082552,3	106 2 4922,10	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)) k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							869070,72			869070,72		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 657 963,51
Накладные расходы (Ремонт : стены)		73	6 748,85
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	17 896,37
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	286 291,20
Накладные расходы (Теплоизоляционные работы)		77	27 621,44
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	5 954,70
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	78 014,91
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	1 673,00
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	3 519,90
Накладные расходы (Кровли)		92	377,20
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	3 670,80
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	1 131,03
Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций)		56	1 453,20
Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)		66	87,78
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		80	927,20
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	48,96
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление,		98	792,82

газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		
Итого накладных расходов		436 209,36
Итого		4 094 172,87
Сметная прибыль (Ремонт : стены)	56	5 177,20
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40	10 684,40
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	132 409,68
Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы)	48	17 218,56
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	5 005,40
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	45 298,98
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)	50	1 195,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	1 681,73
Сметная прибыль (Кровли)	44	180,40
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	48	2 097,60
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	828,36
Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций)	40	1 038,00
Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)	40	53,20
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	509,96
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	40	28,80
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	56	453,04
Итого сметной прибыли		223 860,31
Итого		4 318 033,18
НДС	18	777 245,97
ВСЕГО		5 095 279,15

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮКОМИТЕТ ЖКУ
АДМИНИСТРАЦИИ

«___» _____ Г. г. УЛЬЯНОВСКА

«___» _____ Г.

Жилой дом по адресу: проспект Нариманова, д.52.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30к.р

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: проспект Нариманова, д.52.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 90 199,17 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,206 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	1013	602	8 3	403	325,90 67,14	
	509-9900	Строительный мусор	1,751 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,247 100 м2 отремонтирова	5711,05 3436,05	36,26 13,71	2238,74	1411	849	9 3	553	383,06 94,62	
	509-9900	Строительный мусор	2,0007 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	3,2328 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	542	365	24 4	153	13,70 44,29	
4	ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	2,336 100 м2 окрашиваемой	380,23 132,97	8,19 1,18	239,07	888	311	19 3	558	15,39 35,95	
5	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,2271 100 м2 окрашиваемой	482,06 266,89	8,19 1,18	206,98	109	61	2 0	46	30,89 7,02	
6	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее	0,234 100 м2 окрашив	431,08 159,58	8,19 1,18	263,31	101	37	2 0	62	18,47 4,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	аемой									
7	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	0,288 100 м2 окрашив аемой	784,81 542,16	0,84 0,00	241,81	226	156	0 0	70	62,75 18,07	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0716 100 м2 окрашив аемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	57	25	1 0	31	40,70 2,91	
9	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	0,0045 100 м2 окрашив аемой	819,76 507,65	0,84 0,00	311,27	4	2	0 0	2	62,75 0,28	
10	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	0,378 100 м2 окрашив аемой	749,28 437,17	0,84 0,00	311,27	283	165	0 0	118	50,02 18,91	
Итого по разделу							4634,00	2573,00	65,00 13,00	1996,00	293,50	
Всего							4634,00	2573,00	65,00 13,00	1996,00	293,50	
Итого в текущих ценах							42905,79	31056,11	355,55 156,91	11496,96	101 293,50	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Множквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=6,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			42 905,79
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	11 782,62
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	9 266,36
Итого накладных расходов			21 048,98
Итого			63 954,77
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	7 034,40
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	5 450,80
Итого сметной прибыли			12 485,20

Итого	76 439,97
НДС	18 13 759,2
ВСЕГО	90 199,17

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: проспект Нариманова, д.52.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124826/к.р

«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: проспект Нариманова, д.52.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 58 416,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0337 100 м2 перегородок (3099,30 1412,46	476,04 69,36	1210,80	104	48	16 2	40	165,59 5,58	100
	404-0125	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,31341 1000 шт.	1740,00 0,00	0,00 0,00	1740,00	545	0	0 0	545	0,00 0,00	
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4,8 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	473	117	63 0	293	2,38 11,43	100
3	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	3 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	6831	0	0 0	6831	0,00 0,00	
Итого по разделу							7953,00	165,00	79,00 2,00	7709,00	17,01	
В том числе основные материалы в базовых							7376,00			7376,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ценах												
Всего							7953,00	165,00	79,00 2,00	7709,00	17,01	
В том числе основные материалы в базовых ценах							7376,00			7376,00		
Итого в текущих ценах							46825,44	1991,55	432,13 24,14	44403,84	104	17,01
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}												
к=12,07 на зарплату												
к=5,47 на эксплуатацию машин												
к=5,76 на материалы												
к=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							42485,76			42485,76		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			46 825,44
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	560,79
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	974,28
Итого накладных расходов			1 535,07
Итого			48 360,51
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)		54	325,62
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	818,96
Итого сметной прибыли			1 144,58
Итого			49 505,09
НДС		18	8 910,91
В С Е Г О			58 416,00

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: проспект Нариманова, д.84.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 705/к.р

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: проспект Нариманова, д.84.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 337 976,48 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр	
				всего	экс.маш.	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате-риалы	единиц	инд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,164 100 м2 отремонтирова	2923,88 1799,20	20,94 7,92	1103,74	480	295	3 1	182	203,07 33,30	
	509-9900	Строительный мусор	0,55432 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕР15-02-005-01(прим.)	Штукатурка стен подъездов декоративным раствором [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	3,57 100 м2 оштукатуривае	3504,19 1892,36	88,85 41,08	1522,98	12510	6756	317 147	5437	190,76 681,02	100
	101-2290	Кислота соляная техническая	-0,12495 т	1223,88 0,00	0,00 0,00	1223,88	-153	0	0 0	-153	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-7,854 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-3994	0	0 0	-3994	0,00 0,00	
	402-0051	Раствор известково-гипсовый	-2,499 м3	510,61 0,00	0,00 0,00	510,61	-1276	0	0 0	-1276	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Декоративная штукатурка "Шагрень" Ц=248/25/1,18(расход 1,5 кг на 1 м2)	535,8 кг	(8,41) 0,00	0,00 0,00	(8,41)	(4506)	0	0 0	(4506)	0,00 0,00	
3	ТЕР15-	Окраска	3,57	969,96	8,82	804,56	3463	559	31	2873	17,46	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	04-005-01	поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	100 м2 окрашиваемой	156,58	0,15				1		62,32	
4	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (порожек) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,967 100 м2 окрашиваемой	852,80 212,28	5,66 0,15	634,86	825	205	5 0	615	24,29 23,49	100
5	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	5,75 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	963	649	42 7	272	13,70 78,77	
6	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	0,9 100 м2 окрашиваемой	1292,95 637,29	8,19 1,18	647,47	1164	574	7 1	583	73,76 66,38	
7	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,7 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	336,96	725	488	1 0	236	80,73 56,51	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,04 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	32	14	0 0	18	40,70 1,63	
9	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,08 100 м2 окрашиваемой	564,60 163,61	0,84 0,00	400,15	45	13	0 0	32	18,72 1,50	
10	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами	0,07 100 м2	1058,46 652,05	0,84 0,00	405,57	74	46	0 0	28	80,60 5,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	окрашив аемой									
11	ТЕРр63- 1-6 (прим.)	Смена стеклотолщиной 2-3 мм на штапиках при площади стекла до 1,0 м2	0,01 100 м2 остекле ния	4032,09 1197,61	28,90 2,96	2805,58	40	12	0 0	28	140,40 1,40	
	509-9900	Строительный мусор	0,0048 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	101-0244	Замазка оконная на олифе	-0,00101 т	7632,18 0,00	0,00 0,00	7632,18	-8	0	0 0	-8	0,00 0,00	
Итого по разделу							14890,00	9611,00	406,00 157,00	4873,00	1011,97	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-5431,00			-5431,00		
Основные материалы в текущих ценах							4506,00			4506,00		
Всего							14890,00	9611,00	406,00 157,00	4873,00	1011,97	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-5431,00			-5431,00		
Основные материалы в текущих ценах							4506,00			4506,00		
Итого в текущих ценах							150797,7	116004,77	2220,82 1894,99	32574,48	102 1011,97	
(Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС))												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы							-26776,56			-26776,56		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			150 797,7
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	2 393,91
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	74 041,60
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	14 708,40
Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы)		66	95,70
Итого накладных расходов			91 239,61
Итого			242 037,31
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	1 429,20
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	34 244,24
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	8 652,00
Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы)		40	58,00
Итого сметной прибыли			44 383,44
Итого			286 420,75

НДС	18	51 555,73
ВСЕГО		337 976,48

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ Г.

« ____ » _____ Г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: проспект Нариманова, д.84.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124833/к.р

«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: проспект Нариманова, д.84.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 80 322,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	21,0602 1 м3 подстил ающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	5547	800	1217 146	3530	4,29 90,34	100
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	1,6 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	158	39	21 0	98	2,38 3,81	100
3	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	1 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	2277	0	0 0	2277	0,00 0,00	
Итого по разделу							7982,00	839,00	1238,00 146,00	5905,00	94,15	
В том числе основные материалы в базовых ценах							2277,00			2277,00		
Всего							7982,00	839,00	1238,00 146,00	5905,00	94,15	
В том числе основные материалы в базовых ценах							2277,00			2277,00		
Итого в текущих ценах							50915,22	10126,73	6771,86	34012,80		104
{Итого в текущих ценах ТЕР (Множ									1762,22		94,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС}}												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы												
13115,52												
13115,52												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			50 915,22
Накладные расходы (Полы)		94	10 732,92
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	324,99
Итого накладных расходов			11 057,91
Итого			61 973,13
Сметная прибыль (Полы)		51	5 823,18
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	273,18
Итого сметной прибыли			6 096,36
Итого			68 069,49
НДС		18	12 252,51
В СЕГО			80 322,00

Составил

Проверил

СОГЛАСОВАНО

«___» _____ г.

«___» _____ г.

Жилой дом по адресу: ул.Л.Шевцовой, д.4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124814/к.р

ОТ

«Ремонт лестничных клеток в жилом доме по адресу: ул.Л.Шевцовой, д.4»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 89 994,72 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единич. всего	инд
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы												
1	ТЕРп61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,2 100 м2 отремонтирова	4919,56 2923,32	37,20 14,07	1959,04	984	585	7 3	392	325,90 65,18	
	509-9900	Строительный мусор	1,7 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,251 100 м2 отремонтирова	5711,05 3436,05	36,26 13,71	2238,74	1433	862	9 3	562	383,06 96,15	
	509-9900	Строительный мусор	2,0331 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
3	ТЕРп62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	3,212 100 м2 окрашиваемой	167,56 112,89	7,34 1,18	47,33	538	363	24 4	151	13,70 44,00	
4	ТЕРп62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	2,338 100 м2 окрашиваемой	380,23 132,97	8,19 1,18	239,07	889	311	19 3	559	15,39 35,98	
5	ТЕРп62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,2271 100 м2 окрашиваемой	482,06 266,89	8,19 1,18	206,98	109	61	2 0	46	30,89 7,02	
6	ТЕРп62-5-1	Простая масляная	0,234	431,08	8,19	263,31	101	37	2	62	18,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой	159,58	1,18				0		4,32	
7	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	0,288 100 м2 окрашиваемой	784,81 542,16	0,84 0,00	241,81	226	156	0 0	70	62,75 18,07	
8	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0716 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	429,14	57	25	1 0	31	40,70 2,91	
9	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	0,0045 100 м2 окрашиваемой	819,76 507,65	0,84 0,00	311,27	4	2	0 0	2	62,75 0,28	
10	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	0,378 100 м2 окрашиваемой	749,28 437,17	0,84 0,00	311,27	283	165	0 0	118	50,02 18,91	
Итого по разделу							4624,00	2567,00	64,00 13,00	1993,00	292,83	
Всего							4624,00	2567,00	64,00 13,00	1993,00	292,83	
Итого в текущих ценах							42811,96	30983,69	350,08 156,91	11479,68	101 292,83	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}												
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			42 811,96
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	11 749,79
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	9 249,36
Итого накладных расходов			20 999,15
Итого			63 811,11
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	7 014,80
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	5 440,80
Итого сметной прибыли			12 455,60

Итого		76 266,71
НДС	18	13 728,01
ВСЕГО		89 994,72

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ г.

Ремонт подвала в ж.д. по адресу: ул.Л.Шевцовой, д.4.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124831/к.р

от

«Ремонт подвального помещения в ж.д. по адресу: ул.Л.Шевцовой, д.4.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: 2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 89 908,07 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт подвала												
1	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	18,4 1 м3 подстил ающего слоя	263,37 38,01	57,79 6,91	167,57	4846	699	1063 127	3084	4,29 78,93	100
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	3,2 1 м2 проема	98,44 24,30	13,21 0,00	60,93	315	78	42 0	195	2,38 7,62	100
3	203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	2 шт.	2277,12 0,00	0,00 0,00	2277,12	4554	0	0 0	4554	0,00 0,00	
Итого по разделу							9715,00	777,00	1105,00 127,00	7833,00	86,54	
В том числе основные материалы в базовых ценах							4554,00			4554,00		
Всего							9715,00	777,00	1105,00 127,00	7833,00	86,54	
В том числе основные материалы в базовых ценах							4554,00			4554,00		
Итого в текущих ценах							60541,71	9378,39	6044,35	45118,08		104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}									1532,89		86,54	
k=12,07 на зарплату												
k=5,47 на эксплуатацию машин												
k=5,76 на материалы												
k=5,76 на основные материалы												
В том числе основные материалы									26231,04		26231,04	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			60 541,74
Накладные расходы (Полы)		94	9 371,80
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	649,29
Итого накладных расходов			10 021,09
Итого			70 562,8
Сметная прибыль (Полы)		51	5 084,70
Сметная прибыль (Металлические конструкции)		58	545,78
Итого сметной прибыли			5 630,48
Итого			76 193,28
НДС		18	13 714,79
ВСЕГО			89 908,07

Составил _____

Проверил _____

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г УЛЬЯНОВСКА
ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ г.

Жилой дом по адресу: ул. Орлова, д. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 123766/кр

«Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: ул. Орлова, д. 8.»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Сметная стоимость работ: _____ 3 156 494,48 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонтаж дымовой трубы.												
1	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал	0,16 100 м	1468,13 1343,72	124,41 47,04	0,00	235	215	20 8	0	164,47 26,32	
	509-9900	Строительный мусор	4,976 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
2	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	-0,4378 маш.-ч	31,26 0,00	31,26 11,82	0,00	-14	0	-14 -5	0	0,00 0,00	
3	031002	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	32 маш.-ч	103,26 0,00	103,26 11,82	0,00	3304	0	3304 378	0	0,00 0,00	
4	021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25т	32 маш.-ч	489,78 0,00	489,78 11,82	0,00	15673	0	15673 378	0	0,00 0,00	
5	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	20 1 т груза	49,43 49,43	0,00 0,00	0,00	989	989	0 0	0	0,67 13,34	100
6	ФССЦлг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на	20 1 т груза	16,73 0,00	16,73 0,00	0,00	335	0	335 0	0	0,00 0,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		расстояние до 15 км [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
Итого по разделу								20522,00	1204,00	19318,00	0,00	
									759,00		39,66	
Отделочные работы. Фасад.												
7	ТЕРр61- 10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	2,4304 100 м2 отремон тирова	2766,69 1645,31	1,45 0,00	1119,93	6724	3999	4 0	2721	188,25 457,52	
	509-9900	Строительный мусор	11,7631 36 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	-5,34688 м3	508,55 0,00	0,00 0,00	508,55	-2719	0	0 0	-2719	0,00 0,00	
8	(Цена поставш ика)	Смесь штукатурная <Кнауф Унтерпутц УП 210>, (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10 мм) Ц=300/25/1,18*1 .02	2558,5 кг	(10,37) 0,00	0,00 0,00	(10,37)	(26532)	0	0 0	(26532)	0,00 0,00	
9	ТЕР15- 02-036- 02(прим.)	Восстановлени е защитного слоя балконной плиты по сетке [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,293 100 м2 оштукат уриває	5872,86 1526,97	68,62 21,28	4277,27	1721	447	20 6	1254	166,34 48,74	100
10	ТЕР15- 01-062- 01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическом у каркасу (с его устройством) металлосайдин гом с пароизоляцион ным слоем из пленки ЮТАФОЛ [МДС 81- 35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	3 100 м2 поверхн ости о	20586,74 1510,43	246,48 4,29	18829,83	61760	4531	739 13	56490	162,59 487,76	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ктр=1,15)]										
11	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка стальным профилированным листом балконных экранов. [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,375 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	148	125	18 1	5	37,48 14,05	100
	(Цена поставщика)	Профлист окрашенный Ц=360/1,18*1,02	41,25 м2	(311,19) 0,00	0,00 0,00	(311,19)	(12837)	0	0 0	(12837)	0,00 0,00	
12	ТЕР15-01-063-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (цоколь) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	9,54 100 м2 поверхности о	23347,61 1640,88	272,90 4,29	21433,83	222736	15654	2603 41	204479	176,63 1685,04	100
13	ТЕР09-05-001-01(прим.)	Облицовка стальным листом торцов и низа балконов. [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,522 100 м2	393,50 332,06	48,11 1,78	13,33	205	173	25 1	7	37,48 19,56	100
	(Цена поставщика)	Стальной лист гладкий окрашенный Ц=360/1,18*1,02	57,42 м2	(311,19) 0,00	0,00 0,00	(311,19)	(17869)	0	0 0	(17869)	0,00 0,00	
14	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	8,458 100 м2 вертикальной	779,21 432,22	7,38 0,00	339,61	6591	3656	62 0	2873	50,03 423,11	100
15	ФССЦлг 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР	20 1 т ГРУЗА	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	860	860	0 0	0	0,00 0,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]										
16	ФССЦ(пр 03-21- 001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	20 1 Т ГРУЗА	14,72 0,00	14,72 0,00	0,00	294	0	294 0	0	0,00 0,00	104
Итого по разделу							298320,00	29445,00	3765,00 62,00	265110,00	3135,79	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-2719,00			-2719,00		
Основные материалы в текущих ценах							57238,00			57238,00		
Окна												
17	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,04 100 коробок	1193,18 1051,72	141,46 25,41	0,00	48	42	6 1	0	128,73 5,15	
	509-9900	Строительный мусор	0,4264 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
18	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,0225 100 м2	761,66 761,66	0,00 0,00	0,00	17	17	0 0	0	94,97 2,14	
	509-9900	Строительный мусор	0,07875 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
19	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кэ=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,056 100 п. м	4238,95 207,86	17,38 0,59	4013,71	237	12	1 0	224	24,37 1,36	100
	(Цена поставщика)	Доски подоконные ПВХ Ц=270/1,18*1,02	4 шт.	(233,39) 0,00	0,00 0,00	(233,39)	(934)	0	0 0	(934)	0,00 0,00	
	(Цена поставщика)	Заглушки для подоконников ПВХ Ц=10/1,18*1,02	8 шт.	(8,65) 0,00	0,00 0,00	(8,65)	(69)	0	0 0	(69)	0,00 0,00	
20	ТЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных	0,0728 100 м2	14268,52 1953,31	597,21 26,00	11718,00	1039	142	43 2	854	223,49 16,27	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	проемов									
21	(Цена поставщика)	Блоки оконные пластиковые Ц=4000/1.18*1.02	4 шт	(3457,63) 0,00	0,00	(3457,63)	(13831)	0	0	(13831)	0,00	
22	ТЕР12-01-010-01	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0225 100 м2 покрытия	9920,99 1106,02	30,55 2,95	8784,42	223	25	1	197	129,66 2,92	100
23	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0492 100 м2 облицовки	9239,75 1757,42	56,14 1,19	7426,19	455	86	3	366	191,44 9,42	100
24	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов подвесных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 100 м желобов	6728,46 308,12	29,54 2,36	6390,80	135	6	1	128	36,12 0,72	100
25	ФССЦлг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	4 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	172	172	0	0	0,58 2,32	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Козф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,1; Км=0,93; Ком=0,93)]	4 1 т груза	14,72 0,00	14,72 0,00	0,00	59	0	59 0	0	0,00 0,00	104
Итого по разделу							2385,00	502,00	114,00 3,00	1769,00	40,30	
Основные материалы в текущих ценах							14834,00			14834,00		
Демонтаж козырька и крыльца.												
27	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0,15 100 м2 покрытия	146,19 124,02	22,17 0,00	0,00	22	19	3 0	0	15,90 2,38	
28	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,251 100 м2 кровли	162,99 120,37	42,62 5,44	0,00	41	30	11 1	0	15,16 3,81	
	509-9900	Строительный мусор	0,3514 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
29	ТЕР46-04-014-02	Разборка ступеней на сплошном основании	0,117 100 м ступеней	902,66 785,78	116,88 15,13	0,00	106	92	14 2	0	92,12 10,78	
30	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	4,3 1 м3	178,02 73,01	105,01 13,59	0,00	765	314	452 58	-1	8,24 35,43	
31	ТЕР46-04-013-03	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте	0,15 100 м2 горизонтально	4668,77 4228,07	440,70 52,95	0,00	700	634	66 8	0	542,06 81,31	
Итого по разделу							1634,00	1089,00	546,00 69,00	-1,00	133,71	
Устройство козырька												
32	ТЕРм38-01-003-01(прим.)	Изготовление металлического каркаса козырька	0,15 1 т конструкций	6867,00 875,42	1145,81 80,85	4845,77	1030	131	172 12	727	91,00 13,65	
	101-1026	Швеллеры 40 из стали марки Ст3сп	-0,1548 т	4485,84 0,00	0,00 0,00	4485,84	-694	0	0 0	-694	0,00 0,00	
33	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20x20 мм, толщина стенки 2 мм	27 м	8,54 0,00	0,00 0,00	8,54	231	0	0 0	231	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм	55 м	17,20 0,00	0,00 0,00	17,20	946	0	0 0	946	0,00 0,00	
35	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40x40x4 мм	0,1 т	5968,99 0,00	0,00 0,00	5968,99	597	0	0 0	597	0,00 0,00	
36	ТЕР09- 03-014- 01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,15 1 т конструк ций	1466,04 636,03	599,84 56,68	230,17	220	95	90 9	35	72,77 10,92	100
37	ТЕР09- 04-002- 01	Монтаж кровельного покрытия из профилированн ого листа при высоте здания до 25 м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,129 100 м2 покрыти я	1108,98 356,81	601,45 44,50	150,72	143	46	78 6	19	40,82 5,27	100
	101-1751	Шурупы- саморезы с шести- восьюгланной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	8,34705 9 10 шт.	3,84 0,00	0,00 0,00	3,84	32	0	0 0	32	0,00 0,00	
	Цена поставщ ика	Профилирован ный настил С21-1000-06 С2=280/1,18/6,15 *1,02	14,19 м2	39,36 0,00	0,00 0,00	39,36	559	0	0 0	559	0,00 0,00	
38	ТЕРр69- 2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфор атором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,16 100 отверст ий	57,20 46,83	10,37 0,00	0,00	9	7	2 0	0	5,49 0,88	
	509-9900	Строительный мусор	0,00096 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
39	ТЕР06- 01-015- 01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м [МДС 81- 35.2004 пп.4.7;	0,02 1 т	11232,66 3209,64	75,58 3,70	7947,44	225	64	2 0	159	362,26 7,25	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))										
40	101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	650 шт.	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10	65	0	0 0	65	0,00 0,00	
41	ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	0,0152 100 м	1632,01 556,24	4,09 0,59	1071,68	25	8	0 0	17	65,21 0,99	
	509-9900	Строительный мусор	0,00076 т	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							3388,00	351,00	344,00 27,00	2693,00	38,95	
В том числе основные материалы в базовых ценах							1736,00			1736,00		
Устройство крыльца.												
42	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,13632 1 т конструкций	1108,77 304,28	724,70 66,78	79,79	151	41	99 9	11	32,37 4,41	
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,06 т	9040,00 0,00	0,00 0,00	9040,00	542	0	0 0	542	0,00 0,00	
43	101-3688	Швеллеры N 16 сталь марки Ст3пс	0,13632 т	4690,80 0,00	0,00 0,00	4690,80	639	0	0 0	639	0,00 0,00	
44	ТЕР09-05-002-02(прим.)	Электродуговая сварка при монтаже стоек [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01363 2 10 т конструкций	661,94 227,41	318,59 0,00	115,94	9	3	4 0	2	19,24 0,26	100
45	ТЕР46-01-008-01	Обетонирование колонн	0,4 1 м3	1299,76 262,03	43,12 1,54	994,61	520	105	17 1	398	28,89 11,56	
	401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	-0,408 м3	595,57 0,00	0,00 0,00	595,57	-243	0	0 0	-243	0,00 0,00	
46	401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	0,408 м3	693,30 0,00	0,00 0,00	693,30	283	0	0 0	283	0,00 0,00	
47	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,029 1 т	175,39 128,79	46,60 2,36	0,00	5	4	1 0	0	14,54 0,42	100
48	101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	2 м2	32,58 0,00	0,00 0,00	32,58	65	0	0 0	65	0,00 0,00	
49	ТЕР09-	Электродуговая	0,01988	661,94	318,59	115,94	13	5	6	2	19,24	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	05-002-02(прим.)	сварка при монтаже стоек [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	10 т конструкций	227,41	0,00				0		0,38	
50	ТЕР09-03-002-12(прим.)	Монтаж балок перекрытия [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1988 1 т конструкций	779,82 214,28	565,54 44,62	0,00	155	43	1129	0	20,99 4,17	100
51	101-3688	Швеллеры N 16 сталь марки Ст3пс	0,1988 т	4690,80 0,00	0,00 0,00	4690,80	933	0	0 0	933	0,00 0,00	
52	201-0393	Ограждения лестниц маршевых	6 м	53,67 0,00	0,00 0,00	53,67	322	0	0 0	322	0,00 0,00	
53	201-0394	Ограждения площадок	6 м	58,96 0,00	0,00 0,00	58,96	354	0	0 0	354	0,00 0,00	
54	ТЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,108 100 м ступеней	1527,20 1227,88	179,08 8,71	120,24	165	133	191	13	135,38 14,62	100
	201-0726	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,6 т	7215,52 0,00	0,00 0,00	7215,52	4329	0	0 0	4329	0,00 0,00	
	403-1261	Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	9 шт.	113,53 0,00	0,00 0,00	113,53	1022	0	0 0	1022	0,00 0,00	
55	ТЕР07-01-047-06	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием на стену и балку [МДС 81-35.2004 пп.4.7; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 100 шт. сборных конс	12343,37 3063,92	7159,52 808,49	2119,93	247	61	143 16	43	329,81 6,60	100
	403-0300	Лестничная площадка 2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып1)	2 шт.	1106,81 0,00	0,00 0,00	1106,81	2214	0	0 0	2214	0,00 0,00	
56	ТЕР09-05-001-	Облицовка торцов крылец	0,055	393,50	48,11	13,33	22	18	3	1	37,48	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01(прим.)	профилированный листом (МДС 81-35.2004 пп.4.7; Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)}	100 м2	332,06	1,78				0		2,06	
	(Цена поставщика)	Профлист С9-1000-0,5 Ц=300/1,18	6,05 м2	(254,24) 0,00	0,00	(254,24)	(1538)	0	0 0	(1538)	0,00 0,00	
Итого по разделу							11747,00	413,00	404,00 36,00	10930,00	44,49	
В том числе основные материалы в базовых ценах							10460,00			10460,00		
Основные материалы в текущих ценах							1538,00			1538,00		
Всего							337996,00	33004,00	24491,00 956,00	280501,00	3432,88	
В том числе основные материалы в базовых ценах							9477,00			9477,00		
Основные материалы в текущих ценах							73610,00			73610,00		
Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} к=12,07 на зарплату к=5,47 на эксплуатацию машин к=5,76 на материалы к=5,76 на основные материалы							2221621,3 8	398358,28	133965,77 11538,92	1689295,7 6	3432,88	105
В том числе основные материалы							128197,52			128197,52		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			2 221 621,38
Накладные расходы (Ремонт : печные работы)		66	1 776,72
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	32 339,56
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	200 632,00
Накладные расходы (Металлические конструкции)		69	4 863,12
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		93	41 039,04
Накладные расходы (Ремонт : проемы)		70	506,80
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		90	1 694,70
Накладные расходы (Кровли)		92	344,08
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		84	12 500,88
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)		71	334,41
Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций)		56	966,56
Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)		66	55,44
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные)		80	656,80

конструкции в строительстве : промышленном)		
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)	119	1 924,23
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)	100	929,00
Итого накладных расходов		300 563,34
Итого		2 522 184,72
Сметная прибыль (Ремонт : печные работы)	50	1 346,00
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)	40	19 307,20
Сметная прибыль (Отделочные работы)	37	92 792,30
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	58	4 087,84
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	54	23 829,12
Сметная прибыль (Ремонт : проемы)	50	362,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	43	809,69
Сметная прибыль (Кровли)	44	164,56
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	48	7 143,36
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	52	244,92
Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций)	40	690,40
Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы)	40	33,60
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	44	361,24
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)	68	1 099,56
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)	58	538,82
Итого сметной прибыли		152 810,61
Итого		2 674 995,33
НДС	18	481 499,15
В С Е Г О		3 156 494,48

Составил _____

Проверил _____