

СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ Г.

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ Г.

Капитальный ремонт муниципальных многоквартирных жилых домов Ульяновской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15**«Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, р.п.Измайлово, ул.Стахановская, д.3»****Сметная стоимость работ:** _____ **97 360,00 Руб.****Трудоемкость работ:** _____ **255,99 Чел.час.****Средства на оплату труда:** _____ **26 867,82 Руб.**

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отделочные работы										
1	ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20мм	0,48 100 м2 отремонтирова	2275,77 1151,09	20,94 9,05	1092	553	10 4	129,92 0,67	62,36 0,32
	509-9900	Строительный мусор	1,6224 т	0,00		0				
2	ТЕРр62-17-5	Окрашивание водоэмульсионным и составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,98 100 м2 окрашиваемой поверхности	1710,44 352,60	8,19 1,35	1676	346	8 1	40,81 0,10	39,99 0,10
3	ТЕРр62-16-5	Окрашивание водоэмульсионным и составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	1,21 100 м2 окрашиваемой поверхности	1633,52 292,81	8,19 1,35	1977	354	10 2	33,89 0,10	41,01 0,12
4	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1,36 100 м2 окрашиваемой	1453,71 653,96	8,19 1,35	1977	889	11 2	75,69 0,10	102,94 0,14
5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,12 100 м2 окрашиваемой	1035,31 697,51	0,84 0,00	124	84	0 0	80,73 0,00	9,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу						6846,00	2226,00	39,00		255,99
								9,00		0,68
Всего						6846,00	2226,00	39,00		255,99
								9,00		0,68
Итого в текущих ценах						53467,71	26867,82	213,33		255,99
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}								108,63		0,68
k=12,07 на зарплату										
k=5,47 на эксплуатацию машин										
k=5,76 на материалы										
k=5,76 на основные материалы										

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			53 467,71
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		67	4 504,41
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	13 772,04
Итого накладных расходов			18 276,45
Итого			71 744,16
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		40	2 689,20
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	8 101,20
Итого сметной прибыли			10 790,40
Итого			82 508,47
НДС		18	14 851,53
В С Е Г О			97 360,00

Составил _____

Проверил _____