

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Капитальный ремонт муниципальных жилых домов Ульяновской области

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20**

«Ремонт фундамента по адресу.: Ульяновская область, Барышский район,  
р.п.Измайлово, ул.Стахановская, д.3»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 973 600,00 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 2 623,16 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 255 413,27 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр	
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд
				зарплата	ЗП маш	риалы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Фундамент</b>												
1	ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	2,4 100 м3 грунта	7264,61 5202,60	8,43 0,00	2053,58	17435	12486	20 0	4929	667,00 1600,80	
2	ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	1,52 100 м2 поверхности	2098,02 1049,30	479,03 72,78	569,69	3189	1595	728 111	866	107,51 163,42	
3	ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	1,52 100 м2 поверхности	942,86 236,78	232,66 33,14	473,42	1433	360	354 50	719	24,26 36,88	
4	ТЕРр52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	1,52 100 м2 стенки	11537,66 1580,06	12,65 0,00	9944,95	17537	2402	19 0	15116	199,00 302,48	
5	ТЕР46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоями фундаментов	22,11 1 м3	1360,75 195,29	56,78 2,72	1108,68	30086	4318	1255 60	24513	23,50 519,59	
Итого по разделу							69680,00	21161,00	2376,00 221,00	46143,00	2623,16	
Всего							69680,00	21161,00	2376,00 221,00	46143,00	2623,16	
Итого в текущих ценах							534193,67	255413,27	12996,72 2667,47	265783,68	103	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Множественные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}											2623,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы												

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			534 193,67
Накладные расходы (Ремонт : земляные работы, выполняемые ручным способом)		60	90 423,60
Накладные расходы (Ремонт : фундаменты)		63	34 355,16
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		79	41 745,18
Итого накладных расходов			166 523,94
Итого			700 717,61
Сметная прибыль (Ремонт : земляные работы, выполняемые ручным способом)		32	48 225,92
Сметная прибыль (Ремонт : фундаменты)		54	29 447,28
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		43	22 722,06
Итого сметной прибыли			100 395,26
Итого			801 112,87
Проектные и изыскательские работы		3	23 971,88
ИТОГО			825 084,75
НДС		18	148 515,25
В С Е Г О			973 600,00

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_