

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

//  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

« \_\_\_\_\_ » 20 г.

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
Барышский район, г. Барыш, кв-л Радищева, 9

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-123

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

**«Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, кв-л Радищева, 9»**

Основание: чертежи №

**Сметная стоимость работ:**

**292080 руб.**

строительных работ\_\_\_\_строительных работ

247546 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_монтажных работ \_\_\_\_\_

0 руб.

оборудования \_\_\_\_\_оборудования \_\_\_\_\_оборудова.

0 руб.

Средства на оплату труда:

59797 руб.

Трудоемкость работ:

433,59 чел.час.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Количество, ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				ЗТ рабочих, чел.-ч.
				всего	экспл. машин	материалы	всего	оплата труда	экспл. машин	материалы	на единицу
											оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сантехнические работы (Строительные)Сантехнические работы											
1	ТЕРп65-2-1 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕРп65-2-1 (Приказ Минстроя России от 21										

	02 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР16-04-001-02 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР16-	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2 : Кзп=1,35; Кэм=1,35; Кзпм=1,35; Кзтр=1,35; Кзтм=1,35;Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопро вода	611,07	0,68			1		122,41
	302-9661 302-9661 302-9661 302-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	127,744 м	0,00		0,00	0		0	
4	302-3340 302-3340 302-3340 302-3340 302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	127,744 м	53,16		53,16	6791		6791	
5	301-5609 301-5609 301-5609 301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	74 шт.	16,04		16,04	1187		1187	
6	ТЕР16-04-001-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР16-04-001-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР16-	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2 : Кзп=1,35; Кэм=1,35; Кзпм=1,35; Кзтр=1,35; Кзтм=1,35;Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,12 100 м трубопро вода	695,76 637,26	2,94 0,27	55,56	127	119	1 0	7 99,73 11,97
	302-9660 302-9660 302-9660 302-9660 302-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	11,976 м	0,00		0,00	0		0	
7	302-3339 302-3339 302-3339 302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	11,976 м	25,66		25,66	307		307	
8	ТЕР26-01-017-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР26-01-017-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР26-01-017-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2 : Кзп=1,35; Кэм=1,35; Кзпм=1,35; Кзтр=1,35; Кзтм=1,35;Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	0,9 10 м трубопро вода	510,24 34,92	21,92 0,00	453,40	490	49	33 0	408 5,46 4,92
	101-2466 101-2466 101-2466	Краска «Армофиниш» V=-21,805832Краска «Армофиниш» V=-21,805832Краска «Армофиниш»	-1,2942 л	252,95		252,95	-327		-327	
	104-9400 104-9400 104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	9,9 м	0,00		0,00	0		0	
9	104-0278 104-0278 104-0278 104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	9,9 м	18,82		18,82	186		186	
10	ТЕР46-03-010-02 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР46-03-010-02 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр) ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил. 46.1 п. 3.3.2: Кзп=1,75; Кэм=1,75; Кзпм=1,75; Кзтр=1,75; Кзтм=1,75;Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил. 46.1 п. 3.3.2: Кзп=1,75;	0,32 100 отверсти й	1078,44 336,94	741,50 90,44	0,00	604	189	415 51	0 62 19,84
11	ТЕР46-03-017-	Заделка отверстий, гнезд и борозд в	0,096	1688,65	21,14	1221,27	162	43	2	117 55,16

	01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР46- 03-017-01 (Приказ	перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	446,24	0,00				0		5,3
12	ТЕР23-04-008- 01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР23- 04-008-01 (Приказ	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	3 1 врезка	205,17 152,74	0,00 0,00	52,43	684	527	0 0	157	19,37 58,1
13	ТЕР01-01-009- 20 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР01- 01-009-20 (Приказ Минстроя	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,4 м, группа грунтов 2 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,4 м, группа грунтов 2 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25	0,037 1000 м3 грунта	3943,07 0,00	3943,07 521,78	0,00	182	0	182 24	0	0 0
14	ТЕР01-02-057- 02 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР01- 02-057-02 (Приказ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа	0,03 100 м3 грунта	1201,20 1201,20	0,00 0,00	0,00	41	41	0 0	0	177,1 5,31
15	ТЕР23-01-001- 01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР23- 01-001-01 (Приказ	Устройство основания под трубопроводы песчаного МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Устройство основания под трубопроводы песчаного МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Устройство основания	0,185 10 м3 основан ия	884,48 83,33	35,66 3,52	765,49	168	18	8 1	142	11,73 2,17
16	ТЕР01-02-061- 01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР01- 02-061-01 (Приказ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15;	0,037 100 м3 грунта	663,75 663,75	0,00 0,00	0,00	28	28	0 0	0	101,78 3,77
17	408-0122 408-0122 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	4 м3	69,59		69,59	278			278	
18	ТЕР01-01-033- 04 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР01- 01-033-04 (Приказ	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами	0,034 1000 м3 грунта	288,96 0,00	288,96 47,25	0,00	12	0	12 2	0	0 0
19	ТЕР01-02-005- 01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР01- 02-005-01 (Приказ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15;	0,34 100 м3 уплотнен ного грунта	355,26 106,88	248,38 30,58	0,00	148	42	106 13	0	14,41 4,9
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							13637	3412	790 98	9435	373,74
В т.ч. основные материалы в бц							8422			8422	
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							113051	51418	4740	56893	

С учетом индексов: {ЦЦС Ульяновск 1 кв. 2016 г. Многоквартирные жилые дома: Кирпичные} к=15,07 на зарплату к=6 на эксплуатацию машин к=15,07 на зарплату механизаторов к=6,03 на материалы к=6,03 на основные материалыПрямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом индексов:											
В т.ч. основные материалы в тц								50785		50785	
Всего по разделу								183808			
<b>Установка сантехоборудования</b> (Строительные)Установка сантехоборудования											
20	ТЕРр65-4-2 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕРр65-4-2 509-9899 509-9899 509-9899	Демонтаж унитазов и писсуаров МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2: Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15;Демонтаж унитазов и писсуаров МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2: Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15;Демонтаж унитазов и писсуаров	0,12 100 приборо в	553,63 544,56	9,07 3,92	0,00	76	75	1 1	0	73,42 8,81
	509-9899 509-9899 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,318 т	0,00		0,00	0			0	
21	ТЕРр65-4-10 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕРр65-4-10 509-9899 509-9899 509-9899	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2: Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15;Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2: Кзп=1,15; Кэм=1,15; Кзпм=1,15; Кзтр=1,15; Кзтм=1,15;Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах	0,12 100 приборо в	326,13 318,00	8,13 3,51	0,00	45	44	1 0	0	42,87 5,14
	509-9899 509-9899 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,21 т	0,00		0,00	0			0	
22	ТЕР17-01-003-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР17-01-003-01 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)ТЕР17-01-003-01 509-9899 509-9899 509-9899	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; МДС 81-38.2004 Пр.3 пп.2 : Кзп=1,35; Кэм=1,35; Кзпм=1,35; Кзтр=1,35; Кзтм=1,35;Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1,2 10 компл.	5794,89 234,33	43,29 4,32	5517,27	7146	437	88 9	6621	38,25 45,9
23	301-1272 301-1272 301-1272 301-1272	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	12 шт.	18,02		18,02	216			216	
Прямые затраты по разделу в базовых ценах								7483	556	90 10	6837 59,86
В т.ч. основные материалы в бц								216		216	
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом индексов: {ЦЦС Ульяновск 1 кв. 2016 г. Многоквартирные жилые дома: Кирпичные} к=15,07 на зарплату к=6 на эксплуатацию машин к=15,07 на зарплату механизаторов к=6,03 на материалы к=6,03 на основные материалыПрямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом индексов:								50146	8379	540 151	41227 59,86
В т.ч. основные материалы в тц								1302		1302	
Всего по разделу								62359			
<b>Погрузка и вывоз</b> (Строительные)Погрузка и вывоз											
24	01-01-01-041 (Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)01-01-01-041 (Приказ	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,6 1 т груза	42,60 0,00	0,00 0,00	42,60	68	0	0 0	68	0 0
25	03-21-01-010	Перевозка грузов I класса	11	12,24	0,00	12,24	135	0	0	135	0

(Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр)03-21-01-010 (Приказ	автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	0,00	0,00				0		0
Прямые затраты по разделу в базовых ценах						203	0	0	203	0
Прямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом индексов: {ЦЦС Ульяновск 1 кв. 2016 г. Индекс на погрузо-разгрузочные работы и автомобильные перевозки} k=6,79 на прямые затратыПрямые затраты по разделу в текущих ценах С учетом индексов:						1379	0	0	1379	0
Всего по разделу						1379				
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
Прямые затраты по смете в текущих ценах						164576	59797	5280	99499	433,59
В т.ч. основные материалы в тц						52087			52087	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Прямые затраты по смете в текущих ценах			164576
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65) (k=0,85)	0,85	74%	12039
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	128%	19680
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	100%	568
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	110%	3582
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-23) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	130%	8146
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-01 (механизир. способом)) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	95%	891
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-01 (ручным способом)) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	80%	634
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-17) (k=0,85*0,9=0,765)	0,765	128%	6587
Итого накладных расходов			52127
Итого			216703
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65) (k=0,8)	0,8	50%	7643
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	83%	11257
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	70%	354
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	70%	2047
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-23) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	89%	5019
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-01 (механизир. способом)) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	50%	415
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-01 (ручным способом)) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	45%	323
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-17) (k=0,8*0,85=0,68)	0,68	83%	3764
Итого сметной прибыли			30822
Всего по смете			247525
НДС		18	44555
ВСЕГО			292080

Составил

//

Проверил

//