

СОГЛАСОВАНО

КОМИТЕТ ЖКХ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
г УЛЬЯНОВСКА

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Капитальный ремонт муниципальных многоквартирных жилых домов г.Ульяновска

(наименование строики)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 194

«Капитальный ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток в  
жилом доме по адресу: ул.Металлистов д.16.»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 1 606 440,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Отделочные работы</b>										
1	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	36,42 100 м2 обрабатываемо	275,55 38,95	25,75 0,15	10036	1419	938 5	4,24 0,01	154,55 0,46
2	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионным и составами стен и потолков	36,42 100 м2 окрашиваемой	1578,57 237,86	8,19 1,18	57492	8663	298 43	27,53 0,10	1002,64 3,64
3	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	34,35 100 м2 окрашиваемой	1453,71 653,96	8,19 1,18	49935	22464	281 41	75,69 0,10	2599,95 3,44
4	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1,36 100 м2 окрашиваемой	1221,13 573,26	8,19 1,18	1661	780	11 2	66,35 0,10	90,24 0,14
5	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	0,982 100 м2 окрашиваемой	784,81 542,16	0,84 0,00	771	532	1 0	62,75 0,00	61,62 0,00
6	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,492 100 м2 окрашиваемой	793,05 355,72	8,19 1,18	390	175	4 1	40,70 0,10	20,02 0,05
7	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,78 100 м2 стяжки	1568,93 360,77	55,64 18,76	1224	281	43 15	45,44 1,59	35,44 1,24
8	ТЕР11-01-015-08примен.	Обработка цементных покрытий жидким стеклом	0,78 100 м2 покрытия	156,97 118,12	9,20 1,48	122	92	7 1	12,42 0,13	9,69 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]								
	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	-0,0468 т	483,51		-23				
9	113-0404	Стекло жидкое калийное	46,8 кг	2,66		124				
Итого по разделу						121732,00	34406,00	1583,00	3974,15	
В том числе основные материалы в базовых ценах						101,00		108,00	9,05	
Всего						121732,00	34406,00	1583,00	3974,15	
В том числе основные материалы в базовых ценах						101,00		108,00	9,05	
Итого в текущих ценах						917819,11	415280,42	8659,01	3974,15	
{Итого в текущих ценах ТЕР (Многokвартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)}								1303,56	9,05	
k=12,07 на зарплату										
k=5,47 на эксплуатацию машин										
k=5,76 на материалы										
k=5,76 на основные материалы										
В том числе основные материалы						581,76				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			917 819,11
Накладные расходы (Отделочные работы)		80	13 749,60
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		64	72 721,28
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		68	191 130,32
Накладные расходы (Полы)		88	4 131,60
Итого накладных расходов			281 732,80
Итого			1 199 551,91
Сметная прибыль (Отделочные работы)		37	6 359,19
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		36	40 905,72
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		40	112 429,60
Сметная прибыль (Полы)		46	2 159,70
Итого сметной прибыли			161 837,92
Итого			1 361 389,83
НДС		18	245 050,17
В С Е Г О			1 606 440,00

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_