

Наименование стройки



2018

Локальный сметный расчет № 02-34-01

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, д. 6

Адрес объекта

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	486,8	тыс руб
Нормативная трудоемкость		чел час
Средства на оплату труда	8,345	тыс руб

(Составлена) в уровне цен на 1-июн 2016г.

СНБ ТЕР-2003 (Ред 2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во единиц	Сумма, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	оплаты труда	экспл. машин		
									в т.ч. 1-го маш.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонтные работы										
2	ТЕРр 59-7-1	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок в поручнях	0.24	717.16	7.20	172	116	2	56.88	13.65
				485.19	0.00			0		
кЭТ=1.5, кЭМ=1.5, кЭТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ПР=70*0.85+63%*73 руб., СТП=0*0.8+40%*36 руб.										
МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.б ПЗ-1, ОI-1.5, ЭМ-1.5, ОIМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5										
3	ТЕРр 59-5-1	Ремонт ступеней деревянных 100 ступеней	0.46	6 609.73	79.20	3 040	1 875	36	477.90	219.83
				4 076.49	12.36			6		
кЭТ=1.5, кЭМ=1.5, кЭТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ПР=70*0.85+63%*1221 руб., СТП=0*0.8+40%*403 руб.										
МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.б ПЗ-1, ОI-1.5, ЭМ-1.5, ОIМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5										
Пр	3-1 509-9900	Строительный мусор	1 5364	0		0 00				
6	ТЕРр 59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками 100 м2 горизонтальной проекции	0.42	1 514.41	18.86	636	628	8	188.35	79.11
				1 495.55	0.00			0		
кЭТ=1.5, кЭМ=1.5, кЭТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ПР=70*0.85+63%*440 руб., СТП=0*0.8+40%*401 руб.										
МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.б ПЗ-1, ОI-1.5, ЭМ-1.5, ОIМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5										
Пр	6-1 509-9900	Строительный мусор	2 4844	0		0 00				
7	ТЕР 10-01-052-01	Устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки 1 м2 горизонтальной проекции	36	513.86	8.85	18 500	2 546	319	7.35	264.60
				70.71	0.00			0		
кЭТ=1.5, кЭМ=1.5, кЭТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ПР=130*0.85+0.9+80%*2291 руб., СТП=50*0.8+43%*1093 руб.										
МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.б ПЗ-1, ОI-1.5, ЭМ-1.5, ОIМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5										
5	ТЕРр 61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слой до 20 мм 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.55	3 833.95	31.41	2 108	1 484	17	304.61	167.53
				2 698.80	13.57			7		
кЭТ=1.5, кЭМ=1.5, кЭТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ПР=70*0.85+63%*901 руб., СТП=50*0.8+40%*396 руб.										
МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.б ПЗ-1, ОI-1.5, ЭМ-1.5, ОIМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5										
Пр	5-1 509-9900	Строительный мусор	1 850	0		0 00				
8	ТЕРр 62-16-5	Окрашивание водоземельными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расшивкой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.4	1 784.03	12.29	4 281	1 054	29	50.84	122.00
				439.21	2.02			5		
кЭТ=1.5, кЭМ=1.5, кЭТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ПР=80*0.85+80%*721 руб., СТП=50*0.8+40%*424 руб.										
МДР 81-38.2004 пр.3 п.6.б ПЗ-1, ОI-1.5, ЭМ-1.5, ОIМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5										
9	ТЕРр 62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	0.05	2 332.11	12.29	117	85	1	194.85	9.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 окрашиваемой поверхности		1 702,99	2,02			0		
$\text{ПЗ} \times 1,5 + \text{ОБ} \times 1,5 + \text{ОП} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5$										
	М/Р 81-38.2004 пр.3 п.6.6									
1	ТЕР 15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву низа лестниц 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	1 750,66	14,38	316	175	3	106,94	19,25
				969,90	0,21			0		
$\text{ПЗ} \times 1,5 + \text{ОБ} \times 1,5 + \text{ОП} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5$										
	М/Р 81-38.2004 пр.3 п.6.6									
4	ТЕР 15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву верха ступеней и лестничных площадок 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	1 518,73	14,85	274	126	3	77,06	13,87
				698,89	0,41			0		
$\text{ПЗ} \times 1,5 + \text{ОБ} \times 1,5 + \text{ОП} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5$										
	М/Р 81-38.2004 пр.3 п.6.6									

10	ТЕР 15-04-005-06	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям палаток, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	1 328,02	13,13	717	208	7	42,90	23,17
				384,81	0,21			0		
$\text{ПЗ} \times 1,5 + \text{ОБ} \times 1,5 + \text{ОП} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5$										
	М/Р 81-38.2004 пр.3 п.6.6									
13	ТЕРр 56-18-1	Укрепление дверных коробок тамбуров 100 коробок	0,02	4 577,77	12,64	92	30	0	173,82	3,48
				1 482,69	0,00			0		
$\text{ПЗ} \times 1,5 + \text{ОБ} \times 1,5 + \text{ОП} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5$										
	М/Р 81-38.2004 пр.3 п.6.6									
Итого по разделу "Ремонтные работы"						257 383	127 736	2 576		936,23
		Прямые затраты				30 253		276		
		Оплата труда рабочих				8 327				
		Машины и механизмы				425				
		Оплата труда машинистов				18				
		Материалы				21 501				
		Накладные расходы				6 202				
		Сметная прибыль				3 613				
		Итого по разделу				40 068				
		Пересчет в цены I кв.2016г. "Многоквартирные жилые дома Кирпичные"				407 943				
		Оплата труда рабочих		15,34		127 734				
		Эксплуатация машин		6,06		2 576				
		Оплата труда машинистов		15,34		276				
		Материальные ресурсы		5,91		127 071				
		Оборудование		3,92		0				
		Накладные расходы		15,34		95 139				
		Сметная прибыль		15,34		55 423				
		Итого с учетом индексации				407 943				

Раздел 2. Вывоз мусора

11	ТЕРгг 01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	12	42,60	0,00	511	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00			0		
$\text{ПЗ} \times 1,5 + \text{ОБ} \times 1,5 + \text{ОП} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5 + \text{ЗМ} \times 1,5 + \text{ОПМ} \times 1,5$										
12	ТЕРгг 03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 1 т груза	12	12,24	0,00	147	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00			0		
Итого по разделу "Вывоз мусора"						4 599	0	0		0,00
		Прямые затраты				658				
		Материалы				658				
		Итого по разделу				658				
		Пересчет в цены I кв.2016г. "Погрузочно-разгрузочные работы и автомобильные перевозки"				4 599				
		Оплата труда рабочих		1		0				
		Эксплуатация машин		1		0				
		Оплата труда машинистов		1		0				
		Материальные ресурсы		6,99		4 599				
		Оборудование		1		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы			1	0				
		Сметная прибыль			1	0				
		Итого с учетом индексации				4 599				

Деревянные конструкции - НР=(90%) , НРбаз=(106%) , СП=(43%) , СПбаз=(54%)

		Накладные расходы			2 291					
		Сметная прибыль			1 095					
		Итого по виду работ			21 886					

Лестницы, крыльца - НР=(65%) , НРбаз=(76%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)

		Накладные расходы			1 706					
		Сметная прибыль			1 260					
		Итого по виду работ			6 814					

Малерные работы - НР=(68%) , НРбаз=(80%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)

		Накладные расходы			778					
		Сметная прибыль			458					
		Итого по виду работ			5 634					

Штукатурные работы - НР=(67%) , НРбаз=(79%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)

		Накладные расходы			999					
		Сметная прибыль			596					
		Итого по виду работ			3 703					

Отделочные работы - НР=(80%) , НРбаз=(95%) , СП=(37%) , СПбаз=(47%)

		Накладные расходы			407					
		Сметная прибыль			189					
		Итого по виду работ			1 903					

Погрузо-разгрузочные работы - НР=(85%) , НРбаз=(100%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)

		Накладные расходы			0					
		Сметная прибыль			0					
		Итого по виду работ			511					

Автомобильные перевозки - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)

		Накладные расходы			0					
		Сметная прибыль			0					
		Итого по виду работ			147					

Проемы - НР=(70%) , НРбаз=(82%) , СП=(50%) , СПбаз=(62%)

		Накладные расходы			21					
		Сметная прибыль			15					
		Итого по виду работ			128					
		Итого по всем разделам			412 542					
		Прямые затраты			36 911					
		Оплата труда рабочих			8 327					
		Машины и механизмы			425					
		Оплата труда машинистов			18					
		Материалы			22 159					
		Фонд оплаты труда (справочно)			8 345					
		Накладные расходы			6 202					
		Сметная прибыль			3 613					
		НДС			18	74936,00				
		Всего по смете			486 800,00					

Составил _____

Проверил _____