

СОГЛАСОВАНО:

□ 10300 電子商務



УТВЕРЖДАЮ:

Autodesk

- 2016

2016

Hausenwurzle stroblii

Локальный сметный расчет № 02-32-02

Ладонь объекта

Основные аспекты позомости

Сметная стоимость

116,832 тыс. руб.

• 100

	Нормативная трудоемкость Средства на оплату труда	чел. час
1,934	тыс руб	

Составлено в уровне цен на 1 янв 2016г

СМБ ТЕР-2001 (Ред. 2014г.) в ценах 2000-01 гг. Ульяновская область

№ п/п	Шифр и номер позиции нормативной	Наименование работ и затрат	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих на занятых обслуживанием машин, час/ч		
				ВСЕГО	затраты машин	ВСЕГО	затраты труда	затраты машин	на ед.	всего	
				оплаты труда	в т ч з/пл маш				на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонтные работы											
1	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из влагозащитированных труб диаметром до 63 мм 100 м трубопровода	0,211	640,04	12,93	135	120	3	68,56	14,47	
					569,76	2,65			1		
<i>шт/(м²) 15, кг/М²(15, кг/М²) 15, кг/М²(15, кг/М²) 15, 100=7490,85*0,015=114руб., СП=30руб./8=40%+10руб.</i>											
		M/R СН-38.2004 нр.3 п 2 б	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
Пр	1.1 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,03174	0		0,00					
2	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из влагозащитированных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода	0,26	372,03	7,54	97	86	2	39,86	10,36	
					331,22	1,55			0		
<i>шт/(м²) 15, кг/М²(15, кг/М²) 15, кг/М²(15, кг/М²) 15, 100=7490,85*0,015=114руб., СП=30руб./8=40%+10руб.</i>											
		M/R СН-38.2004 нр.3 п 2 б	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
Пр	2.1 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0572	0		0,00					
3	ТЕРр 65-3-2	Снятие клапанов фланцевых диаметром до 50 мм 100 шт. арматуры	0,09	293,11	8,63	27	26	1	33,35	3,00	
					284,48	3,73			0		
<i>шт/(м²) 15, кг/М²(15, кг/М²) 15, кг/М²(15, кг/М²) 15, 100=7490,85*0,015=114руб., СП=30руб./8=40%+10руб.</i>											
		M/R СН-38.2004 нр.3 п 2 б	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
Пр	3.1 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1395	0		0,00					
4	ТЕР 16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных влагозащитированных оцинкованных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода	0,211	7 048,22	163,22	1 487	150	34	73,83	15,58	
					710,21	4,80			1		
		Количество - 0,211*100/100									
<i>шт/(м²) 15*155, кг/М²(15*155) 155, кг/М²(15*155) 155, 100=12890,85*0,015=114руб., СП=30руб./8=40%+10руб.</i>											
		M/R СН-38.2004 нр.3 п 2	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
		M/R СН-35.2004 нр.4.7	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
5	ТЕР 16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водонагрева и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм 100 м трубопровода	0,211	176,39	72,04	37	19	15	7,77	1,64	
					90,40	0,00			0		
		Количество - 0,211*100/100*100*100									
<i>шт/(м²) 15*155, кг/М²(15*155) 155, кг/М²(15*155) 155, 100=12890,85*0,015=114руб., СП=30руб./8=40%+10руб.</i>											
		M/R СН-38.2004 нр.3 п 2	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
		M/R СН-35.2004 нр.4.7	ПЗ-1, ОТ-1,15, ЭМ-1,15, ОТМ-1,15, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1,15, ЗМ-1,15								
6	ТЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние стены трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	6	401,00	12,24	2 405	575	73	9,97	59,80	

Раздел 2. Вызовка мусора

16	ТЕРП 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	0,58	42,60	0,00	25	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЭРнр 03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобильчи-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 1 т груза	0,58	12,24	0,00	7	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00			0		
Итого по разделу "Вывозка мусора"						224	0	0		0,00
		Прямые затраты				32				
		Материалы				32				
		Итого по разделу				32				
		Пересчет в цены 1 кв.2016г."Погрузочно-разгрузочные работы и автомобильные перевозки"				224				
		Оплата труда рабочих			1	0				
		Эксплуатация машин			1	0				
		Оплата труда машинистов			1	0				
		Материальные ресурсы		6,99		224				
		Оборудование			1	0				
		Накладные расходы			1	0				
		Сметная прибыль			1	0				
		Итого с учетом индексации				224				

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) - НР=(98%) , НРбл=(115%) , СП=(86%) , СПбл=(71%)

	Накладные расходы	1 555				
	Сметная прибыль	890				
	Итого по виду работ	7 672				

Вид работ не падж - НР=(0%) , НРбл=(0%) , СП=(0%) , СПбл=(0%)

	Накладные расходы	0				
	Сметная прибыль	0				
	Итого по виду работ	720				

Теплонизоляционные работы - НР=(77%) , НРбл=(90%) , СП=(48%) , СПбл=(60%)

	Накладные расходы	88				
	Сметная прибыль	55				
	Итого по виду работ	525				

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка - НР=(63%) , НРбл=(74%) , СП=(40%) , СПбл=(50%)

	Накладные расходы	146				
	Сметная прибыль	92				
	Итого по виду работ	497				
	Итого по всем разделам	99 010				
	Прямые затраты	6 588				
	Оплата труда рабочих	1 851				
	Машины и механизмы	726				
	Оплата труда машинистов	83				
	Материалы	4 011				
	Фонд оплаты труда (справочно)	1 934				
	Накладные расходы	1 789				
	Сметная прибыль	1 037				
	НДС	18	17 822,00			
	Всего по смете	116 832,00				

Составил: _____ / _____ / _____

Проверил: _____ / _____ / _____