

СОГЛАСОВАНО:

Подписчик

2016

Наименование строител

Локальный сметный расчет № 02-30-02

Ремонт систем холодного водоснабжения Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Болотинский, д. 11



2016

Адрес объекта

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 116,832 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость чел. час
 Средства на оплату труда 1,935 тыс. руб.

Составлена в уровне цен на 2016г.

СНБ ТЕР-2001 (Ред. 2014г.) в ценах 2000/01 Т3 Ульяновская область

ССЦ ТЕР-2001 (Ред. 2014г.) Базовые в ценах 2000/01 Т3 Ульяновская область

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|-------|
| | | | | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | оплаты труда | экспл. машин | на ед. | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. з/пл. маш. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1. Ремонтные работы

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---------|------------------------------|--------|-------|-----|----|-------|-------|
| 2 | ТЕРр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 100 м трубопровода | 0.225 | 640.04 | 12.93 | 144 | 128 | 3 | 68.56 | 15.43 |
| | | | | 569.76 | 2.65 | | | | | |
| кДТМ=1.15, кВМ=1.15, кОТМ=1.15, кЗТМ=1.15, ПР=74%89=63%+1% руб., СЗ=60%8=48%+1% руб. | | | | | | | | | | |
| | МДР 81-38.2004 п.3 п.2 б | ПЗ-1, ОI-1.15, ЗМ-1.15, ОIМ-1.15, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.15, ЗIМ-1.15 | | | | | | | | |
| Пр. | 2 509.9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.0765 | 0 | | 0.00 | | | | |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода | 0.338 | 372.03 | 7.54 | 126 | 112 | 3 | 39.86 | 13.47 |
| | | | | 331.22 | 1.55 | | | | | |
| | | | | коэффициент 0.338 - 33.8/100 | | | | | | |
| кДТМ=1.15, кВМ=1.15, кОТМ=1.15, кЗТМ=1.15, ПР=74%85=63%+1% руб., СЗ=60%8=48%+1% руб. | | | | | | | | | | |
| | МДР 81-38.2004 п.3 п.2 б | ПЗ-1, ОI-1.15, ЗМ-1.15, ОIМ-1.15, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.15, ЗIМ-1.15 | | | | | | | | |
| Пр. | 1 509.9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.07436 | 0 | | 0.00 | | | | |
| 3 | ТЕРр 65-3-2 | Снятие клипсов фланцевых диаметром до 50 мм 100 шт. арматуры | 0.03 | 293.11 | 8.63 | 9 | 9 | 0 | 33.35 | 1.00 |
| | | | | 284.48 | 3.73 | | | | | |
| кДТМ=1.15, кВМ=1.15, кОТМ=1.15, кЗТМ=1.15, ПР=74%65=60%+1% руб., СЗ=50%8=40%+1% руб. | | | | | | | | | | |
| | МДР 81-38.2004 п.3 п.2 б | ПЗ-1, ОI-1.15, ЗМ-1.15, ОIМ-1.15, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.15, ЗIМ-1.15 | | | | | | | | |
| Пр. | 3 509.9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.0465 | 0 | | 0.00 | | | | |
| 6 | ТЕР 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода | 0.225 | 7 048.22 | 163.22 | 1 586 | 160 | 37 | 73.83 | 16.61 |
| | | | | 710.21 | 4.80 | | | | | |
| кДТМ=1.35, кВМ=1.35, кОТМ=1.35, кЗТМ=1.35, ПР=74%85%+1% руб., СЗ=60%8=48%+1% руб. | | | | | | | | | | |
| | МДР 81-38.2004 п.3 п.2 | ПЗ-1, ОI-1.35, ЗМ-1.35, ОIМ-1.35, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.35, ЗIМ-1.35 | | | | | | | | |
| | МДР 81-35.2004 п.4.7 | ПЗ-1, ОI-1.15, ЗМ-1.25, ОIМ-1.25, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.15, ЗIМ-1.25 | | | | | | | | |
| 7 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм 100 м трубопровода | 0.225 | 176.39 | 72.04 | 39 | 20 | 16 | 7.77 | 1.75 |
| | | | | 90.40 | 0.00 | | | | | |
| кДТМ=1.35, кВМ=1.35, кОТМ=1.35, кЗТМ=1.35, ПР=74%85%+1% руб., СЗ=60%8=48%+1% руб. | | | | | | | | | | |
| | МДР 81-38.2004 п.3 п.2 | ПЗ-1, ОI-1.35, ЗМ-1.35, ОIМ-1.35, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.35, ЗIМ-1.35 | | | | | | | | |
| | МДР 81-35.2004 п.4.7 | ПЗ-1, ОI-1.15, ЗМ-1.25, ОIМ-1.25, МР-1, ОБ-1, ЗI-1.15, ЗIМ-1.25 | | | | | | | | |

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|-------------------|--|------|-------|------|-----|---|---|------|------|
| 19 | ТЕРм 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 10 км 1 т груза | 1,02 | 12,24 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | |
| Итого по разделу "Вывозка мусора" | | | | | | 384 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | | Прямые затраты | | | | 55 | | | | |
| | | Материалы | | | | 55 | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | 55 | | | | |
| | | Пересчет в цены I- кв.2016г."Погрузочно-разгрузочные работы и автомобильные перевозки" | | | | 384 | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | 1 | 0 | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | 1 | 0 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | 1 | 0 | | | | |
| | | Материальные ресурсы | | | 6,99 | 384 | | | | |
| | | Оборудование | | | 1 | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | 1 | 0 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 1 | 0 | | | | |
| | | Итого с учетом индексации | | | | 384 | | | | |

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) - НР=(98%) , НРбаз=(115%) , СП=(56%) , СПбаз=(71%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 1 531 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 875 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 6 923 | | | | | |

Материалы и изделия для санитарно-технических работ - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 0 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 0 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 669 | | | | | |

Теплоизоляционные работы - НР=(77%) , НРбаз=(90%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 94 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 59 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 560 | | | | | |

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка - НР=(63%) , НРбаз=(74%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 158 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 101 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 538 | | | | | |

Материалы для монтажных и специальных строительных работ - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 0 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 0 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 316 | | | | | |

Материалы для общестроительных работ - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 0 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 0 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 248 | | | | | |

Вид работ не задан - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|----|------------|--|--|--|--|
| | | Накладные расходы | | | 0 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | 0 | | | | | |
| | | Итого по виду работ | | | 55 | | | | | |
| | | Итого по всем разделам | | | | 99 010 | | | | |
| | | Прямые затраты | | | | 6 490 | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | 1 828 | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | 855 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | 107 | | | | |
| | | Материалы | | | | 3 807 | | | | |
| | | Фонд оплаты труда (справочно) | | | | 1 935 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1 783 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | 1 035 | | | | |
| | | НДС | | | 18 | 17 822,00 | | | | |
| | | Всего по смете | | | | 116 832,00 | | | | |

Составил _____ / _____

Проверил _____ / _____