


СОГЛАСОВАНО:

Подразчик:

2016

Наименование строки:



УТВЕРЖАЮ:

2016

Локальный сметный расчет № 02-39-01

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки Ульяновской области, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 9

Адрес объекта

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 486,8 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость чел. час
 Средства на оплату труда 8,56 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на 3 кв. 2016г.

СНБ ТЕР-2001 (Ред. 2014г.) в ценах 2000-01 73 Ульяновская область

№ пп.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	оплаты труда	экспл. машин	на ед.	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл. маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Ремонтные работы										
1	ТЕРр 59-7-1	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок в поручнях	0.145	717.16	7.20	104	70	1	56.88	8.25
				485.19	0.00			0		
кОТ=1.5, кОМ=1.5, кОТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ЦР=70% КС=63% =46 руб., ЦЗ=60% К=48% =34 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.5, ОТМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5								
2	ТЕРр 59-8-1	Ремонт ступеней деревянных 100 ступеней	0.4	6 609.73	79.20	2 645	1 631	32	477.90	191.16
				4 076.49	12.36			5		
кОТ=1.5, кОМ=1.5, кОТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ЦР=70% КС=63% =104 руб., ЦЗ=60% К=48% =78.5 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.5, ОТМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5								
Пр 2.1	509-9900	Строительный мусор	1.336	0		0.00				
3	ТЕРр 59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками 100 м2 горизонтальной проекции	0.35	1 514.41	18.86	530	523	7	188.35	65.92
				1 495.55	0.00			0		
кОТ=1.5, кОМ=1.5, кОТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ЦР=70% КС=63% =341 руб., ЦЗ=60% К=48% =251 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.5, ОТМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5								
Пр 3.1	509-9900	Строительный мусор	6.237	0		0.00				
4	ТЕР 10-01-052-01	Устройство внутриквартирных лестниц с позинжкой досками обшивки 1 м2 горизонтальной проекции	35	526.94	11.09	18 443	2 854	388	8.48	296.70
				81.55	0.00			0		
кОТ=1.5, кОМ=1.5, кОТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ЦР=70% КС=63% =2501 руб., ЦЗ=60% К=48% =1227 руб.										
	МДР 81-35.2004 п.4.7	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.25, ОТМ-1.25, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.25								
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.5, ОТМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5								
5	ТЕРр 62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	2 332.11	12.29	117	85	1	194.85	9.74
				1 702.99	2.02			0		
кОТ=1.5, кОМ=1.5, кОТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ЦР=40% КС=68% =58 руб., ЦЗ=50% К=48% =34 руб.										
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.5, ОТМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5								
6	ТЕР 15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву низа лестниц 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	1 903.02	18.03	609	358	6	123.33	39.47
				1 118.62	0.26			0		
кОТ=1.5, кОМ=1.5, кОТМ=1.5, кЗТ=1.5, кЗТМ=1.5, ЦР=40% КС=68% =286 руб., ЦЗ=50% К=48% =132 руб.										
	МДР 81-35.2004 п.4.7	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.25, ОТМ-1.25, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.25								
	МДР 81-38.2004 п.3 п.6.б	ПЗ-1, ОТ-1.5, ЗМ-1.5, ОТМ-1.5, МР-1, ОБ-1, ЗТ-1.5, ЗТМ-1.5								
7	ТЕР 15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву верха ступеней и лестничных площадок 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	1 629.65	18.61	522	258	6	88.87	28.44
				806.06	0.51			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом индексации				3 411				
Деревянные конструкции - НР=(90%) , НРбаз=(106%) , СП=(43%) , СПбаз=(54%)										
		Накладные расходы				2 569				
		Сметная прибыль				1 227				
		Итого по виду работ				22 239				
Отделочные работы - НР=(80%) , НРбаз=(95%) , СП=(37%) , СПбаз=(47%)										
		Накладные расходы				2 035				
		Сметная прибыль				941				
		Итого по виду работ				7 512				
Детские, крыльца - НР=(65%) , НРбаз=(76%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)										
		Накладные расходы				1 449				
		Сметная прибыль				1 070				
		Итого по виду работ				5 798				
Прочие ремонтно-строительные работы - НР=(66%) , НРбаз=(78%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)										
		Накладные расходы				377				
		Сметная прибыль				228				
		Итого по виду работ				3 359				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии - НР=(69%) , НРбаз=(81%) , СП=(48%) , СПбаз=(60%)										
		Накладные расходы				170				
		Сметная прибыль				118				
		Итого по виду работ				534				
Вид работ не задан - НР=(0%) , НРбаз=(0%) , СП=(0%) , СПбаз=(0%)										
		Накладные расходы				0				
		Сметная прибыль				0				
		Итого по виду работ				488				
Малые работы - НР=(68%) , НРбаз=(80%) , СП=(40%) , СПбаз=(50%)										
		Накладные расходы				58				
		Сметная прибыль				34				
		Итого по виду работ				209				
Проемы - НР=(70%) , НРбаз=(82%) , СП=(50%) , СПбаз=(62%)										
		Накладные расходы				21				
		Сметная прибыль				15				
		Итого по виду работ				128				
		Итого по всем разделам				412 542				
		Прямые затраты				29 955				
		Оплата труда рабочих				8 554				
		Машины и механизмы				566				
		Оплата труда машинистов				6				
		Материалы				20 835				
		Фонд оплаты труда (справочно)				8 560				
		Накладные расходы				6 679				
		Сметная прибыль				3 633				
		НДС			18	74 258.00				
		Всего по смете				486 800.00				

Составил _____ /

Проверил _____ /

-74258

18